

# Lucrari de reparatie curenta a Depozitului nr. 3/3, mun. Chisinau. Lotul 1

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 169 218,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	180,000	26,880 19,250	4 838,400 3 465,000
2	RpCR37A	Pregatirea suprafetelor vopsite anterior pentru vopsitorii de lapte de var	m2	1 891,20 0	18,117 4,950	34 262,863 9 361,440
3	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, executate cu mortar de varciment marca 50-T in 3 straturi (pereti si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	220,000	30,712 23,100	6 756,640 5 082,000
4	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	2,500	2 138,970 495,000	5 347,425 1 237,500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 891,20 0	4,300 1,650	8 132,160 3 120,480
6	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi	m2	1 891,20 0	11,011 6,600	20 824,940 12 481,920
7	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	144,000	184,600 103,400	26 582,400 14 889,600

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCR10C	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (porti), la interior si exterior, in trei straturi	m2	144,000	96,190 67,100	13 851,360 9 662,400

Cheltuieli directe	lei	120 596,19
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 232,08
Transportarea materialelor	2,00 %	711,35
Cheltuieli directe	100,00 +	135 539,62
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 710,79
Total	100,00 +	138 250,41
Beneficiu	2,00 %	2 765,01
Total	100,00 +	141 015,42
TVA	20,00 %	28 203,08

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**169 218,50  
59 300,34**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie curenta a Depozitului nr. 3/3,  
mun. Chisinau. Lotul 1****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			26,880 19,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,750
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,800
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	6 000,00	3,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	33,00	0,330
	295227000 7617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	2,00	1,900
2	RpCR37 A	Pregatirea suprafetelor vopsite anterior pentru vopsitorii de lapte de var	m2			18,117 4,950
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0900	55,00	4,950
	243022610 1023	Grund HS-04	kg	0,1610	37,00	5,957
	287527741 0001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,0700	68,00	4,760
	286230682 0001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,0700	35,00	2,450
3	RpCJ24 B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (pereti si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			30,712 23,100

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2100	55,00	11,550
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,550
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	760,00	7,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,012
4	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pînă la 35 m, legatura sau monolitizarea între elementele prefabricate de beton	m3			2 138,970 ----- 495,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	8,1000	55,00	445,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,00	49,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	2,75	1 086,250
	142120220 0525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	400,00	542,080
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3700	22,00	8,140
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,3000	25,00	7,500
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,300 ----- 1,650
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,250
6	RpCR01 C	Zugrăveli interioare sau exterioare ale peretilor și tavanelor, în două straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi	m2			11,011 ----- 6,600
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	55,00	4,400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	55,00	2,200
	265210210 0696	Var bulgari pentru construcții Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,00	1,200
	154213732 3556	Grasimi pentru zugrăveli	kg	0,0200	133,00	2,660
	268112600 1472	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,250
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,75	0,137
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,00	0,044

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
7	RpCR34 A	Arderea vopselei în straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatură înaltă	m <sup>2</sup>			184,600 ----- 103,400
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8800	55,00	103,400
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
	294042000 7684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	295227000 3837	Foehn de aer de temperatură înaltă	h-ut	1,5100	50,00	75,500
8	RpCR10 C	Vopsirea în culori de ulei a timplăriei de lemn (porți), la interior și exterior, în trei straturi	m <sup>2</sup>			96,190 ----- 67,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2200	55,00	67,100
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	7,00	1,050
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4200	58,00	24,360
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,180

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie curenta a  
Depozitului nr. 3/3, mun.  
Chisinau. Lotul 1**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 169 218,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,200	55,00	2 541,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	20,250	55,00	1 113,750
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,000	55,00	2 970,000
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	383,712	55,00	21 104,160
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,450	55,00	3 159,750
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,648	55,00	4 160,640
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	440,928	55,00	24 251,040
<b>Total manopera</b>						<b>59 300,34</b>

### Materiale:

1.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,388	400,00	1 355,200
2.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	37,824	133,00	5 030,592
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,200	20,00	144,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,054	6 000,00	324,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,108	6 000,00	648,000
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	283,680	16,00	4 538,880
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	60,480	58,00	3 507,840
8.	2430226101023	Grund HS-04	kg	304,483	37,00	11 265,871
9.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	21,600	7,00	151,200
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	94,560	2,75	260,040
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	987,500	2,75	2 715,625
12.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	567,360	4,00	2 269,440
13.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,200	760,00	1 672,000
14.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	94,560	5,00	472,800
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,800	33,00	59,400
16.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	115,200	5,00	576,000
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,707	22,00	103,554
18.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	94,560	5,00	472,800
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>35 567,25</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	132,384	35,00	4 633,440
----	---------------	-------------------------	------	---------	-------	-----------

2.	2875277410001	Compressoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	132,384	68,00	9 002,112
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,292	12,00	255,504
4.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	17,280	35,00	604,800
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,750	25,00	18,750
6.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	217,440	50,00	10 872,000
7.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	171,000	2,00	342,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>25 728,60</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	120 596,19
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 232,08
Transportarea materialelor	2,00 %	711,35
Cheltuieli directe	100,00 +	135 539,62
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 710,79
Total	100,00 +	138 250,41
Beneficiu	2,00 %	2 765,01
Total	100,00 +	141 015,42
TVA	20,00 %	28 203,08

**Total deviz:**

**169 218,5  
0**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)