

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IMS Institutul Oncologic, Moldova, mun. Chisinau, str. Testemiteanu ,
30

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,
subsemnatii, d-nul Butuc Veaceslav

reprezentanți ai ofertantului SRL "MONTELUS"
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația
menționată, să executăm Lucrari de alimentare cu energie electrica
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 327 669,51 lei (trei sute douazeci si sapte mii sase sute
saizeci si noua lei cincizeci si unu bani) (suma în litere și în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 65 533,90 lei (saizeci si
cinci mii cinci sute treizeci si trei lei nouazeci bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să
începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să
terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 10 zile i
calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
(30) treizeci de zile zile, respectiv pînă la data de 15.03.2019
(durata în litere și în cifre)

(cincisprezece martie doua mii nouasprezece), și ea va rămîne obligatorie
pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.


4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular
de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și îconsimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12 / 02 / 2019

BUTUC VEACESLAV, în calitate de DIRECTOR, legal
autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL "MONTELUS"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ


1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă

în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 19.66 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni
calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

SRL „MONTELUS”

(semnătura autorizată)



Lucrari de alimentare cu energie electrica

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Antreprenor: **SRL "MONTELUS"**
C/F 1003600093062

Beneficiar : **IMSP Institutul Oncologic**

DEVIZ LOCAL № Lucrari de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 393 203,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	58,000	128,01 128,01	7 424,31 7 424,31
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	41,000	10,38 10,38	425,53 425,53
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,034	905,88 0,00	30,80 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	5,780	22,80 0,00	131,79 0,00
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	12,000	52,94 16,72	634,94 200,66



1	2	3	4	5	6	7
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (H=3cm κ-1,33)	m2	6,000	41,41 41,41	248,46 248,46
7	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm (κ-1,33)	m2	7,000	156,66 26,84	1 096,59 187,91
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,700	383,64 34,60	268,55 24,22
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,092	72 668,80 7 668,80	6 685,53 705,53
10	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc	1,000	536,58 83,61	536,58 83,61
11	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦП1-10-1)	buc	1,000	576,98 83,61	576,98 83,61
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,000	294,18 83,61	294,18 83,61
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (люк чугунный тип..Л)	buc	1,000	1 516,28 83,61	1 516,28 83,61
14	лист 28	Скважина глубинного заземления	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	CQ10D3	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto cu diametrul tubajului 200 mm in teren categoria IIcu adincimea l = 11 m, pentru	m	11,000	1 491,82 763,99	16 410,00 8 403,94


1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea betonului marfa la instalatii				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	0,250	1 436,60 253,72	359,15 63,43
17	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	0,010	115,00 115,00	1,15 1,15
18	IzD05A	Grunduirea manuala (лудить гальваническим способом)	t	0,050	193,00 138,40	9,65 6,92
19	CE33A	Aramirea tablei zincate pentru invelitori din tabla (лист медный 1000x1000x2мм)	m2	1,000	482,98 20,18	482,98 20,18
		<i>Total</i>	lei			37 133,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			4 060,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			786,78
		<i>Total</i>	100,00 +			41 980,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 087,20
		<i>Total</i>	100,00 +			48 067,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 884,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				50 952,01 18 046,68
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-400K400	buc	1,000	747,73 201,23	747,73 201,23
21	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250, Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	238,75 159,14	477,49 318,28
22	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc	2,000	238,75 159,14	477,49 318,28

1	2	3	4	5	6	7
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta ППН-39	buc	6,000	100,70 65,16	604,20 390,93
24	08-03-524-10	Demontarea cutie ЯПН-100У3	buc	1,000	100,06 83,32	100,06 83,32
25	08-03-530-4	Demontarea demaror magnetic ПМЕ-100	buc	1,000	99,25 91,39	99,25 91,39
26	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurate, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurate, montata pe constructii pe perete sau coloana, ЯПН-400	buc	2,000	480,26 345,38	960,52 690,77
27	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	480,26 345,38	960,52 690,77
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ППМН-6.4.3-036	buc	2,000	415,62 133,77	831,24 267,54
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,060	1 455,06 382,29	1 542,36 405,23
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,060	451,04 143,55	478,10 152,16
31	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	2,120	2 257,65 1 256,99	4 786,21 2 664,81
32	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,900	2 618,86 1 660,61	2 356,97 1 494,55
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,160	2 619,38 1 660,62	419,10 265,70
34	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,210	2 198,29 1 458,81	461,64 306,35
35	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,160	1 575,69 738,06	252,11 118,09
36	Pretul firmei	Folie avertizoare	m	302,000	25,00 0,00	7 550,00 0,00
37	Pretul firmei	Cablu АББШВ-3x240+1x120	m	316,000	256,00	80 896,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm2			0,00	0,00
38	590-4001	Cablu BBГ-2*25 mm2	m	15,000	98,50 0,00	1 477,50 0,00
39	590-4002	Cablu BBГ-3*185 mm2	m	8,000	1 263,00 0,00	10 104,00 0,00
40	590-4003	Cablu BBГнгLS-5*95 mm2	m	18,000	830,00 0,00	14 940,00 0,00
41	590-4004	Cablu BBГнгLS-3*150+1*70 mm2	m	3,000	1 255,00 0,00	3 765,00 0,00
42	590-4005	Cablu BBГнгLS-3*185+1*95 mm2	m	10,000	1 420,00 0,00	14 200,00 0,00
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КВТп 1-50 mm2	buc	2,000	738,12 175,87	1 476,25 351,73
44	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КВТп 1-240 mm2	buc	14,000	845,98 223,72	11 843,73 3 132,09
45	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5КВТп 1-120 mm2	buc	6,000	640,98 223,72	3 845,88 1 342,32
46	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, din otel fisie, 20x4 mm	100 m	0,030	2 192,67 1 095,67	65,78 32,87
47	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 100x200mm	100 m	0,140	23 652,86 2 168,00	3 311,40 303,52
48	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,350	2 682,11 1 228,17	938,74 429,86
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	19 944,60 3 586,40	997,23 179,32
50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - metize	t	0,005	19 954,00 3 586,00	99,77 17,93
		Total	lei			171 066,27
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			3 206,03
		Cheltuieli de transport	7,00 %			10 587,02
		Cheltuieli de regie	76,00 %			10 829,27
		Total	100,00 +			195 688,59

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			11 741,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				207 429,91 14 249,04
		3. Utilaj				
51	Pretul firmei	Dulap ABP-400K400	buc	1,000	16 950,00 0,00	16 950,00 0,00
52	Pretul firmei	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	8 500,00 0,00	17 000,00 0,00
53	Pretul firmei	Triger pentru Compact NSX- 250F-4P TM250D LV431440	buc	2,000	6 900,00 0,00	13 800,00 0,00
54	Pretul firmei	Siguranta IIIH-39	buc	6,000	395,00 0,00	2 370,00 0,00
55	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯПП-400	buc	2,000	3 460,00 0,00	6 920,00 0,00
56	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	2 563,00 0,00	5 126,00 0,00
57	Pretul firmei	Dulap ИММП-6.4.3-036	buc	2,000	3 150,00 0,00	6 300,00 0,00
		Total	lei			68 466,00
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			821,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				69 287,59

		Total	lei	327 669,51
		TVA	20,00 %	65 533,90
				393 203,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		32 295,72



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de alimentare cu energie electrica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Antreprenor: **SRL "MONTELUS"**
C/F 1003600093062

Beneficiar : **IMSP Institutul Oncologic**

Deviz local de resurse № Lucrari de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 393 203,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	259,358	57,66	14 954,57
2.	7123010010200	Betonist	h-om	41,880	57,66	2 414,80
3.	7123020011130	Fierar	h-om	13,200	57,66	761,11
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,200	57,66	299,84
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,350	57,66	20,18
6.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	77,000	57,66	4 439,82
7.	7129020012800	Pavator	h-om	0,420	57,66	24,22
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,700	57,66	155,68
9.	7137010011500	Electrician	h-om	11,600	57,66	668,86
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,140	57,66	8,07
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	129,408	57,66	7 461,67
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,850	57,66	1 086,90
		Total manopera				32 295,72

Materiale:

1.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,032	12 100,00	387,20
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 100,00	12,10
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,034	12 120,00	412,08
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	12 120,00	24,24
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,781	38,00	105,68
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,611	35,00	266,39
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,168	86,00	14,46
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,002	12 120,00	24,24
9.	1019852	Vopsea	kg	1,908	35,00	66,78
10.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,670	1 350,00	904,50
11.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,142	180,00	25,56
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,853	180,00	153,54
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019	220,00	4,18
14.	201-9070-12	Folie avertizoare	m	302,000	25,00	7 550,00
15.	201-9070-13	Cablu ABB6IIIБ-3x240+1x120 mm2	m	316,000	256,00	80 896,00
16.	201-9070-14	Cablu BBГ-2*25 mm2	m	15,000	98,50	1 477,50

17.	201-9070-15	Cablu BBГ-3*185 mm2	m	8,000	1 263,00	10 104,00
18.	201-9070-16	Cablu BBГhrLS-5*95 mm2	m	18,000	830,00	14 940,00
19.	201-9070-17	Cablu BBГhrLS-3*150+1*70 mm2	m	3,000	1 255,00	3 765,00
20.	201-9070-18	Cablu BBГhrLS-3*185+1*95 mm2	m	10,000	1 420,00	14 200,00
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,133	14 200,00	1 888,60
22.	20194081	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - metize	t	0,005	14 200,00	71,00
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,078	35,00	2,73
24.	25213057340071	Canal metalic 100x200mm	m	14,000	186,00	2 604,00
25.	25231567194011	Скважина глубинного заземления	buc	1,000	0,00	0,00
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,400	1,48	9,48
27.	26531021008601	Лист медный 1000x1000x2mm	kg	17,800	26,00	462,80
28.	2663102100000	Beton M200	m3	0,260	980,00	254,80
29.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,016	650,00	10,40
30.	2666122800600-2	Element prefabricat (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦП1-10-1)	buc	1,010	390,00	393,90
31.	2666122800600-3	Element prefabricat (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,010	110,00	111,10
32.	2666122800600-4	Element prefabricat (люк чугунный тип.Л)	buc	1,010	1 320,00	1 333,20
33.	26661228006001	Element prefabricat (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc	1,010	350,00	353,50
34.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,042	1 100,00	46,20
35.	27221033049021	Teava de otel D=100 mm	m	11,220	92,00	1 032,24
36.	2811236309850	Confectii metalice din teava si profile laminate pt. sustineri	kg	9,537	14,20	135,43
37.	2873114717936	Cablu de otel pentru tractiune D=16 mm	kg	2,805	9,30	26,09
38.	2923125729603-2	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	2,000	8 500,00	17 000,00
39.	2923125729603-3	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc	2,000	6 900,00	13 800,00
40.	2923125729603-4	Siguranta ППН-39	buc	6,000	395,00	2 370,00
41.	2923125729603-5	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯРП-400	buc	2,000	3 460,00	6 920,00
42.	2923125729603-6	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	2,000	2 563,00	5 126,00
43.	2923125729603-7	Dulap ЩМП-6.4.3-036	buc	2,000	3 150,00	6 300,00
44.	292312572960311	Dulap ABP-400K400	buc	1,000	16 950,00	16 950,00
45.	5001000100108-2	Cap terminal 4КВТп 1-240 mm2	buc	14,000	620,00	8 680,00
46.	5001000100108-3	Cap terminal 5КВТп 1-120 mm2	buc	6,000	415,00	2 490,00
47.	50010001001081	Cap terminal 4КВТп 1-50 mm2	buc	2,000	560,00	1 120,00
48.	5009031	Scoabe	10 buc	1,102	2,10	2,30
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,583	11,00	6,41
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,662	120,00	79,44
51.	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	92,000	65,00	5 980,00
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,696	80,00	55,68
Total materiale de constructii						230 948,75

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,031	210,00	1 266,51
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,992	15,00	284,88
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96	h-ut	19,022	17,00	323,37

		(16) kN (t)				
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,652	160,00	264,32
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,411	45,00	288,51
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,800	210,00	378,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,029	160,00	4,64
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,181	332,00	60,09
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,088	350,00	30,80
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	186,00	27,90
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,850	98,00	377,30
12.	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	14,300	450,00	6 435,00
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,528	110,00	388,08
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,440	62,00	89,28
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,346	62,00	21,45
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	210,00	13,02
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,613	215,00	131,79
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,010	50,00	0,50
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,620	13,96	50,54
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,885	215,00	2 985,27
		Total utilaje de constructii				13 421,25

Total	lei	327 669,51
TVA	20,00 %	65 533,90

Total deviz:

393 203,4

1



Intocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de alimentare cu energie
electrica

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3			128,01 128,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	57,66	116,47
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	57,66	11,53
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			905,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	905,88
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t			22,80 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	215,00	22,80
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			52,91 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 100,00	3,85
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	110,00	32,34
6	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (H=3cm κ-1,33)	m2			41,41 41,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	41,41
7	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm (κ-1,33)	m2			156,66 26,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	4,60
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 350,00	129,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	220,00	0,60
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			383,64 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	180,00	36,51
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	180,00	219,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	332,00	85,84

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	50,00	0,71
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			72 668,80
						7 668,80
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	65,00	65 000,00
10	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc			536,58
						83,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	650,00	2,60
	26661228006001	Element prefabricat (кольцо сборное ж/б д-0,7м КЦ-7-3)	buc	1,0100	350,00	353,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,48	2,37
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	210,00	94,50
11	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦП1-10-1)	buc			576,98
						83,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	650,00	2,60
	2666122800600-2	Element prefabricat (плита ж/б 0,1м под кольцо сборное КЦП1-10-1)	buc	1,0100	390,00	393,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,48	2,37
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	210,00	94,50
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc			294,18
						83,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	650,00	2,60
	2666122800600-3	Element prefabricat (кольцо направляющее ж/б КЦО-1)	buc	1,0100	110,00	111,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,48	2,37
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	210,00	94,50
13	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (люк чугунный тип.Л)	buc			1 516,28
						83,61
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	650,00	2,60
	2666122800600-4	Element prefabricat (люк чугунный тип.Л)	buc	1,0100	1 320,00	1 333,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,48	2,37
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	210,00	94,50
14	лист 28	Скважина глубинного заземления	buc			0,00
						0,00
	25231567194011	Скважина глубинного заземления	buc	1,0000	0,00	0,00
15	CQ10D3	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto cu diametrul tubajului 200 mm in teren categoria IIcu adincimea l = 11 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			1 491,82
						763,99
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	403,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	196,04
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	95,14
	27221033049021	Teava de otel D=100 mm	m	1,0000	92,00	93,84
	2873114717936	Cablu de otel pentru tractiune D=16 mm	kg	0,2500	9,30	2,37
	2811236309850	Confectii metalice din teava si profile laminate pt. sustineri	kg	0,8500	14,20	12,31
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	450,00	585,00
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	98,00	34,30

1	2	3	4	5	6	7
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 436,60 253,72
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,08
	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	980,00	1 019,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	186,00	111,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,08
17	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			115,00 115,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	57,66	115,00
18	IzD05A	Grunduirea manuala (лудить гальваническим способом)	t			193,00 138,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	138,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	54,60
19	CE33A	Aramirea tablei zincate pentru invelitori din tabla (лист медный 1000x1000x2мм)	m2			482,98 20,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3500	57,66	20,18
	26531021008601	Лист медный 1000x1000x2мм	kg	17,8000	26,00	462,80
		2. Lucrari de montare				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-400K400	buc			747,73 201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	14 200,00	355,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	210,00	60,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	51,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	215,00	62,35
21	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250, Compact NSX-250F-4P LV431408	buc			238,75 159,14
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	35,00	15,09
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	86,00	1,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 200,00	42,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	80,00	3,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	62,00	2,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	13,96	3,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	215,00	1,29
22	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc			238,75 159,14
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	35,00	15,09
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	86,00	1,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	35,00	1,65
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 200,00	42,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	11,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0420	80,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pına la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	62,00	2,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	13,96	3,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,0060	215,00	1,29
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta ППН-39	buc			100,70
						65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	12 120,00	26,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	35,00	4,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	17,00	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,0200	215,00	4,30
24	08-03-524-10	Demontarea cutie ЯПН-100У3	buc			100,06
						83,32
	1	Muncitor	h-om	2,8900	57,66	83,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	62,00	8,68
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	13,96	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,0100	215,00	1,07
25	08-03-530-4	Demontarea demaror magnetic ПМЕ-100	buc			99,25
						91,39
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	91,39
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	38,00	3,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	2,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	62,00	1,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,0060	215,00	0,65
26	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, ЯПН-400	buc			480,26
						345,38
	1	Muncitor	h-om	5,9900	57,66	345,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7350	35,00	25,73
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	86,00	1,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	35,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pına la 0,1 t	t	0,0040	14 200,00	56,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	11,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pına la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	80,00	10,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	62,00	17,36
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	13,96	9,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,0160	215,00	3,44
27	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc			480,26
						345,38
	1	Muncitor	h-om	5,9900	57,66	345,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7350	35,00	25,73
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	86,00	1,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	35,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pına la 0,1 t	t	0,0040	14 200,00	56,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	11,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pına la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	80,00	10,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	62,00	17,36
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	13,96	9,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pına la 8 t	h-ut	0,0160	215,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИМП-6.4.3-036	buc			415,62 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	14 200,00	213,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	215,00	21,50
29	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 455,06 382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	215,00	1 072,76
30	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			451,04 143,55
	1	Muncitor	h-om	2,4900	57,66	143,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	215,00	307,49
31	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			2 257,65 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 120,00	120,06
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 120,00	11,43
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	35,00	8,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	11,00	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	210,00	346,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	15,00	74,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	17,00	84,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	215,00	354,75
32	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 618,86 1 660,61
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	11,00	0,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	210,00	342,30
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	15,00	96,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	17,00	109,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	215,00	350,46
33	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 619,38 1 660,62
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	11,00	0,06
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	210,00	342,56
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	15,00	96,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	17,00	109,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	215,00	350,75
34	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			2 198,29 1 458,81
	1	Muncitor	h-om	25,3000	57,66	1 458,81
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	2,10	3,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	11,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2500	120,00	29,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,2200	210,00	256,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	15,00	87,57
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	17,00	99,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	215,00	262,10
35	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 575,69 738,06
	1	Muncitor	h-om	12,8000	57,66	738,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	11,00	0,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6200	210,00	339,94
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7900	15,00	41,81
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7900	17,00	47,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6200	215,00	348,06
36	Pretul firmei	Folie avertizoare	m			25,00 0,00
	201-9070-12	Folie avertizoare	m	1,0000	25,00	25,00
37	Pretul firmei	Cablu АББ6ШВ-3x240+1x120 mm2	m			256,00 0,00
	201-9070-13	Cablu АББ6ШВ-3x240+1x120 mm2	m	1,0000	256,00	256,00
38	590-4001	Cablu ВВГ-2*25 mm2	m			98,50 0,00
	201-9070-14	Cablu ВВГ-2*25 mm2	m	1,0000	98,50	98,50
39	590-4002	Cablu ВВГ-3*185 mm2	m			1 263,00 0,00
	201-9070-15	Cablu ВВГ-3*185 mm2	m	1,0000	1 263,00	1 263,00
40	590-4003	Cablu ВВГнгLS-5*95 mm2	m			830,00 0,00
	201-9070-16	Cablu ВВГнгLS-5*95 mm2	m	1,0000	830,00	830,00
41	590-4004	Cablu ВВГнгLS-3*150+1*70 mm2	m			1 255,00 0,00
	201-9070-17	Cablu ВВГнгLS-3*150+1*70 mm2	m	1,0000	1 255,00	1 255,00
42	590-4005	Cablu ВВГнгLS-3*185+1*95 mm2	m			1 420,00 0,00
	201-9070-18	Cablu ВВГнгLS-3*185+1*95 mm2	m	1,0000	1 420,00	1 420,00
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КВТп 1-50 mm2	buc			738,12 175,87
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,87
	50010001001081	Cap terminal 4КВТп 1-50 mm2	buc	1,0000	560,00	560,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	11,00	0,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	215,00	2,15
44	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 4КВТп 1-240 mm2	buc			845,98 223,72
	1	Muncitor	h-om	3,8800	57,66	223,72
	5001000100108-2	Cap terminal 4КВТп 1-240 mm2	buc	1,0000	620,00	620,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	11,00	0,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	215,00	2,15
45	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5КВТп 1-120 mm2	buc			640,98 223,72
	1	Muncitor	h-om	3,8800	57,66	223,72
	5001000100108-3	Cap terminal 5КВТп 1-120 mm2	buc	1,0000	415,00	415,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	11,00	0,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	215,00	2,15
46	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, din otel fisie, 20x4 mm	100 m			2 192,67 1 095,67

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 100,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	38,00	21,67
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	12 120,00	808,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	35,00	70,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,10	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	215,00	43,00
47	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 100x200mm	100 m			23 652,86
						2 168,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,00
	25213057340071	Canal metalic 100x200mm	m	100,0000	186,00	18 600,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	38,00	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	35,00	28,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	2,10	2,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	86,00	34,43
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	160,00	1 888,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	45,00	142,71
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	62,00	153,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	215,00	376,21
48	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 682,11
						1 228,17
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,17
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	12 100,00	1 106,29
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 100,00	34,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	38,00	34,20
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	35,00	84,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,10	3,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	215,00	40,54
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			19 944,60
						3 586,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	38,00	159,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	35,00	945,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	14 200,00	14 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	679,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	215,00	374,00
50	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - metize	t			19 954,00
						3 586,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	38,00	160,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	35,00	946,00
	20194081	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t - metize	t	1,0000	14 200,00	14 200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	676,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	215,00	386,00
		3. Utilaj				
51	Pretul firmei	Dulap ABP-400K400	buc			16 950,00
						0,00
	292312572960311	Dulap ABP-400K400	buc	1,0000	16 950,00	16 950,00
52	Pretul firmei	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc			8 500,00
						0,00
	2923125729603-2	Automat Compact NSX-250F-4P LV431408	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
53	Pretul firmei	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc			6 900,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2923125729603-3	Triger pentru Compact NSX-250F-4P TM250D LV431440	buc	1,0000	6 900,00	6 900,00
54	Pretul firmei	Siguranta ППН-39	buc			395,00
						0,00
	2923125729603-4	Siguranta ППН-39	buc	1,0000	395,00	395,00
55	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯПИ-400	buc			3 460,00
						0,00
	2923125729603-5	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯПИ-400	buc	1,0000	3 460,00	3 460,00
56	Pretul firmei	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc			2 563,00
						0,00
	2923125729603-6	Cutie cu intreruptor cu pirghie, tripolar, ЯР-400	buc	1,0000	2 563,00	2 563,00
57	Pretul firmei	Dulap ЩМПИ-6.4.3-036	buc			3 150,00
						0,00
	2923125729603-7	Dulap ЩМПИ-6.4.3-036	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.