

**Lucrari de montare a parapetelor metalice
deformabile de tip semigreu cu stilpi si
accesorii pe drumurile publice nationale,
lotul I**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 764 847,33 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. R9 R14 Soldanesti R20 (sec. Soldanesti) 1.1. km 2+270- km 2+590 (stinga) | | | | |
| 1 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,3200 | 459,16 0,00 | 146,93 0,00 |
| 2 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 320,0000 | 737,34 18,69 | 235 948,03 5 981,89 |
| Total km 2+270- km 2+590 (stinga) | | | | | 236 094,96 | |
| Incluziv salariu | | | | | 5 981,89 | |
| Total R9 R14 Soldanesti R20 (sec. Soldanesti) | | | | | 236 094,96 | |
| Incluziv salariu | | | | | 5 981,89 | |
| | | 2. R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci R8 (sec. Ocnita) 2.1. km 20+272-km20+400 (dreapta) | | | | |
| 3 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,1280 | 458,91 0,00 | 58,74 0,00 |
| 4 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 128,0000 | 737,34 18,69 | 94 379,22 2 392,76 |
| Total km 20+272- km20+400 (dreapta) | | | | | 94 437,96 | |
| Incluziv salariu | | | | | 2 392,76 | |
| Total R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci R8 (sec. Ocnita) | | | | | 94 437,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|--|--------|----------------|----------------------|-------------------------|
| Incluziv salariu | | | | | | 2 392,76 |
| | | 3. R32 M3 Vulcanesti-Cahul-Taraclia (sec. Vulcanesti) 3.1. km 3+174-km 3+710 (stinga/dreapta) | | | | |
| 5 | RpCB18C | Desfacerea stilpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (165 buc) | m3 | 14,2560 | 1 191,09 1 147,09 | 16 980,24 16 352,98 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare stilpi decapate) | 100 m3 | 0,1430 | 2 170,35 0,00 | 310,36 0,00 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 34,2100 | 16,09 0,00 | 550,28 0,00 |
| 8 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 1,0720 | 459,19 0,00 | 492,25 0,00 |
| 9 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 1 072,00 00 | 737,34 18,69 | 790 425,90 20 039,32 |
| Total km 3+174-km 3+710 (stinga/dreapta) | | | | | | 808 759,03 |
| Incluziv salariu | | | | | | 36 392,30 |
| Total R32 M3 Vulcanesti- Cahul-Taraclia (sec. Vulcanesti) | | | | | | 808 759,03 |
| Incluziv salariu | | | | | | 36 392,30 |
| | | 4. G3 Lipcani-Badragii Vechi- Brinzeni-M5 (sec. Edinet) 4.1. km 36+442-km 36+530 (dreapta) | | | | |
| 10 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,0880 | 458,75 0,00 | 40,37 0,00 |
| 11 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 88,0000 | 737,34 18,69 | 64 885,71 1 645,02 |
| Total km 36+442-km 36+530 (dreapta) | | | | | | 64 926,08 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 645,02 |
| Total G3 Lipcani- Badragii Vechi- Brinzeni- M5 (sec. Edinet) | | | | | | 64 926,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-----------|--|--------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Incluziv salariu | | | | | 1 645,02 |
| | | 5. G19 G26 Sturzeni- Ivanesti (sec. Riscani) 5.1. km 0+600- km 1+168 (stinga) | | | | | |
| 12 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,5680 | 459,10 0,00 | 260,77 0,00 | |
| 13 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 568,0000 | 737,34 18,69 | 418 807,76 10 617,85 | |
| | | Total km 0+600- km 1+168 (stinga) | | | | | 419 068,53 |
| | | Incluziv salariu | | | | | 10 617,85 |
| | | Total G19 G26 Sturzeni- Ivanesti (sec. Riscani) | | | | | 419 068,53 |
| | | Incluziv salariu | | | | | 10 617,85 |
| | | 6. G25 G58 Cobani Hijdieni Glodeni G57 (sec. Glodeni) 6.1. km 15+351- km 15+771 (stinga/dreapta) | | | | | |
| 14 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,8400 | 459,17 0,00 | 385,70 0,00 | |
| 15 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 840,0000 | 737,34 18,69 | 619 363,59 15 702,46 | |
| | | Total km 15+351- km 15+771 (stinga/dreapta) | | | | | 619 749,29 |
| | | Incluziv salariu | | | | | 15 702,46 |
| | | Total G25 G58 Cobani Hijdieni Glodeni G57 (sec. Glodeni) | | | | | 619 749,29 |
| | | Incluziv salariu | | | | | 15 702,46 |
| | | 7. G64 R6 Branesti Telenesti Budai M5 (sec. Telenesti) 7.1. km 18+598- km 19+250 (dreapta) | | | | | |
| 16 | RpCB18C | Desfacerea stlpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (21 buc) | m3 | 1,8140 | 1 191,10 1 147,09 | 2 160,65 2 080,83 | |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare stilpi decapate) | 100 m3 | 0,0180 | 2 171,11 0,00 | 39,08 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------|--|--------|----------|----------------------|-------------------------|
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4,3500 | 16,09 0,00 | 69,97 0,00 |
| 19 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,6520 | 459,22 0,00 | 299,41 0,00 |
| 20 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 652,0000 | 737,34 18,69 | 480 744,12 12 188,10 |
| Total km 18+598- km 19+250 (dreapta) | | | | | | 483 313,23 |
| Incluziv salariu | | | | | | 14 268,93 |
| | | 7.2. km 18+550- km 19+250 (stinga) | | | | |
| 21 | RpCB18C | Desfacerea stlpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (46 buc) | m3 | 3,9740 | 1 191,10 1 147,10 | 4 733,42 4 558,56 |
| 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare stilpi decapate) | 100 m3 | 0,0390 | 2 170,00 0,00 | 84,63 0,00 |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,5300 | 16,09 0,00 | 153,30 0,00 |
| 24 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,7000 | 459,16 0,00 | 321,41 0,00 |
| 25 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 700,0000 | 737,34 18,69 | 516 136,32 13 085,38 |
| Total km 18+550- km 19+250 (stinga) | | | | | | 521 429,08 |
| Incluziv salariu | | | | | | 17 643,94 |
| Total G64 R6 Branesti Telenesti Budai M5 (sec. Telenesti) | | | | | | 1 004 742,31 |
| Incluziv salariu | | | | | | 31 912,87 |
| | | 8. G69 G68 Ustia Mascauti G72 (sec. Criuleni) 8.1. km 10+020- km 10+140 (dreapta) | | | | |
| 26 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,1200 | 459,17 0,00 | 55,10 0,00 |
| 27 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m | 120,0000 | 737,34 | 88 480,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------|--|--------|----------|----------------------|------------------------|
| | (F) | | | | 18,69 | 2 243,21 |
| Total km 10+020- km 10+140 (dreapta) | | | | | | 88 535,61 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 243,21 |
| | | 8.2. km 10+028- km 10+140 (stinga) | | | | |
| 28 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,1120 | 459,46 0,00 | 51,46 0,00 |
| 29 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 112,0000 | 737,34 18,69 | 82 581,81 2 093,66 |
| Total km 10+028- km 10+140 (stinga) | | | | | | 82 633,27 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 093,66 |
| Total G69 G68 Ustia Mascauti G72 (sec. Criuleni) | | | | | | 171 168,88 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 336,87 |
| | | 9. G104 Ialoveni Costesti Molesti Razeni M3 (sec. Ialoveni) 9.1. km 7+600- km 7+900 (stinga) | | | | |
| 30 | RpCB18C | Desfacerea stilpilor din beton armat V=1.8m*0.2m*0.24m (28 buc) | m3 | 2,4190 | 1 191,10 1 147,09 | 2 881,26 2 774,82 |
| 31 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare stilpi decapate) | 100 m3 | 0,0240 | 2 170,83 0,00 | 52,10 0,00 |
| 32 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,8100 | 16,08 0,00 | 93,45 0,00 |
| 33 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 0,3000 | 459,17 0,00 | 137,75 0,00 |
| 34 | DF59A (F) | Montarea parapetului metalic la drum | m | 300,0000 | 737,34 18,69 | 221 201,28 5 608,02 |
| Total km 7+600- km 7+900 (stinga) | | | | | | 224 365,84 |
| Incluziv salariu | | | | | | 8 382,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------|--------------------------------|----------|---|---|-------------------|
| | | Total G104 Ialoveni | | | | 224 365,84 |
| | | Costesti Molesti Razeni | | | | |
| | | M3 (sec. Ialoveni) | | | | |
| | | Incluziv salariu | | | | 8 382,84 |
| | Total | | lei | | | 3 643 312,88 |
| | Asigurari sociale | | 24,00 % | | | 28 167,57 |
| | Cheltuieli de regie | | 5,00 % | | | 183 574,02 |
| | Beneficiu | | 3,00 % | | | 115 651,64 |
| | Total fara TVA | | 100,00 + | | | 3 970 706,11 |
| | TVA | | 20,00 % | | | 794 141,22 |

Total deviz:
Incluziv salariu

4 764 847,3
3
117 364,86

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)