

**Constructia trotuarului pe str.  
Basarabia s. Sturzovca r.  
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz **355 246,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. demontari/parcul central</b>				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	24,000	15,20	364,80
2	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	2,400	40,00	96,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,400	30,72	73,73
		<b>Total demontari/parcul central Inclusiv salariu</b>				<b>534,53 460,80</b>
		<b>2. Terasamente</b>				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,610	2 385,00	1 454,85
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	106,800	12,76	1 362,79
		<b>Total Terasamente</b>				<b>2 817,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. montarea pietrei de bordura</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pu drumuri fr.8-31,5mm sub fundatia bordurei h 10 cm b 28cm	m3	6,750	585,40	3 951,45
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton c16/20 XF2, de 10x20 cm (bord 20x8)	m	163,000	93,40	15 224,04
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton c16/20 XF2 (bord 30x15)	m	78,000	188,73	14 720,94
		<b>Total montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu</b>				<b>33 896,43 8 689,80</b>
		<b>4. amenajarea si constr trotuarului</b>				
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	212,000	93,67	19 856,98
10	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 k3	m2	212,000	9,57	2 028,20
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	687,52	687,52
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj gri 4 cm caramida	m2	212,000	295,29	62 602,33
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,700	14,40	24,48

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
		<b>Total amenajarea si constr trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>85 199,51 22 859,36</b>
		<b>5. terasamente</b>				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,440	2 385,00	1 049,40
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	77,000	12,76	982,52
		<b>Total terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>2 031,92</b>
		<b>6. montarea pietrei de bordura</b>				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 8-31,5mm sub fundatia bord h 10 cm b 28 cm	m3	5,780	585,40	3 383,61
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, c16/20 XF2 bord 20x8cm	m	208,000	93,40	19 426,99
		<b>Total montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu</b>				<b>22 810,60 5 449,78</b>
		<b>7. amenajarea si constructia trotuarului</b>				
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	184,000	93,67	17 234,36
19	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	184,000	25,51	4 694,21
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	184,000	295,29	54 334,10

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm pavaj gri caramida h4cm				
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,260	14,40	118,94
		<b>Total amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>76 381,61 20 844,70</b>

		Прямые затраты	Lei	223 672,24
		Asigurari sociale	24,00 %	13 993,07
		Transportarea materialelor	4,00 %	6 248,87
		Total	100,00 +	243 914,17
		Cheltuieli de regie	14,50 %	35 367,56
		Total	100,00 +	279 281,73
		Beneficiu de deviz	6,00 %	16 756,90
		Total	100,00 +	296 038,63
		TVA	20,00 %	59 207,73
		Всего с учётом НДС	Lei	355 246,36
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>355 246,36</b>

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia trotuarului pe str.  
Basarabia s. Sturzovca r.  
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 355 246,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

## Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	80,00	64,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	507,470	80,00	40 597,63
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	80,00	36,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,177	80,00	5 854,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,560	80,00	364,80
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,514	80,00	1 001,09
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,834	80,00	10 386,72
<b>Total manopera</b>						<b>58 304,44</b>

## Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	80,920	370,00	29 940,25
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,409	370,00	5 331,52
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,893	410,00	776,13
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,980	410,00	811,80
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,969	410,00	6 957,13
6.	2640112300739	Caramizi	buc	44,880	12,00	538,56
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	651,420	2,70	1 758,83
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	633,600	2,70	1 710,72
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 114,540	2,70	8 409,26
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	401,940	160,00	64 310,40
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	21,942	0,00	0,00
12.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,031	1 600,00	48,96
13.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	78,390	120,00	9 406,80
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	372,855	65,00	24 235,58
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,920	210,00	1 663,20
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,920	30,00	237,60
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,581	30,00	47,43
18.	4100126202818	Apa	m3	1,253	30,00	37,59
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>156 221,75</b>

## Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,263	130,00	684,14
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,631	110,00	289,44
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,782	400,00	2 312,64
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,008	500,00	2 504,25
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,154	480,00	73,73
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,264	550,00	2 345,31
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,178	430,00	936,54
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>9 146,05</b>

Прямые затраты	Lei	223 672,24
Asigurari sociale	24,00 %	13 993,07
Transportarea materialelor	4,00 %	6 248,87
Total	100,00 +	243 914,17
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 367,56
Total	100,00 +	279 281,73
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 756,90
Total	100,00 +	296 038,63
TVA	20,00 %	59 207,73
Всего с учётом НДС	Lei	355 246,36

**Total deviz:**

**355 246,36**

Intocmit

SRL BICE INVEST EUROPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia trotuarului pe str. Basarabia s. Sturzovca r. Glodeni**      **Investitor Primaria satului Sturzovca**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. demontari/parcul central</b>				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
2	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	40,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			30,72
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	480,00	30,72
		<b>2. Terasamente</b>				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			2 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
		<b>3. montarea pietrei de bordura</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pu drumuri fr 8-31,5mm sub fundatia bordurei h 10 cm b 28cm	m3			585,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	130,00	54,60
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton c16/20 XF2, de 10x20 cm (bord 20x8)	m			93,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	410,00	1,23
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton c16/20 XF2 (bord 30x15)	m			188,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,70	9,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	410,00	4,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
		<b>4. amenajarea si constr trotuarului</b>				
9	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			93,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	370,00	64,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	430,00	2,37
10	DII12	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11 k3	m2			9,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	3,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	370,00	6,33
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			687,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	12,00	538,56
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 600,00	48,96
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			295,29

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5 cm pavaj gri 4 cm caramida				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	80,00	80,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,00	2,53
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,70	21,24
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	410,00	2,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	410,00	17,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<b>5. terasamente</b>				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			12,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
		<b>6. montarea pietrei de bordura</b>				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 8-31,5mm sub fundatia bord h 10 cm b 28 cm	m3			585,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,00	425,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	130,00	54,60
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, c16/20 XF2 bord 20x8cm	m			93,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	410,00	1,23
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
		<b>7. amenajarea si constructia trotuarului</b>				
18	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			93,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	370,00	64,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	430,00	2,37
19	DII12	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11	m2			25,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	8,64
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	370,00	16,87
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si	m2			295,29

1	2	3	4	5	6	7
		nisip, grosime strat de 5cm pavaj gri caramida h4cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	80,00	80,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,00	2,53
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,70	21,24
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	410,00	2,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	410,00	17,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL BICE INVEST EUROPA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.