

**Lucrari de amenajare a terenului
pentru copii si adulti din
s.Ciobalaccia, rnul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 173 666,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de teresament				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,50	101,11 101,11	353,90 353,90
Total Lucrari de teresament					353,90	
Inclusiv salariu					353,90	
		2. Lucrari de constructie				
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,50	2 183,11 437,60	7 640,90 1 531,58
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	3 091,32 501,32	6 182,65 1 002,65
Total Lucrari de constructie					13 823,55	
Inclusiv salariu					2 534,23	
		3. Utilaj				
4		Aparat fitness dublu pentru persoane cu nevoi speciale pentru dezvoltarea muschilor mainilor (valoane , Bicicleta)	buc	1,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
5		Aparat de fitness Biciclată eliptică	buc	1,00	11 500,00	11 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
6		Aparat fitness Pres piept - tactiuni spate	buc	1,00	16 400,00	16 400,00
					0,00	0,00
7		Complex sportiv care include cel putin 5 elemente de antrenament	buc	1,00	15 200,00	15 200,00
					0,00	0,00
8		Balansoar 2 persoane .Material HDPE	buc	1,00	6 100,00	6 100,00
					0,00	0,00
9		Carusel cu volan minim cu 5 locuri , scaune si podea material HDPE	buc	1,00	13 700,00	13 700,00
					0,00	0,00
10		Masa de tenis pentru exterior material HDPE	buc	1,00	18 800,00	18 800,00
					0,00	0,00
11		Panou informativ dimensiunea 50x 100 cm	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
					0,00	0,00
12		Banca betonata in pamint , Lungime 1,2 m	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
					0,00	0,00

Total Utilaj						99 700,00
Inclusiv salariu						0,00

Cheltuieli directe	lei	113 877,45
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	693,15
Transportarea materialelor	10,00 %	10 990,87
Cheltuieli de regie	12,00 %	13 318,72
Total	100,00 +	138 880,19
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 673,36
Total	100,00 +	146 553,55
TVA	20,00 %	27 112,54

Total deviz: 173 666,08
Inclusiv salariu 4 555,39

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(Primaria s. Ciobalaccia)
(funcția, semnătura)