

Lucrări de reparație la sala de mese Tabăra Primăria Cuhureștii de Sus, r-nul Florești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 488 189,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	415,0000	97,25 45,50	40 359,50 18 882,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonkontakt	m2	415,0000	7,74 2,84	3 212,31 1 177,77
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelanata 600x600 mm, gr 9-10mm, antiderapanta (R10) pentru trafic intens inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	415,0000	454,08 162,50	188 441,24 67 437,50
4	RpCM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2	415,0000	126,34 126,10	52 431,10 52 331,50

	Total	lei	284 444,15
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	33 559,02
	Total VR+ASM		318 003,17
	Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	14 325,70
	Total Total+CT		332 328,87
	Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 2 %	2 %	2 865,14
	Cheltuieli directe. Total Total+CDp		335 194,01

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie (CDr) * 14,5 %	14,5 %			48 603,13
		Total CDr+CR				383 797,14
		Beneficiul de de viz (Total) * 6 %	6 %			23 027,83
		Total Total+Benefi				406 824,97
		TVA (Total) * 20 %	20 %			81 364,99
		Total de viz:				488 189,96
		Inclusiv salariu				139 829,27

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație la sala de mese Tabăra Primăria Cuhureștii de Sus, r-nul Florești

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 488 189,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 585,3000	65,00	103 044,50
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,4500	94,60	1 177,77
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	547,8000	65,00	35 607,00
Total manopera						139 829,27

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,4300	420,00	7 320,60
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,4500	6,00	74,70
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 300,0000	0,05	415,00
4.	24165861053031	Betonocontact	kg	62,2500	31,50	1 960,88
5.	24302261000001	Fuga	kg	124,5000	31,00	3 859,50
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 395,0000	2,50	13 487,50
7.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,5000	5,00	1 867,50
8.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	427,4500	250,00	106 862,50
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,6950	0,00	0,00
10.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 680,7500	4,30	7 227,22
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1500	20,00	83,00
12.	4100126202818	Apa	m3	1,2450	20,00	24,90
13.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,7500	3,55	73,66
Total materiale de construcții						143 256,96

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,1250	29,90	930,64
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,9800	42,90	213,64
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,9800	42,90	213,64
Total utilaje de construcții						1 357,92

Total	lei	284 444,1 5
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	33 559,02
Total VR+ASM		318 003,1 7
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	14 325,70
Total Total+CT		332 328,8 7
Cheltuieli pentru depozitare (VR) * 2 %	2 %	2 865,14
Cheltuieli directe. Total Total+CDp		335 194,0 1
Cheltuieli de regie (CDr) * 14,5 %	14,5 %	48 603,13
Total CDr+CR		383 797,1 4
Beneficiul de deviz (Total) * 6 %	6 %	23 027,83
Total Total+Benefi		406 824,9 7
TVA (Total) * 20 %	20 %	81 364,99
Total deviz:		488 189,9 6

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect :Lucrări de reparație la sala de mese
Tabăra Primăria Cuhureștii de Sus, r-nul
Florești**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin	m2			97,25 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	29,90	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	42,90	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 359,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt	m2			7,74
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,55	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 212,31
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelanata 600x600 mm, gr 9-10mm, antiderapanta (R10) pentru trafic intens inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			454,08
						162,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,00	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	29,90	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	42,90	0,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188 441,24
4	RpCM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2			126,34
						126,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9700	65,00	63,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	65,00	63,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 431,10

APROBAT:

Intocmit

"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.