

Reparatia capitala la centrul de creatie a copiilor din or. Lipcani, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala la centrul de creatie a copiilor din or. Lipcani, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 185 886 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJUL				
		Total UTILAJUL Inclusiv salariu				0,00
		2. LUCRARI DE MONTARE				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-18	buc	1,00	280,36 154,05	280,36 154,05
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,00	167,93 101,40	671,70 405,60
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	4,00	167,93 101,40	671,70 405,60
4	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,00	508,42 364,65	1 016,84 729,30
5	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-FRLS-3*1.5	m	100,00	10,00 0,00	1 000,00 0,00
6	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-FRLS-3*2.5	m	100,00	15,33 0,00	1 533,00 0,00
7	Pret de piata	Tub gofrat d = 20mm	m	100,00	3,20 0,00	320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Tub gofrat d = 16mm	m	100,00	3,20 0,00	320,00 0,00
9	Pret furnizor	Clipse pentru tub gofrat 20	buc	90,00	2,50 0,00	225,00 0,00
10	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,12	6 465,67 5 739,50	775,88 688,74
11	Pret furnizor	Corp de iluminat LED 18W rotund sau patrat	buc	12,00	350,00 0,00	4 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 014,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			571,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			836,92
		<i>Total</i>	100,00 +			12 423,39
		<i>Total</i>	100,00 +			12 423,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 811,30
		<i>Total</i>	100,00 +			14 234,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			854,08
		<i>Total</i>	100,00 +			15 088,77
		Total LUCRARI DE MONTARE Inklusiv salariu				15 088,77 2 383,29
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. Lucrari de constructii				
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				0,00
		3.2. Biroul directorului				
		3.2.1. Tavan				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,40	218,30 124,15	2 706,92 1 539,46
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40	5,25 1,95	65,10 24,18
14	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,40	86,77 71,50	1 076,00 886,60

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40	5,25 1,95	65,10 24,18
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	12,40	51,23 35,75	635,28 443,30
17	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	14,20	46,67 33,80	662,71 479,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 211,11 3 397,68
		3.2.2. Pereti				
18	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	42,04	214,38 119,27	9 012,63 5 014,30
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,04	5,25 1,95	220,70 81,96
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,18	135,77 96,58	567,52 403,72
21	CK26B	Montarea profilului de colti	m	13,07	10,40 5,20	135,88 67,92
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,18	26,54 13,00	110,92 54,34
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,22	5,25 1,95	242,68 90,16
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va	m2	46,22	51,23 35,75	2 367,94 1 652,37

1	2	3	4	5	6	7
		coodona cu Beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 658,27 7 364,77
		Total Biroul directorului Inclusiv salariu				17 869,38 10 762,45
		3.3. Biroul pentru ocupatie nr. 1 3.3.1. Tavan				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,52	218,30 124,15	5 134,40 2 919,99
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,52	5,25 1,95	123,51 45,89
27	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,52	86,77 71,50	2 040,88 1 681,68
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,52	5,25 1,95	123,51 45,89
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	23,52	51,23 35,75	1 204,97 840,84
30	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	19,60	46,67 33,80	914,75 662,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 542,02 6 196,77
		3.3.2. Pereti				
31	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	60,50	214,38 119,27	12 970,09 7 216,10
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50	5,25 1,95	317,61 117,97

1	2	3	4	5	6	7
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,34	135,77 96,59	589,26 419,19
34	CK26B	Montarea profilului de colti	m	13,57	10,40 5,20	141,09 70,53
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,34	26,53 13,00	115,16 56,42
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,84	5,25 1,95	340,40 126,42
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antisepetica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	64,84	51,23 35,75	3 321,88 2 318,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 795,49 10 324,66
		Total Biroul pentru ocupatie nr. 1 Inclusiv salariu				27 337,51 16 521,43
		3.4. Biroul pentru ocupatie nr. 2 3.4.1. Tavan				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,70	218,30 124,15	4 518,84 2 569,90
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,70	5,25 1,95	108,67 40,37
40	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,70	86,77 71,50	1 796,18 1 480,05
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,70	5,25 1,95	108,67 40,37
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	20,70	51,23 35,75	1 060,49 740,02

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")				
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	18,16	46,67 33,80	847,52 613,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 440,37 5 484,50
		3.4.2. Pereti				
44	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	58,45	214,38 119,28	12 530,62 6 971,64
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,45	5,25 1,95	306,91 114,01
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,64	135,78 96,59	494,23 351,58
47	CK26B	Montarea profilului de colti	m	11,36	10,40 5,20	118,15 59,08
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,64	26,54 13,00	96,59 47,32
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,09	5,25 1,95	325,97 121,09
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	62,09	51,23 35,75	3 181,04 2 219,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 053,51 9 884,47
		Total Biroul pentru ocupatie nr. 2 Inclusiv salariu				25 493,88 15 368,97
		3.5. Biroul pentru ocupatie nr. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		3.5.1. Tavan				
51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,45	218,30 124,15	4 900,87 2 787,20
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,45	5,25 1,95	117,83 43,75
53	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,45	86,77 71,50	1 948,04 1 605,17
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,45	5,25 1,95	117,83 43,75
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antisепtica "Sansiro")	m2	22,45	51,23 35,75	1 150,19 802,62
56	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	19,14	46,67 33,80	893,27 646,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 128,03 5 929,43
		3.5.2. Pereti				
57	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	59,36	214,38 119,28	12 725,78 7 080,19
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,36	5,25 1,95	311,65 115,77
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,18	135,77 96,58	567,52 403,72
60	CK26B	Montarea profilului de colti	m	13,07	10,40 5,20	135,88 67,92
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	4,18	26,54 13,00	110,92 54,34

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,54	5,25 1,95	333,57 123,89
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	63,54	51,23 35,75	3 255,28 2 271,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 440,60 10 117,39
		Total Biroul pentru ocupatie nr. 3 Inclusiv salariu				26 568,63 16 046,82
		<i>Total</i>	lei			97 269,40
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		24,00 %		14 087,92
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		3 834,69
		<i>Total</i>		100,00 +		115 192,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		16 702,84
		<i>Total</i>		100,00 +		131 894,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		7 913,69
		<i>Total</i>		100,00 +		139 808,54
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Inclusiv salariu				139 808,54 58 699,67

		Total	lei			154 905
		TVA		20,00 %		30 981
		Total deviz: Inclusiv salariu				185 886 61 083

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

