

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcarii auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Deviz local Nr.

Mobilier urban.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 439 900,21 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban (PG1, pl2,6) 1.1. Lucrari de constructie				
1.1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg.	buc	35	73,44	2570,4
					73,44	2570,4
1.2	TsH91B	Instalarea urnelor. (montare)	buc	35	528,6	18501
					424,8	14868
1.3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla.(montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex1statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc	12	93,53	1122,31
					57,6	691,2
		TOTAL 1.1. Lucrari de constructie				22193,71
		Inclusiv salariul				18129,6

Total ore manopera (ore)	251,8
Total greutate materiale (tone)	0

Total		22193,71
Asigurari sociale	24,0000%	4351,1
Total		26544,82
Cheltuieli de transport	7,0000%	265,08
Total		26809,9
Cheltuieli de regie	14,5000%	3887,44
Total		30697,34
Beneficiu de deviz	6,0000%	1841,84

Total Deviz fara TVA	32539,18
-----------------------------	-----------------

		1.2. Utilaj				
2.1	pret de piata	Banca stradala tip „RadialPlus” nr.5	buc	35	4200	147000
					0	0
2.2	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.40 „Artmet”	buc	35	1850	64750
					0	0
2.3	pret de piata	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complex cu sistemul de ancorare)	buc	1	48333,33	48333,33
					0	0
2.4	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc	5	14000	70000
					0	0
		TOTAL 1.2. Utilaj				330083,33
		Inclusiv salariul				0

Total ore manopera (ore)		0
Total greutate materiale (tone)		0

Total		330083,33
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	3961

Total Deviz fara TVA		334044,33
-----------------------------	--	------------------

Total General fara TVA		366583,51
TVA (20%)		73316,7
TOTAL GENERAL		439900,21
Inclusiv salariul		18129,6

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Devizul local de resurse Nr.

Mobilier urban.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 439 900,21 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	169,75	72	12222
2	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,64	72	622,08
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,7	72	4082,4
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96	72	69,12
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,75	72	1134
Total manopera						18129,6
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,48	25	12
2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6	19	11,4
3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,048	70	3,36
4	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,12	30	3,6
5	2663102100000	Beton	m3	2,94	1200	3528
6	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,36	10	3,6
7	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	12,24	6	73,44
8	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	12,24	2,2	26,93
9	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	24,48	0,8	19,58
10	4100126202818	Apă	m3	5,25	20	105
Total materiale						3786,91
Utilaj						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,72	185	133,2
2	2952270002815	INSTALATIE DE ALEZAT PNEUMATICA	h-ut	0,72	200	144
Total utilaj						277,2
Total						22193,71
Asigurari sociale				24,0000%		4351,1
Total						26544,82
Cheltuieli de transport				7,0000%		265,08
Total						26809,9
Cheltuieli de regie				14,5000%		3887,44
Total						30697,34
Beneficiu de deviz				6,0000%		1841,84
TOTAL Deviz faraTVA						32539,18

Deviz: 2. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Banca stradala tip „RadialPlus” nr.5	buc	35	4200	147000
2	Material	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc	5	14000	70000
3	Material	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1	48333,33	48333,33
4	Material	Urna pentru gunoi nr.40 „Artmet”	buc	35	1850	64750
Total materiale					330083,33	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					330083,33	
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%	3961	
TOTAL Deviz faraTVA					334044,33	
Total					366583,51	
TVA				20%	73316,7	
TOTAL Deviz					439900,21	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Mobilier urban (PG1, pl2,6) 1.1. Lucrari de constructie				
1.1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg.	buc			73,44
						73,44
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,02	72	73,44
1.2	TsH91B	Instalarea urnelor. (montare)	buc			528,6
						424,8
1.2.1	2663102100000	Beton	m3	0,084	1200	100,8
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	72	43,2
1.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	72	32,4
1.2.5	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	72	349,2
1.3	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla.(montare prin fixarea sistemului de ancorare a statiei de asteptare, 12buloanex1statie, exclusiv cost elemente de fixare)	buc			93,53
						57,6
1.3.1	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	1,02	2,2	2,24
1.3.2	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	1,02	6	6,12
1.3.3	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	2,04	0,8	1,63
1.3.4	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,03	10	0,3
1.3.5	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	19	0,95
1.3.6	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,01	30	0,3
1.3.7	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,004	70	0,28
1.3.8	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,04	25	1
1.3.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	72	51,84
1.3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	72	5,76
1.3.11	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06	185	11,1
1.3.12	2952270002815	INSTALATIE DE ALEZAT PNEUMATICA	h-ut	0,06	200	12

		TOTAL 1.1. Lucrari de constructie				22193,71
		1.2. Utilaj				
2.1	pret de piata	Banca stradala tip „RadialPlus” nr.5	buc			4200
						0
2.1.1	Material	Banca stradala tip „RadialPlus” nr.5	buc	1	4200	4200
2.2	pret de piata	Urna pentru gunoi nr.40 „Artmet”	buc			1850
						0
2.2.1	Material	Urna pentru gunoi nr.40 „Artmet”	buc	1	1850	1850
2.3	pret de piata	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc			48333,33
						0
2.3.1	Material	Statie de asteptare (model tip UMMM451, in complet cu sistemul de ancorare)	buc	1	48333,33	48333,33
2.4	pret de piata	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc			14000
						0
2.4.1	Material	Bio WC cu lavoar si dezinfectant analogic „Ecostyle lux”	buc	1	14000	14000
		TOTAL 1.2. Utilaj				330083,33

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.