

**Dezvoltarea subzonei de comert
cu aminuntul din zona
agroalimentara a pietei "
Caraciobanu", pe terenul/
constructia cu nr. cadastral
0300112.099 situate in RM, mun.
Balti, str. D. Caraciobanu 150,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 3
Amenajare teritoriu**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Spatii verzi | | |
| 1 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 49,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,43 |
| 2 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot - Cupressocyparis Tilia platyphyllos | buc | 20,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,40 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,80 |
| | 1111000101045 | Tilia platyphyllos | buc | 20,80 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,40 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,20 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,20 |
| 3 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Sorbus intermedia | buc | 20,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,80 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 15,00 |
| | 1111000100002 | Puieti arbori foioase fara balot Sorbus intermedia | buc | 20,80 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |
| | 0221107204203 1 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 8,00 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|--------|----------|
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,80 |
| 4 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Prunus cerasifera "Pissardii" | buc | 9,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,75 |
| | 111100010003 | Puieti arbori foioase fara balot Prunus cerasifera "Pissardii" | buc | 9,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,018 |
| | 0221107204203 1 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 3,60 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,36 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,36 |
| 5 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit) | 100 m3 | 2,55 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,973 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 420,75 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 12,917 |
| 7 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 823,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 310,53 |
| 8 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 28,23 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 136,069 |
| | 0221107205435 | Seminte pentru gazoane | kg | 111,791 |
| 9 | TsH13B2 | Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare | t | 0,03 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,411 |
| | 2413327346796 | Ingraseminte chimice pentru gazoane | t | 0,03 |
| 10 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 28,23 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 18,632 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 28,23 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,897 |
| 11 | TsH15A | Plivirea buruienilor in peluze | 100m2 | 28,23 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------|---------------|---|--------|--------|
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 67,187 |
| Total Spatii verzi | | | | |
| | | 1.2. Viceu bloc container | | |
| | | 1.2.1. Lucrari de terasamente | | |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,012 |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,12 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 69,70 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 17,983 |
| 15 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2 на 1км) | 100 m3 | 0,41 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,01 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,115 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,41 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,148 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,164 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,86 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- | 100 m3 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|
| | | 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,529 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,623 |
| Total Lucrari de terasamente | | | | |
| 1.2.2. Fundament | | | | |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (толщ. 300 мм) | m3 | 15,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,50 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 16,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,15 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,30 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (толщ. 300 мм) | m3 | 15,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,85 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 17,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,15 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,30 |
| 21 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Гидроизоляция - битумной мастикой в один слой) | m2 | 48,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,92 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif (Битумная мастика) | kg | 14,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,048 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,014 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (Фундамент Fm-1 из бетона C25/30 XF2) | m3 | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|------|---------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 64,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,40 |
| | 25 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 16,646 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,624 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,60 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,00 |
| 23 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 12,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,50 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 1,00 |
| | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,019 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,013 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,312 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,413 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 1,50 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,40 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,25 |
| 24 | CC01D1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса B500B d=10, 12мм) | kg | 968,27 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 57,128 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,873 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 992,477 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 145,24 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,683 |
| 25 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей (Pi2) в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg | 90,00 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,45 |
| | 2811236309900 z | Confecții metalice (Закл/дет из сортовой стали) | kg | 94,536 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,818 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,909 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 1,17 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,96 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------|--|------|-------|
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,396 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,612 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,72 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,18 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |
| 27 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon M14, L=200mm) | buc | 80,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,00 |
| | 2874136313300 b | Bulon M14, L=200mm | buc | 80,00 |
| Total Fundament | | | | |
| Total Viceu bloc container | | | | |
| Total | | | | |
| Asigurari sociale si meicale | | | | |
| Cheltueli de transport | | | | |
| Cheltueli de aprovizionare-depozitare | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltueli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de constructie | | | | |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| | | 2.1. Mobilier urban | | |
| 28 | TsH80C | Aranjarea bancilor si scaunilor din beton, masa peste 200 kg | buc | 55,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 56,10 |
| 29 | TsH80A | Aranjarea urnelor | buc | 94,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,38 |
| 30 | M1G13B | Utilaje auxiliare, la instalatii de transport si incarcare-descarcare (instalatie pentru extragerea masei din silozuri, screper cu cablu, plug de descarcare de pe benzi, masina de insacuit cu 3 sau 4 guri, platforma transbordoare si placa turnata pentru vagoneti, curatitor de argila, curatitor de pasta groasa, echipament telescopic, pentru incarcat materiale in vrac), avind greutatea 0,5-5t Veceuri bloc container (Montare) numai | t | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------|------------------|---|------|--------|
| | | manopera si utilaj | | |
| | 8283010021000 | Electronist | h-om | 12,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 24,00 |
| | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 108,94 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,78 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,16 |
| Total Mobilier urban | | | | |
| Total | | | | |
| Asigurari sociale si medicale | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltueli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Lucrari de montare | | | | |
| | | 3. Utilaj | | |
| | | 3.1. Mobilier urban | | |
| 31 | pret furnizor | Banca stradata | buc | 55,00 |
| | 547005bs | Banca stradata | buc | 55,00 |
| 32 | pret furnizor | Urna | buc | 94,00 |
| | 547005ur | Urna | buc | 94,00 |
| 33 | pret furnizor | Veceuri bloc container | buc | 1,00 |
| | 547007 | Veceuri bloc container | buc | 1,00 |
| Total Mobilier urban | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltueli de aprovizionare-depozitare | | | | |
| Total Utilaj | | | | |
| Total | | | | |
| TVA | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**