

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia capitala la Statia Tinerelor Tihnicieniilor
2. Numărul și data contractului Nr. 112din 07.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului DITS or. Briceni
4. Adresa or. Briceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 128 000.00 lei
 - b) finală 128 000.00 lei
 - (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 30 zile
 - b) efectiv realizată 30 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Badrajan V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC «Primaterax-Nord» SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112

privind achiziția prin Valoarea mica

„ 07 octombrie „ 2019

or.Briceni

1.Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Valoarea mica**, între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax:

(0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, codul fiscal 1009601000131, reprezentat prin **D-nul Știrbu Vitalie Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Primaterax-Nord „ c/f 1006602011124 Certificat MD 0059474 din 25.12.2006**. Extras din Nr.31913 din data 31.10.2011 Administrator Badrajan Vladimir

2.Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala la Sattia Tinelor Tihneceniilor**, din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **128000.00 lei (O suta doua zeci si opt mii lei) MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
 (denumirea)

Obiect Statia Tinerilor Tehnicienii
or. Briceni

Valoarea lucrarilor executate **85 368 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasadul				
1	CK52A	Placaj din sidinguri deschis (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2	120,0000	334,09 59,16	40 091,30 7 099,10
2	CK52A	Placaj din sidinguri inchis (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2	30,0000	334,09 59,16	10 022,82 1 774,77
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	20,6000	173,00 23,06	3 563,87 475,11
		<i>Total</i>	Lei			53 677,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 677,99 9 348,98
		2. Pragul				
4	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	10,2000	12,96 1,73	132,18 17,64
5	CC03A	Montare plase sudate , la pardoseli cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,4000	37,69 2,31	768,92 47,05

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10.2000	34,89 5,77	355,83 58,81
7	CN53A	Grunduirea cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)r	m2	10,2000	12,96 1,73	132,18 17,64
8	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	10,2000	356,25 68,04	3 633,75 694,00
		<i>Total</i>	Lei			5 022,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 022,86 835,14

	Total	Lei	58 701
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 292
	Total		60 993
	Cheltueli transportare	5 %	1 763
	Total		62 756
	Cheltueli de regie	9 %	5 648
	Total		68 404
	Beneficiu de deviz	4 %	2 736
	Total		71 140
	TVA	20 %	14 228
			85 368
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 185

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Handwritten signature

APROBAT:



(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Handwritten signature



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
(denumirea)

Obiect **Statia Tinerilor Tehnicieni
or.Briceni**

Valoarea lucrarilor executate 42 632 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Copertina						
1	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	20,0000	238,36 66,31	4 767,13 1 326,18
2	CC01C1	Armatari din otel beton 40x20 PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,0000	40,85 4,79	1 633,98 191,44
3	CC01C1	Armatari din otel beton 40x40 PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	29,3600	40,85 4,79	1 199,34 140,51
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	10,0000	278,52 66,31	2 785,25 663,09
5	IC42A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimea pina la 8mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	6,0000	69,09 5,77	414,55 34,60
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	1,5000	31,71 31,71	47,57 47,57


1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150.0000	78,53 43,24	11 779,58 6 486,75
		<i>Total</i>	Lei			22 627,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 627,40 8 890,14
		2. Acoperis				
8	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	18,0000	111,65 25,08	2 009,65 451,48
9	CE06A1	Profnostil pe 20	m2	18,0000	201,22 89,37	3 622,02 1 608,72
		<i>Total</i>	Lei			5 631,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 631,67 2 060,20

	Total	Lei	28 261
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 464
	Total		30 725
	Cheltueli transportare	5 %	615
	Total		31 340
	Cheltueli de regie	9 %	2 821
	Total		34 161
	Beneficiu de deviz	4 %	1 366
	Total		35 527
	TVA	20 %	7 105
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 632 10 951

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Badrajan V
(funcția, nume, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

APROBAT:

(denumirea)





2019-0000000715.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.83

privind achiziția prin Valoarea mica

“ 24 iulie „ 2019or.Briceni

1.Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Valoarea mica** , între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax:

(0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-nul Știrbu Vitalie Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Primaterax-Nord „ c/f 1006602011124 Certificat MD 0059474 din 25.12.2006**. Extras din Nr.31913 din data 31.10.2011 Administrator Badrajan Vladimir

2.Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala in clasele primare la LT Grigore Vieru** , din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **298962.00 lei (Doua sute noua zeci si opt mii noua sute saizeci si doi lei) MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contrăctul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 24 " iulie 2019.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

**Direcția Învățământ Tineret
și Sport Briceni**

Adresa: MD-4701
or. Briceni str. Stefan cel Mare 38
telefon: (0247-2-27-48:2-29-08),
fax: (0247-2-26-68)
Denumirea Băncii:
TREXORARIA DE STAT
Adresa Băncii:
mun. Chișinău
Cod Bancar:
220100000004614
Cont IBAN:
MD53TRPDAX30000000402100
Cod fiscal: 1009601000131

" ANTREPRENOR":

SRL „ Primaterax-Nord ”

Adresa: MD-5601 or. Riscani str.
Eternității 3 ap9
Tel./Fax: +37378870187

Moldova Agroindbank
Adresa Băncii: Filiala Riscani

Cod Bancar:

Cont IBAN :
MD63AG000000022511221777
Cod fiscal: 1006602011124
TVA:



16. Semnăturile părților

" ANTREPRENOR":

L.Ș.

Badrajan Vladimire



Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
 (denumirea)

Obiect **Reparatie in clasele primale**
Liceul Grigore Vieru or. Briceni

Valoarea lucrarilor executate **62 859 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoficare				
1	IC38B	Cot 45 PN25 din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm	buc	17,0000	9,48 5,46	164,20 92,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0600	30,36	92,90
	2387532743516 1001021	Cot 45 PN25 d.25mm	buc	17,0000	2,41	43,97
	3220137315778	Decapant	kg	0,1190	18,00	2,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,3060	82,31	25,19
2	IC38B	Cot 90 PN25 din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm	buc	6,0000	15,77 5,46	94,64 32,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800	30,36	32,79
	2875327434516 1001021	Cot 90 PN25 d.40mm	buc	6,0000	8,70	52,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420	18,00	0,76
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,1080	82,31	8,89
3	IC38B	Cot 45 PN25 din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm	buc	4,0000	20,91 5,46	83,65 21,86

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	30,36	21,86
	2875312743451 61001021	Cot 45 PN25 d.40mm	buc	4,0000	13,84	55,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280	18,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720	82,31	5,93
4	IC38B	Filet otel 40mm	buc	2,0000	15,79 5,46	31,57 10,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	30,36	10,93
	0287052765942 51100102	Filet otel 40mm	buc	2,0000	10,32	20,64
5	SD05A	Robinet "HYDRO-S" MxF maneta 1 1/2"	buc	2,0000	448,74 9,11	897,48 18,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,36	18,22
	0291312420160 0	Robinet "HYDRO-S" MxF maneta 1 1/2"	buc	2,0000	439,63	879,26
6	IC38B	Radiat.PKKP/22 500x800	buc	2,0000	852,60 5,46	1 705,19 10,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	30,36	10,93
	1028705276594 251100102	Radiat.PKKP/22 500x800	buc	2,0000	847,13	1 694,26
7	IC38B	Radiat.PKKP/22 500x1000	buc	3,0000	995,10 5,46	2 985,31 16,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400	30,36	16,39
	2765942511001 023	Radiat.PKKP/22 500x1000	buc	3,0000	989,64	2 968,92
8	IC38B	Radiat.PKKP/22 500x1400	buc	15,0000	1 382,28 5,46	20 734,27 81,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000	30,36	81,97
	2765942514100 1023	Radiat.PKKP/22 500x1400	buc	15,0000	1 376,82	20 652,30
9	IC38L	Teu PN25 d.32	buc	8,0000	22,33 12,75	178,63 102,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3600	30,36	102,01
	3501255820365 8	Teu PN25 d.32	buc	8,0000	6,12	48,96
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3360	82,31	27,66
10	IC38L	Teu redus PN25 d.32x25x32	buc	40,0000	22,15 12,75	885,93 510,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,8000	30,36	510,05
	3510125582036 58	Teu redus PN25 d.32x25x32	buc	40,0000	5,94	237,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,6800	82,31	138,28
11	IC38L	Racord PN25 25x1/2M	buc	80,0000	34,18 12,75	2 734,26 1 020,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,6000	30,36	1 020,10
	351012558203 658	Racord PN25 25x1/2M	buc	80,0000	17,97	1 437,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,3600	82,31	276,56
12	IC38L	Racord PN25 d.40x1 1/4F	buc	2,0000	115,50	230,99

1	2	3	4	5	6	7
		sub chee			12,75	25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	30,36	25,50
	3510121553820 3658	Racord PN25 d.40x1 1/4F sub chee	buc	2,0000	99,29	198,58
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0840	82,31	6,91
13	IC38L	Mufa PN25 D.32	buc	20,0000	18,96 12,75	379,16 255,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,4000	30,36	255,02
	0252358203658	Mufa PN25 D.32	buc	20,0000	2,75	55,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,8400	82,31	69,14
14	IC38L1	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.32	m	108,0000	62,90 12,75	6 793,01 1 377,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	45,3600	30,36	1 377,13
	0252358203658	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.32	m	108,0000	46,69	5 042,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,5360	82,31	373,36
15	IC38L1	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.25	m	40,0000	43,75 12,75	1 749,93 510,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,8000	30,36	510,05
	1025235820365 8	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.25	m	40,0000	27,54	1 101,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,6800	82,31	138,28
16	IC38B	Clipse d.32	buc	160,0000	6,95 5,46	1 112,77 874,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,8000	30,36	874,37
	01100102	Clipse d.32	buc	160,0000	1,49	238,40
17	IC38L	Reductie PN25 d.32x25	buc	8,0000	18,15 12,75	145,19 102,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3600	30,36	102,01
	3510123155382 03658	Reductie PN25 d.32x25	buc	8,0000	1,94	15,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3360	82,31	27,66
18	IC38L	Racord PN25 d.32x1F	buc	2,0000	42,87 12,75	85,73 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	30,36	25,50
	3531012553820 3658	Racord PN25 d.32x1F	buc	2,0000	26,66	53,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0840	82,31	6,91
19	IC38L	Racord PN25 32x1M	buc	2,0000	52,52 12,75	105,03 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	30,36	25,50
	3531012355382 03658	Racord PN25 32x1M	buc	2,0000	36,31	72,62
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0840	82,31	6,91
20	IC38L	Reductie PN25 d.40x32	buc	4,0000	19,90	79,59

1	2	3	4	5	6	7
					12,75	51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6800	30,36	51,00
	3538203658	Reductie PN25 d.40x32	buc	4,0000	3,69	14,76
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1680	82,31	13,83
		<i>Total</i>	Lei			41 173,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 176,53 5 164,23

		Total	Lei	41 180
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 162
		Total		42 342
		Cheltueli transportare	8 %	2 791
		Total		45 133
		Cheltueli de regie	10,5385 %	4 756
		Total		49 889
		Beneficiu de deviz	5 %	2 494
		Total		52 383
		TVA	20 %	10 476
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		62 859 5 165

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
 (denumirea)

Obiect **Reparatie in clasele primale
 Liceul Grigore Vieru or. Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **117 533 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	69,2100	12,75 12,75	882,52 882,52
	7422010060100	Timplari	h-om	14,5341	30,36	441,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5341	30,36	441,26
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	69,2100	1 076,53 22,16	74 506,81 1 533,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,6786	30,36	1 386,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8447	30,36	147,09
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	69,2100	1 002,40	69 376,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	276,8400	0,30	83,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,5287	65,00	2 114,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,4196	111,00	1 267,58
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,6840	2,50	69,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3842	45,23	62,61
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,4100	12,75 12,75	273,00 273,00
	7422010060100	Timplari	h-om	4,4961	30,36	136,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4961	30,36	136,50
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,5180	1 391,12 24,59	2 111,72 37,33

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1081	30,36	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1214	30,36	3,69
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,5180	1 311,00	1 990,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0720	0,30	1,82
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7590	65,00	49,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2656	111,00	29,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9108	2,50	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0304	45,23	1,37
		<i>Total</i>	Lei			77 774,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 774,05 2 726,74

	Total	Lei	77 774
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	614
	Total		78 388
	Cheltueli transportare	8 %	5 999
	Total		84 387
	Cheltueli de regie	10,5385 %	8 893
	Total		93 280
	Beneficiu de deviz	5 %	4 664
	Total		97 944
	TVA	20 %	19 589
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		117 533 2 727

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Bs\adrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
 (denumirea)

Obiect **Reparatie in clasele primale
 Liceul Grigore Vieru or. Briceni**

Valoarea lucrarilor executate **118 570 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,3420	1 391,12 24,59	17 168,22 303,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,0097	30,36	273,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9874	30,36	29,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,3420	1 311,00	16 180,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	49,3680	0,30	14,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,1710	65,00	400,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1599	111,00	239,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,4052	2,50	18,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2468	45,23	11,16
2	CK25A	Usi confectionate din lemn inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	7,5500	2 040,12 24,59	15 402,92 185,67

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,5115	30,36	167,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6040	30,36	18,34
	2030112529391 50	Usi din lemn inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,5500	1 960,00	14 798,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	30,2000	0,30	9,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7750	65,00	245,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3212	111,00	146,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,5300	2,50	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1510	45,23	6,83
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	36,1000	145,74 12,14	5 261,08 438,40
	7422010060100	Timplar	h-om	11,5520	30,36	350,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8880	30,36	87,68
	2743123549002 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	36,1000	131,94	4 763,03
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	144,4000	0,30	43,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3610	45,23	16,33
		<i>Total</i>	Lei			37 833,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 832,22 927,58
		2. Glafuri				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri	m2	95,4300	3,64 3,64	347,67 347,67
	7122050013400	Zidar	h-om	11,4516	30,36	347,67
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonokontakt	m2	95,4300	2,54 0,91	242,00 86,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8629	30,36	86,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,3145	10,00	143,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7715	2,50	11,93
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,4300	12,32 6,07	1 175,89 579,45
	7122050013400	Zidar	h-om	19,0860	30,36	579,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	104,9730	5,00	524,87

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,3145	5,00	71,57
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	95,4300	50,02 37,04	4 773,34 3 534,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,4246	30,36	3 534,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	681,3702	1,80	1 226,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5269	8,00	12,22
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	95,4300	2,54 0,91	242,00 86,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8629	30,36	86,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,3145	10,00	143,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7715	2,50	11,93
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	95,4300	7,89 3,04	752,81 289,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5430	30,36	289,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	100,6691	4,60	463,08
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	95,4300	2,54 0,91	242,00 86,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8629	30,36	86,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,3145	10,00	143,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7715	2,50	11,93
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,4300	36,17 16,70	3 452,09 1 593,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,4865	30,36	1 593,49
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,1720	45,34	1 730,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,7258	1,50	8,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,7150	2,50	119,29
		<i>Total</i>	Lei			11 227,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 227,80 6 605,75
		3. Pragul				
12	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	3,9200	581,02 541,02	2 277,58 2 120,78

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	49,0000	30,36	1 487,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8544	30,36	633,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7840	200,00	156,80
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,5600	143,04 36,43	1 081,38 275,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1340	30,36	34,43
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,9380	30,36	241,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0378	27,15	1,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	2,2680	0,30	0,68
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	2,2680	0,30	0,68
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,2268	29,14	6,61
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,3780	18,29	6,91
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,6048	24,59	14,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7560	880,00	665,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0265	3 200,00	84,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0038	3 200,00	12,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9072	14,25	12,93
14	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	89,2600	20,17 1,43	1 800,75 127,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,1952	30,36	127,37
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	91,4915	18,29	1 673,38
15	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	7,5600	2,54 0,91	19,18 6,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268	30,36	6,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1340	10,00	11,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780	2,50	0,95
16	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg	15,1200	16,58 1,21	250,65 18,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6048	30,36	18,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	15,2712	15,00	229,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră,	kg	0,1512	18,29	2,77

1	2	3	4	5	6	7
		D=1 mm				
	2010237318750	Distantieri	buc	4,5360	0,10	0,45
17	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	7,5600	2,54 0,91	19,18 6,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268	30,36	6,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1340	10,00	11,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780	2,50	0,95
18	CG01A	Strat suport executat din mortar din ciment M 100- T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5600	36,16 3,04	273,36 22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560	30,36	22,95
	2664102102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,2495	980,00	244,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0907	65,00	5,90
19	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	7,5600	2,54 0,91	19,18 6,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268	30,36	6,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1340	10,00	11,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780	2,50	0,95
20	CG47C	Placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,5600	201,93 35,83	1 526,57 270,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,9208	30,36	270,84
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,7868	140,00	1 090,15
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	35,5320	2,30	81,72
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,4776	18,00	62,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	151,2000	0,10	15,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0945	65,00	6,14
		<i>Total</i>				Lei 7 267,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 267,83 2 856,40
		4. Copertina				
21	CL18A	Carcase metalice din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri	kg	54,0000	25,11 6,38	1 355,72 344,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,2600	30,36	311,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	30,36	16,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	30,36	16,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2	kg	0,5400	18,29	9,88

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	54,0000	18,29	987,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2700	27,50	7,43
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8100	8,00	6,48
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,0000	206,22 34,91	1 649,78 279,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,2000	30,36	218,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	30,36	60,72
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	9,2000	125,87	1 158,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,0000	21,26	85,04
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	72,0000	0,30	21,60
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,8000	67,28	53,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3200	99,12	31,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,4000	5,50	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000	45,23	18,09
23	CL17B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb	kg	45,0000	38,36 0,30	1 726,00 13,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,36	13,66
	2811230630980 0	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	47,2500	36,24	1 712,34
24	IC42A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimea pina la 8mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	45,0000	55,81 3,04	2 511,40 136,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,5000	30,36	136,62
	2710700000005 0	Vopsea de ulei	kg	47,2500	50,26	2 374,78
		<i>Total</i>	Lei			7 242,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 242,90 773,86
		5. Gardul				
25	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	24,0000	34,03 16,09	816,82 386,18

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,7200	30,36	386,18
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	15,8400	15,24	241,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,1200	15,00	46,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,8560	20,00	117,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,5600	16,23	25,32
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	2,1600	94,12	203,29
					94,12	203,29
	9312040019600	Sapator	h-om	6,6960	30,36	203,29
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0540	17 374,26	938,21
					1 062,59	57,38
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,8900	30,36	57,38
	2811106301200	Elemente metalice	kg	55,0800	15,60	859,25
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0243	27,50	0,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3510	0,12	0,04
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3510	0,50	0,18
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3510	1,20	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0035	20,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	15,00	0,08
	359847	Capac stilp gard	buc	6,0480	3,00	18,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,1080	18,29	1,98
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,1600	1 326,38	2 864,99
					116,88	252,47
	7123010010200	Betonist	h-om	7,4520	30,36	226,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8640	30,36	26,23
	2663102100000	Beton	m3	2,2140	1 180,00	2 612,52
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	18,0000	43,52	783,29
					33,40	601,13

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

