


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 130,005
		Total Coridor etaj Inclusiv salariu				17 130,005 9 973,329
		1.11. Cam 8				
		1.11.1. Demolari				
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380
219	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
		<i>Total</i>	lei			3 853,313
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 853,313 3 788,100
		1.11.2. Tavan				
222	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,2400	193,820 63,030	6 636,404 2 158,147
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,710 0,810	92,790 27,734
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,588 40,260	1 766,387 1 378,502
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464

1	2	3	4	5	6	7
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,710 0,810	92,790 27,734
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2400	24,888 14,850	852,158 508,464
		<i>Total</i>	lei			10 104,376
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 104,376 4 609,045
		1.11.3. Pereti				
228	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	138,0000	193,820 63,030	26 747,185 8 698,140
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,710 0,810	373,980 111,780
230	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,588 40,260	7 119,199 5 555,880
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,4000	24,888 14,850	2 896,940 1 728,540
234	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60	m2	24,8400	313,119 90,450	7 777,871 2 246,778

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
235	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100x900)	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053
236	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		<i>Total</i>	lei			57 672,294
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 672,294 20 681,239
		1.11.4. Podea				
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2400	18,962 8,072	649,273 276,399
238	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,2400	107,845 13,492	3 692,626 461,983
239	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport	m2	3,2400	313,110 90,450	1 014,476 293,058



1	2	3	4	5	6	7
		de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
240	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891
241	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
		Total	lei			12 738,065
		Total Podea Inclusiv salariu				12 738,065 2 933,049
		Total	lei			84 368,048
		Total Cam 8 Inclusiv salariu				84 368,048 32 011,433
		1.12. Intrare interior				
		1.12.1. Tavan				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,0000	2,710 0,810	439,020 131,220
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,0000	24,888 14,850	4 031,824 2 405,700



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 470,844
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 470,844 2 536,920
		1.12.2. Pereti				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	324,0000	2,710 0,810	878,040 262,440
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	324,0000	24,888 14,850	8 063,647 4 811,400
		<i>Total</i>	lei			8 941,687
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 941,687 5 073,840
		1.12.3. Podea				
247	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162,0000	23,500 23,400	3 807,000 3 790,800
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,0000	18,962 8,072	3 071,909 1 307,729
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	162,0000	107,845 13,492	17 470,945 2 185,775
250	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	162,0000	313,117 90,450	50 724,946 14 652,900
251	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	74,0000	73,853	5 465,122

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			45,945	3 399,930
		<i>Total</i>	lei			80 539,922
		Total Podea Inclusiv salariu				80 539,922 25 337,134
		<i>Total</i>	lei			93 952,453
		Total Intrare interior Inclusiv salariu				93 952,453 32 947,894
		1.13. Bir Cam 9				
		1.13.1. Demolari				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380
255	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
		<i>Total</i>	lei			3 853,313
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 853,313 3 788,100
		1.13.2. Tavan				
258	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,2400	193,820 63,030	6 636,404 2 158,147
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	34,2400	2,710	92,790


1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,810	27,734
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,588 40,260	1 766,387 1 378,502
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,710 0,810	92,790 27,734
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2400	24,888 14,850	852,158 508,464
		<i>Total</i>	lei			10 104,376
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 104,376 4 609,045
		1.13.3. Pereti				
264	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	138,0000	193,820 63,030	26 747,185 8 698,140
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,710 0,810	373,980 111,780
266	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,588 40,260	7 119,199 5 555,880
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,4000	2,710	315,444

1	2	3	4	5	6	7
					0,810	94,284
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,4000	24,888 14,850	2 896,940 1 728,540
271	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,8400	313,119 90,450	7 777,871 2 246,778
272	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100x900)	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053
273	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 556,419 44,252	2 521,399 71,688
		Total	lei			57 987,738
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 987,738
		1.13.4. Podea				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2400	18,962 8,072	649,273 276,399
275	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi	m2	34,2400	107,845 13,492	3 692,626 461,983

1	2	3	4	5	6	7
		de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
276	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	3,2400	313,110 90,450	1 014,476 293,058
277	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891
278	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
		Total	lei			12 738,065
		Total Podea Inclusiv salariu				12 738,065 2 933,049
		Total	lei			84 683,492

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bir Cam 9 Inclusiv salariu				84 683,492 32 105,717
		1.14. Diverse				
280	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,0000	64,003 64,003	2 240,091 2 240,091
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35,0000	54,180 0,000	1 896,300 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 136,391
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 136,391 2 240,091
		<i>Total</i>	lei			730 833,556
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			63 854,920
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			22 226,208
		<i>TOTAL</i>				816 914,684
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			89 860,615
		<i>TOTAL</i>				906 775,299
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			54 406,518
		<i>TOTAL</i>				961 181,817
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				961 181,817 283 799,645
		2. Lucrari de electricitate				
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	39,0000	12,685 12,685	494,723 494,723
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	60,0000	3,460 3,460	207,576 207,576
284	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complete echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	36,0000	218,945 16,145	7 882,013 581,213
285	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi	buc	36,0000	17,049 8,649	613,764 311,364

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescente				
286	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6500	2 075,611 1 856,652	1 349,147 1 206,824
287	Pret de piata	Intreruptor	buc	65,0000	28,000 0,000	1 820,000 0,000
288	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV	100 m	9,4500	760,989 714,984	7 191,342 6 756,599
289	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	945,0000	9,180 0,000	8 675,100 0,000
290	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	58,0000	417,680 234,100	24 225,417 13 577,777
291	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	58,0000	57,290 17,875	3 322,835 1 036,727
292	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (pentru tavane de tip "Armstrong") Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	9,0000	426,945 16,145	3 842,503 145,303
293	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (p/u corp iluminat tavan Armstrong)	buc	36,0000	21,249 8,649	764,964 311,364
		<i>Total</i>	lei			60 389,384
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 541,631
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 498,592
		<i>TOTAL</i>				68 429,607
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			18 718,397
		<i>TOTAL</i>				87 148,004



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			5 228,880
		TOTAL				92 376,884
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				92 376,884 24 629,470
		3. Lucrari sanitare				
294	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	8,0000	74,958 74,958	599,664 599,664
295	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	8,0000	106,671 106,671	853,368 853,368
296	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	9,0000	50,741 50,741	456,667 456,667
297	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	12,0000	38,349 14,415	460,188 172,980
298	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m	8,0000	78,716 18,451	629,730 147,610
299	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	58,0000	138,141 10,379	8 012,166 601,970
300	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teava REHAU-PE-Xa-Din d=20x2,8)	m	64,0000	124,384 36,326	7 960,550 2 324,851
301	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	8,0000	2 084,028 242,172	16 672,226 1 937,376

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
302	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	9,0000	892,975 106,671	8 036,779 960,039
303	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	9,0000	128,377 47,858	1 155,393 430,720
304	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	9,0000	118,927 47,858	1 070,343 430,720
305	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	9,0000	3 664,291 106,671	32 978,619 960,039
		<i>Total</i>	lei			78 885,693
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 222,101
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			3 450,216
		<i>TOTAL</i>				84 558,010
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			9 301,381
		<i>TOTAL</i>				93 859,391
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 631,563
		<i>TOTAL</i>				99 490,954
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				99 490,954 9 876,004

		Total	lei	1 153 049,69
		TVA	20 %	230 609,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 383 659,63 318 305,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

