

Lucrări de reparație capitală a trotuarului **(str. Alexandru cel Bun-str. Moldova, nr.14)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 120 377,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de deparatie capitala a trotuarului (str. Alexandru cel Bun-str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chisinau - Bordura				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=0,15 m	m3	187,50	403,61 34,60	75 676,87 6 487,50
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5-cm	m2	1 250,00	179,45 34,37	224 312,50 42 962,50
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	700,00	113,50 17,30	79 450,00 12 110,00
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	-700,00	54,44 0,00	-38 108,00 0,00
Total Lucrari de deparatie capitala a trotuarului (str. Alexandru cel Bun-str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chisinau - Bordura						341 331,37 61 560,00
		2. Lucrari de reparatie capitala a trotuarului (str. Alexandru cel Bun - str. Moldova, 14) s. Ciorescu, mun. Chisinau				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de	m	700,00	18,45	12 915,00


1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton			18,45	12 915,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,92	960,87 0,00	1 844,87 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	316,80	19,17 0,00	6 073,06 0,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,00	17,87 17,87	750,54 750,54
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,92	97,96 20,76	188,08 39,86
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40	65,44 0,00	418,82 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm, S=590 m2	m3	118,00	403,61 34,60	47 625,98 4 082,80
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	370,00	200,20 39,21	74 074,00 14 507,70
13	DB19H k-1,143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	239,93 4,61	59 982,50 1 152,50
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	300,00	26,22 2,01	7 866,00 603,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm				
15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	300,00	4,33 2,88	1 299,00 864,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	10 808,73 0,00	2 486,01 0,00
17	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	300,00	164,38 8,65	49 314,00 2 595,00
18	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	161,61 3,60	96 966,00 2 160,00
Total Lucrari de reparatie capitala a trotuarului (str. Alexandru cel Bun - str. Moldova, 14) s. Ciorescu, mun. Chisinau						361 803,86 39 670,40

Total	lei	703 135,23
Inclusiv salariul	100,00%	101 230,40
Fondul social si asigurarea medicala	27,50 %	27 838,36
Cheltuieli de transport	7,00 %	38 283,67
Cheltuieli directe	100,00 +	769 257,26
Cheltuieli de regie	14,50 %	111 542,30
Total	100,00 +	880 799,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	52 847,97
Total	100,00 +	933 647,53
TVA	20,00 %	186 729,51

Total deviz:

1 120 377,04



Orlov

(I. Orlovsciaia)

(funcția, semnătura)

0

(funcția, semnătura)

Investitor **Pimăria comunei Ciorescu**
 Obiect **Lucrări de reparație capitală a trotuarului**
(str. Alexandru cel Bun-str. Moldova, nr.14)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de deparatie capitala a trotuarului (str. Alexandru cel Bun-str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chisinau - Bordura				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=0,15 m	m3			403,61 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,00	38,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	189,00	230,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	346,25	14,54
	2952240004010.1	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	321,18	82,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			179,45 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,32	17,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,50	0,94
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	187,50	7,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	800,00	16,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			113,50

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	829,48	39,81
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,32	1,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	187,50	0,56
	2666122800325.1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	54,17	54,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,70	0,04
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			54,44 0,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	54,17	54,44
		2. Lucrari de reparatie capitala a trotuarului (str. Alexandru cel Bun - str. Moldova, 14) s. Ciorescu, mun. Chisinau				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			960,87 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	201,44	960,87
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,86	19,17
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			97,96 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	189,00	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	191,09	76,44
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			65,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	346,25	65,44
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm, S=590 m2	m3			403,61 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	189,00	38,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	189,00	230,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	346,25	14,54
	2952240004010.1	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	321,18	82,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			200,20 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	829,48	43,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,32	4,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	187,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,70	0,08
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,00	110,55
13	DB19H k-1,143	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica	m2			239,93 4,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,61
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 190,00	224,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0092	171,78	1,81

1	2	3	4	5	6	7
		valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	321,18	3,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	542,16	5,70
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			26,22 2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,70	0,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	937,25	17,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	189,73	3,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	180,86	3,29
15	DI141A	Curatirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			4,33 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	29,06	1,45
16	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 808,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 463,33	10 777,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	105,00	31,50
17	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			164,38 8,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 286,38	151,15
	2952240004010.1	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	321,18	4,58
18	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,61 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 286,38	151,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	171,78	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	321,18	2,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	542,16	3,59



Intocmit

Opel

(I. Orlovscaia)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrări de reparație capitală a trotuarului
(str. Alexandru cel Bun-str. Moldova, nr.14)**

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 1 120 377,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 223,25	57,66	70 532,60
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	102,5623	57,66	5 913,74
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	384,6112	57,66	22 176,67
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,75	57,66	1 138,79
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,47	57,66	1 468,60
		Total manopera				101 230,40

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	47,025	1 190,00	55 959,75
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	105,75	1 286,38	136 034,68
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	62,0165	189,00	11 721,12
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	372,4045	189,00	70 384,45
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0077	189,00	1,46
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,80	187,50	1 087,50
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,25	187,50	1 171,88
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,50	187,50	8 906,25
9.	23203226000401	Bitum	t	0,2369	10 463,33	2 478,76
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 009,00	1,32	2 651,88
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 000,00	1,32	2 640,00
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 500,00	1,32	21 780,00
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 268,75	100,00	126 875,00
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	53,21	829,48	44 136,63
15.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	371,85	110,00	40 903,50
16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	-703,50	54,17	
17.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	703,50	54,17	38 108,60
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,00	800,00	20 000,00
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,60	12,70	121,92
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,32	12,70	54,86
		Total materiale de construcții				546 909,64

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	15,00	29,06	435,90
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,46	937,25	5 117,39


3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,069	105,00	7,25
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,0406	346,25	4 861,56
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,597	321,18	2 118,82
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,597	171,78	1 133,24
7.	2952240004010.1	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	83,4002	321,18	26 786,48
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,597	542,16	3 576,63
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,1584	201,44	1 844,87
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,768	191,09	146,76
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,46	180,86	987,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,5808	180,86	6 073,42
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,0425	189,73	1 905,37
Total utilaje de constructii						54 995,19

Total:

Total	lei	703 135,23
Fondul social si asigurarea medicala	27,50 %	27 838,36
Cheltuieli de transport	7,00 %	38 283,67
Cheltuieli directe	100,00 +	769 257,26
Cheltuieli de regie	14,50 %	111 542,30
Total	100,00 +	880 799,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	52 847,97
Total	100,00 +	933 647,53
TVA	20,00 %	186 729,51

Total deviz:

1 120 377,04



Intocmit

Verificat

Opri

(I. Orlovscia)

(funcția, semnătura)

0

(funcția, semnătura)