

Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei  
Gereatrie ,Spitalul Nemteni.  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7


## DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie ,Spitalul Nemteni.

Valoarea de deviz 443 371,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
0	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	657,00	20,72	13 613,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	236,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	236,52		
1	RpCH32B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	657,00	14,65	9 625,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	183,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,27		
2	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	657,00	6,15	4 040,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	59,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,13		
3	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	36,24	54,20	1 964,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,248		
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,24		
4	CC02D2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	445,75	12,72	5 671,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,1555		
5	CC02C3 n. K=3=1,00; M=1,00;	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	97,85	13,34	1 305,53



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4032		
6	CA04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	7,25	1 073,63	7 783,84
	7123010010200	Betonist	h-om	35,8875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2625		
7	CE27A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat Montarea capriori exzistenti	m2	257,00	79,63	20 463,63
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	372,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,25		
8	CE27A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat Lemn nou.	m2	400,00	169,13	67 650,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	580,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,00		
9	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	657,00	42,08	27 646,56
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	147,825		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,99		
10	RpCI28A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035	m2	657,00	18,31	12 027,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	164,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,99		
11	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,80	200,76	3 372,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,28		
12	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	16,80	30,42	511,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,20		
13	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	657,00	165,12	108 483,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	591,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,25		
14	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	61,80	28,01	1 730,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,742		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,618		
15	CL17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	300,00	19,90	5 970,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00		
16	CI17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi Placarea cu tabla profilata a stresenii si frantonul	m2	111,78	195,80	21 886,47
	7422010060100	Timplar	h-om	257,094		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,356		
17	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	95,40	96,89	9 242,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,62		
18	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	50,00	84,10	4 205,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,50		
19	RpCH11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,00	169,35	338,70
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20		
20	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00	48,60	4 860,50

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	75,00		
21	TrIIAG12 G2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	5,00	46,13	230,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,00		
22	TsI50A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,00	12,80	128,00
23	TrIIAC13 E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren	t	2,30	20,18	46,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,805		
24	TrIIAG12 I2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - descarcarea- din auto categoria 2, pe teren	t	8,40	34,60	290,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,04		

**Total 1.Lucrari de  
reparatie a acoperisului**

**333 088,57**

**Incluziv salariu**

**120 109,89**

Cheltuieli directe	lei	333 088,57
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	27 024,72
Transport	1,00 %	2 083,06
Total	100,00 +	362 196,36
Cheltuieli de rejie	1,00 %	3 621,96
Total	100,00 +	365 818,32
Beneficiu de de viz	1,00 %	3 658,18
Total	100,00 +	369 476,50
TVA	20,00 %	73 895,30

**Total de viz:  
Incluziv salariu**

**443 371,80  
120 109,89**



Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Investitor  
ObiectConsiliul Raional Hincesti  
Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie ,Spitalul Nemteni.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie ,Spitalul Nemteni.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
0	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	32,00	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	25,00	9,00
1	RpCH32B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			14,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	25,00	2,75
2	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,00	2,25
3	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			54,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	32,00	32,00
4	CC02D2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,96
5	CC02C3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			13,34



1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59
6	CA04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 073,63
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	25,00	11,25
7	CE27A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisatMontarea capriori exzistenti	m2			79,63
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	32,00	46,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,25
8	CE27A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat Lemn nou.	m2			169,13
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	32,00	46,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,25
9	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			42,08
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	32,00	7,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,00	1,75
10	RpCI28A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035	m2			18,31
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,2500	32,00	8,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,00	1,75
11	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			200,76
	93100600199	Muncitor	h-om	0,8500	25,00	21,25



1	2	3	4	5	6	7
	30					
12	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,42
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2500	25,00	6,25
13	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			165,12
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	32,00	28,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,00	6,25
14	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			28,01
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,00	0,25
15	CL17C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			19,90
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,00	0,25
16	CI17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi Placarea cu tabla profilata a stresenii si frantonul	m2			195,80
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,00	5,00
17	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			96,89
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3000	32,00	9,60
18	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			84,10
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3500	32,00	11,20
19	RpCH11A n. K=3=1,00;	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc			169,35

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	71240100107 001	Dulgher	h-om	2,0000	32,00	64,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	25,00	15,00
20	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,60
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,7500	32,00	24,00
21	TrI1AG1 2G2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			46,13
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,66	46,13
22	Ts150A2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80
23	TrI1AC1 3E1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren	t			20,18
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
24	TrI1AG1 2I2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - descarcarea- din auto categoria 2, pe teren	t			34,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei  
Gereatrie ,Spitalul Nemteni.  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie ,Spitalul Nemteni.

Valoarea de deviz 443 371,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	35,8875	57,66	2 069,27
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,5588	57,66	1 127,75
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	243,09	40,00	9 723,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 215,715	32,00	38 902,88
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 038,19	32,00	33 222,08
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,742	57,66	3 098,76
7.	7422010060100	Timplar	h-om	257,094	40,00	10 283,76
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,845	57,66	567,66
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	826,0845	25,00	20 652,11
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,48	25,00	462,00
<b>Total manopera</b>						<b>120 109,89</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,00	32,00	192,00
2.	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	781,9942	7,00	5 473,96
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,60	2 900,00	4 640,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,0761	2 900,00	20 520,69
5.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,04	2 900,00	116,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,6662	2 900,00	4 831,98
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,40	2 900,00	12 760,00
8.	2010102906961	Rigle de rasin, cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,02	2 900,00	58,00
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	2 900,00	87,00
10.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,5649	2 900,00	4 538,21
11.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	4,40	2 900,00	12 760,00
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,012	250,00	3,00
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,7112	65,00	306,23
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	28,56	18,00	514,08
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	16,80	17,10	287,28
16.	2320187315789	Decofrol	kg	4,3488	6,00	26,09
17.	2413217300010	Cleme	buc	25,50	6,00	153,00
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2016	22,00	4,44
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,00	21,00	63,00
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	112,56	19,00	2 138,64
21.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	11,178	16,00	178,85
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	32,928	12,00	395,14
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	34,4925	5,00	172,46
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	68,985	48,00	3 311,28
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,00	1,40	8,40
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,6542	660,00	5 051,77
27.	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,6524	5,00	98,26
28.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	344,925	8,00	2 759,40

29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	793,3275	95,00	75 366,11
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	27,594	15,00	413,91
31.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	53,55	45,00	2 409,75
32.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	103,1751	45,00	4 642,88
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	99,3177	10,50	1 042,84
34.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	456,8937	10,50	4 797,38
35.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	122,958	50,00	6 147,90
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,812	14,50	26,27
37.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	300,00	10,50	3 150,00
38.	28112363098008	Opritori de zapada	kg	61,80	16,80	1 038,24
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	189,774	15,00	2 846,61
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	40,00	60,00
41.	2874115802561	Surub M 12	buc	1 285,00	0,50	642,50
				2 000,00	1,00	2 000,00
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,872	0,50	5,44
43.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,75	8,50	108,38
44.	2874115837745	Suruburi	buc	982,62	1,00	982,62
45.	2874115840479	Piulita M12	buc	3 285,00	0,50	1 642,50
46.	2874115840601	Piulita M20	buc	2 299,50	0,50	1 149,75
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,872	0,50	5,44
48.	2874115850000	Buloane M 20	buc	2 299,50	1,00	2 299,50
49.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	91,98	40,00	3 679,20
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1812	40,00	7,25
51.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	105,12	40,00	4 204,80
52.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,40	15,00	6,00
53.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,8262	5,00	49,13
				12,75	8,30	105,83
54.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,6524	45,00	884,36
55.	2875274000502	Cot burlan	buc	25,50	22,00	561,00
56.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,75	18,50	235,88
57.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,75	5,00	63,75
58.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,6524	14,00	275,13
59.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	137,5668	10,00	1 375,67
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	99,6372	14,50	1 444,74
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 208,65	0,50	3 104,32
62.	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	8 159,94	0,01	81,60
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>208 305,82</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1008	250,00	25,20
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	450,00	5,00	2 250,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	72,29	10,00	722,90
4.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	13,14	10,00	131,40
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,7248	10,00	7,25
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,03	250,00	507,50
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,5088	10,00	5,09
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,02	10,00	0,20
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,03	10,00	0,30
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,0458	10,00	760,46
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1305	200,00	26,10
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,008	10,00	10,08
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,35	10,00	43,50
14.	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,4133	10,00	4,13
15.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,1663	10,00	1,66
16.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1272	10,00	1,27
17.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0783	10,00	0,78
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2352	200,00	47,04


19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,64	200,00	128,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 672,86</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	333 088,57
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	27 024,72
Transport	1,00 %	2 083,06
Total	100,00 +	362 196,36
Celtueli de rejie	1,00 %	3 621,96
Total	100,00 +	365 818,32
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 658,18
Total	100,00 +	369 476,50
TVA	20,00 %	73 895,30

**Total deviz:**

**443 371,80**



Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0