

**Reconstructia acoperisului la
Gradinita de copii nr.2 "Florica"
" din s. Cojusna, raionul Strasen**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 758 971,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				
1	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3	2,000	523,36 520,96	1 046,72 1 041,92
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	589,100	23,24 23,04	13 690,68 13 572,86
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra de calcar la parapete	m3	5,950	195,48 193,28	1 163,11 1 150,02
4	RpCE40B k=0.5	Desfacerea straturilor de protectie inclusiv termoizolatia din cheramzit	m2	496,000	42,70 27,20	21 179,20 13 491,20
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	589,100	6,06 5,76	3 569,95 3 393,22
6	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	589,100	13,18 12,48	7 764,34 7 351,97
Total Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						48 413,99
		1.2. Capitolul 1.2. Centura antiseismica				
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	96,000	13,09 3,84	1 256,40 368,64

1	2	3	4	5	6	7
8	CC02A	Armături din oțel beton A1 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor =6 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	235,000	13,26 1,47	3 115,98 345,92
9	CC02B	Armături din oțel beton A I fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul =12 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	62,000	12,62 0,83	782,41 51,58
10	CC02B4	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor= 10 AIII mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	383,000	12,61 0,80	4 829,82 306,40
11	CC02B4	Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor= 16 AIII mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	92,000	12,61 0,80	1 160,17 73,60
12	CB02A	Cofraje din panouri OSB, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului	m2	101,800	64,85 38,40	6 601,40 3 909,12
13	CA04F	Beton turnat în centura antiseismică	m3	15,200	1 268,65 169,60	19 283,52 2 577,92
14		Ciment	kg	9,000	1,60 0,00	14,40 0,00
Total Capitolul 1.2. Centura antiseismică						37 044,10
1.3. Capitolul 1.3. Acoperis						
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,080	4 094,15 720,00	37 174,88 6 537,60
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,060	4 862,23 770,88	39 189,57 6 213,29
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	100m2	6,630	328,82 101,12	2 180,08 670,43
18	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	663,500	171,80 36,80	113 989,13 24 416,80
19	CE30A	Asteralele invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obșnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.	m2	663,500	31,84 9,44	21 125,84 6 263,44
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	663,500	17,04	11 302,89

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			8,00	5 308,00
21	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, Captusirea cu lambriuri din lemn	m2	108,000	84,27 65,92	9 101,16 7 119,36
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	108,000	59,06 32,00	6 378,48 3 456,00
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	128,600	126,96 9,60	16 327,38 1 234,56
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,100	163,33 11,20	11 776,09 807,52
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric - bariera de vaporila stratul termoizolant la plnseu	m2	491,000	17,04 8,00	8 364,31 3 928,00
26	IzF10G	Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala	m2	475,000	164,95 3,52	78 350,57 1 672,00
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric - bariera de vaporila stratul termoizolant la plnseu	m2	491,000	17,04 8,00	8 364,31 3 928,00
28	IzF18E	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	475,000	40,51 20,80	19 242,25 9 880,00
29	CE42A	Executarea lucarnelor FL1	buc	2,000	1 058,20 211,30	2 116,39 422,59
30	CE42A	Executarea lucarnelor FL-2 (Resurse se adauga - tabla de acoperis bplana 6.7m2/buc)	buc	5,000	1 691,35 211,30	8 456,73 1 056,48
31	CE42A	Executarea lucarnelor FL-3 (Resurse se adauga - tabla de acoperis bplana 5m2/buc, lambriu de lemn -13,0m2/buc, se exclud - lemn rotund)	buc	1,000	2 960,70 211,30	2 960,70 211,30
32	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	97,710	17,96 5,12	1 755,32 500,28
33	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in	buc	2,000	61,18 20,80	122,36 41,60

1	2	3	4	5	6	7
		gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv				
34	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi - bariera Br -1	t	0,740	17 134,08 2 400,00	12 679,22 1 776,00
35	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,980	397,40 54,40	3 966,05 542,91
36	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	99,800	101,79 33,60	10 158,64 3 353,28
Total Capitolul 1.3. Acoperis						425 082,30
Total Capitolul 1. Acoperis						510 540,39
		2. Capitolul 2. CV-1 - CV- 2				
37	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	93,150	196,13 41,60	18 269,51 3 875,04
38	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	53,400	109,80 20,99	5 863,11 1 120,97
39	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,530	4 684,25 704,00	2 482,65 373,12
40	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla plana	m2	83,790	135,32 25,60	11 338,47 2 145,02
41	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla zincata	m2	56,290	125,97 25,60	7 091,13 1 441,02

1	2	3	4	5	6	7
42	CE23A1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - sort de protectie la cosuri de ventilare	m	15,000	43,73 24,50	655,93 367,50
Total Capitolul 2. CV-1 - CV- 2						45 700,69
		3. Capitolul 3. Copertine				
		3.1. Capitolul 3.1 Copertina 1- 2				
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,080	4 862,23 770,88	388,98 61,67
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,040	4 094,15 720,00	163,77 28,80
45	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	11,570	31,84 9,44	368,42 109,22
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,570	171,80 36,80	1 987,73 425,78
47	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, Captusirea cu lambriuri din lemn	m2	15,570	84,26 65,92	1 311,98 1 026,37
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,570	59,06 32,00	919,56 498,24
Total Capitolul 3.1 Copertina 1- 2						5 140,50
		3.2. Capitolul 3.2 Copertina 3				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,090	4 862,23 770,88	437,60 69,38
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,030	4 094,15 720,00	122,82 21,60
51	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	11,250	31,85 9,44	358,34 106,20
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	11,250	171,80	1 932,75

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)			36,80	414,00
53	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, Captusirea cu lambriuri din lemn	m2	12,780	84,27 65,92	1 077,00 842,46
54	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,780	59,06 32,00	754,79 408,96
Total Capitolul 3.2 Copertina 3						4 683,13
Total Capitolul 3. Copertine						9 823,63
Cheltuieli direct			lei		566 064,97	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		33 819,56	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		8 031,93	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		12 158,33	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		12 401,50	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		632 476,28	
TVA			20,00 %		126 495,26	
Total, inclusiv TVA			lei		758 971,54	

Total deviz:

758 971,54

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)