

**Obiectivul:** Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

**Obiectul:** Lotul nr. 2 - Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12

**Devizul:** Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești

### Devizul local de resurse Nr. 8.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-11

Valoarea de deviz 154 725,313 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	208,9160	70,0000	14 624,120
2	7122050013400	Zidar	h-om	98,6400	70,0000	6 904,800
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,7100	70,0000	5 159,700
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,1000	70,0000	2 877,000
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	328,8000	70,0000	23 016,000
<b>Total manopera</b>						<b>52 581,620</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	7,9890	12,0000	95,868
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	52,4600	6,0000	314,760
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,6428	75,0000	48,210
4	012360258000258	Intrerupator automat 3P 40A	buc	1,0000	119,0000	119,000
5	0123602580500258	Intrerupator automat 1P 16A	buc	26,0000	35,0000	910,000
6	01236580002JJU58	Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc	15,0000	264,0000	3 960,000
7	012365800036258	Intrerupator automat diferential 100A	buc	1,0000	55,0000	55,000
8	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0850	10,0000	0,850
9	05009062	Papuci de cablu	buc	262,3000	3,5000	918,050
10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,8600	10,0000	8,600
11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0450	50,0000	2,250
12	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,4400	50,0000	22,000
13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,2640	40,0000	10,560
14	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	25 000,0000	0,300
15	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	15 000,0000	0,096
16	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0058	10 845,0000	63,118
17	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0490	8,6000	0,421
18	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	52,4600	5,0000	262,300
19	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2740	100,0000	27,400
20	1019852	Vopsea	kg	1,9000	19,0000	36,100
21	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,4400	5,0000	2,200
22	1109091	Dibluri	buc	108,0000	1,5000	162,000
23	123695656556	Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	10,0000	35,0000	350,000
24	123695656556	Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,0000	120,0000	120,000
25	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2055	350,0000	71,925
26	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450	12 500,0000	562,500
27	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din	%	9,0000	0,0000	78,894

		valoarea materialelor explicitate				
28	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	418,482
29	2413217300101	Clema de legatura	buc	23,5500	3,0000	70,650
30	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,4000	11,0000	81,400
31	25589921362	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0000	57,0000	228,000
32	2558992148469	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000	32,0000	32,000
33	255899321652	Tablou pentru automate 36 module	buc	2,0000	430,0000	860,000
34	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	701,7450	5,0000	3 508,725
35	2722103107001	Conductor de cupru avind sectiunea 4x25mmp	m	45,9000	34,0000	1 560,600
36	2722103107001	Conductor de cupru VVG 3x2,5	m	206,0000	34,0000	7 004,000
37	2722103107001315	Conductor de cupru avind sectiunea VVG3x1.5	m	217,3300	6,0000	1 303,980
38	272210310700516	Conductor de cupru avind sectiunea VVG 5x16	m	30,6000	6,0000	183,600
39	2746167335100	Priza	buc	17,3400	55,0000	953,700
40	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,0000	22,0000	374,000
41	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	74,0000	0,6000	44,400
42	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	34,0000	1,0000	34,000
43	2875274400502234	LED Panel 24W	buc	5,0000	177,0000	885,000
44	28752744005023	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	24,0000	400,0000	9 600,000
45	28752744005301224	LED Panel 12W	buc	4,0000	177,0000	708,000
46	287527440053024	LED Panel 6W	buc	4,0000	177,0000	708,000
47	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,1100	19,0000	78,090
48	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	43,0000	5,0000	215,000
49	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0412	250,0000	10,300
50	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5840	25,0000	14,600
<b>Total materiale</b>						<b>37 078,929</b>
<b>Utilaje</b>						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	20,0000	0,200
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,2200	25,0000	205,500
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,1650	50,0000	308,250
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,6500	33,0000	54,450
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,9760	15,0000	29,640
6	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	50,0000	20,000
<b>Total utilaje</b>						<b>618,040</b>
<b>Total</b>						<b>90 278,589</b>
Asigurari sociale				24,0000%		12 619,589
<b>Total</b>						<b>102 898,178</b>
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 595,525
<b>Total</b>						<b>105 493,703</b>
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		741,579
<b>Total</b>						<b>106 235,281</b>
Cheltuieli de regie				14,5000%		15 404,116
<b>Total</b>						<b>121 639,397</b>
Beneficiu de deviz				6,0000%		7 298,364
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>128 937,761</b>
<b>Total</b>						<b>128 937,761</b>
TVA				20%		25 787,552
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>154 725,313</b>

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reabilitarea rețelilor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>Lucrari de constructie. Strapungeri</b>				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2.	m			<b>63,000</b> 63,000
1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,0000	7,000
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,0000	56,000
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			<b>26,915</b> 16,800
2.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	5,0000	8,500
2.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,0000	0,175
2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,0000	9,800
2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,000
2.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000	0,750
2.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie. Strapungeri</b>				<b>36 955,065</b>
	<b>2.</b>	<b>Lucrari de montare</b>				
3	RpEB02A	Montarea conductorilor din a cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3,x1,5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m			<b>10,847</b> 4,200
3.1	2722103107001315	Conductor de cupru avind sectiunea VVG3x1.5	m	1,0300	6,0000	6,180
3.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
3.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	0,317
3.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,0000	4,200
4	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 3x2,5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m			<b>41,129</b> 4,200
4.1	2722103107001	Conductor de cupru VVG 3x2,5	m	1,0300	34,0000	35,020
4.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,0000	0,150
4.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	1,759
4.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,0000	4,200
5	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 4x25mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045	m			<b>44,766</b> 8,400
5.1	2722103107001	Conductor de cupru avind sectiunea 4x25mmp	m	1,0200	34,0000	34,680
5.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0400	3,0000	0,120
5.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	4,5000	0,0000	1,566
5.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	70,0000	8,400
6	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5x16 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045	m			<b>14,921</b> 8,400
6.1	272210310700516	Conductor de cupru avind sectiunea VVG 5x16	m	1,0200	6,0000	6,120
6.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0400	3,0000	0,120
6.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, talc, sirma, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	4,5000	0,0000	0,281
6.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	70,0000	8,400
7	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ip65 macara si automobil exclud	buc			<b>85,957</b> 75,600
7.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	10 845,0000	6,507
7.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3000	12,0000	3,600
7.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	25,0000	0,250
7.4	1	Muncitor	h-om	1,0800	70,0000	75,600

8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc			<b>249,600</b>
						<b>65,800</b>
8.1	2875274400502234	LED Panel 24W	buc	1,0000	177,0000	177,000
8.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
8.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,6000	1,200
8.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,0000	0,400
8.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
8.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,0000	65,800
9	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 6W	buc			<b>249,600</b>
						<b>65,800</b>
9.1	287527440053024	LED Panel 6W	buc	1,0000	177,0000	177,000
9.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
9.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,6000	1,200
9.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,0000	0,400
9.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
9.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,0000	65,800
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 12W	buc			<b>249,600</b>
						<b>65,800</b>
10.1	28752744005301224	LED Panel 12W	buc	1,0000	177,0000	177,000
10.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
10.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,6000	1,200
10.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,0000	0,400
10.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
10.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,0000	65,800
11	08-01-058-2	Înteruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetice Separator de sarcina	buc			<b>885,315</b>
						<b>868,000</b>
11.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0004	10 845,0000	4,555
11.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4200	12,0000	5,040
11.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	19,0000	0,570
11.4	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	5,0000	0,200
11.5	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0400	50,0000	2,000
11.6	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,0000	868,000
11.7	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	33,0000	4,950
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			<b>165,791</b>
						<b>109,200</b>
12.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	8,6000	0,009
12.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,0000	0,588
12.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,0000	7,320
12.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,0000	1,050
12.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,0000	6,100
12.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	100,0000	0,600
12.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,0000	0,684
12.8	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,0000	12,500
12.9	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,5000	21,350
12.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,0000	5,000
12.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
12.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	50,0000	0,050
12.13	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	40,0000	0,240
12.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,0000	0,300
12.15	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,0000	109,200
12.16	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,0000	0,600
13	08-03-526-1	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A	buc			<b>165,791</b>
						<b>109,200</b>
13.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	8,6000	0,009
13.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,0000	0,588
13.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,0000	7,320
13.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,0000	1,050
13.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,0000	6,100
13.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	100,0000	0,600
13.7	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,0000	0,684
13.8	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,0000	12,500
13.9	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,5000	21,350
13.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,0000	5,000
13.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200

13.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	50,0000	0,050
13.13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	40,0000	0,240
13.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,0000	0,300
13.15	1	Muncitor	h-om	1,5600	70,0000	109,200
13.16	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,0000	0,600
14	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			<b>3 512,900</b> 3 073,000
14.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	15 000,0000	2,400
14.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,0000	7,500
14.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,0000	76,500
14.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,0000	257,500
14.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	70,0000	3 073,000
14.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,0000	96,000
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc			<b>247,367</b> 162,400
15.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	8,6000	0,034
15.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	12,0000	4,560
15.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,0000	7,320
15.4	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,0000	1,050
15.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,0000	6,100
15.6	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	100,0000	1,400
15.7	1019852	Vopsea	kg	0,0470	19,0000	0,893
15.8	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 500,0000	25,000
15.9	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,5000	21,350
15.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,0000	5,000
15.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,0000	0,200
15.12	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	50,0000	0,100
15.13	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	40,0000	0,360
15.14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,0000	0,900
15.15	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,0000	162,400
15.16	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	20,0000	0,100
15.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,0000	0,600
15.18	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,0000	10,000
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc			<b>472,600</b> 65,800
16.1	28752744005023	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	1,0000	400,0000	400,000
16.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
16.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,6000	1,200
16.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	5,0000	0,400
16.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	11,0000	2,200
16.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,0000	65,800
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			<b>104,875</b> 21,700
17.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,0000	56,100
17.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
17.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
17.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
17.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
17.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,0000	21,700
2.		<b>TOTAL Lucrari de montare</b>				<b>46 689,524</b>
3.		<b>Utilaj</b>				
18	01236580003 6258	Interrupator automat diferential 100A	buc			<b>55,000</b> 0,000
19	01236025800 0258	Interrupator automat 3P 40A	buc			<b>119,000</b> 0,000
20	01236025805 00258	Interrupator automat 1P 16A	buc			<b>35,000</b> 0,000
21	25589932165 2	Tablou pentru automate 36 module	buc			<b>430,000</b> 0,000
22	01236580002 JJU58	Interrupator automat diferential B16 2P30 A	buc			<b>264,000</b> 0,000
23	12369565655	Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc			<b>35,000</b>

	6					0,000
24	12369565655 6	Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc			<b>120,000</b>
						0,000
25	25589921484 69	Sina de montare DIN-35	buc			<b>32,000</b>
						0,000
26	25589921362	Intrerupator cu 2 clape	buc			<b>57,000</b>
						0,000
	<b>3.</b>	<b>TOTAL Utilaj</b>				<b>6 634,000</b>

**APROBAT:**

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

**Obiectul:** Lotul nr. 2 - Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12

**Devizul:** Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești

### Deviz local Nr. 8.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-11

Valoarea de deviz 154 725,313 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>Lucrari de constructie. Strapungeri</b>				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2.	m	411,0000	63,0000	25 893,000
					63,0000	25 893,000
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	411,0000	26,9150	11 062,065
					16,8000	6 904,800
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie. Strapungeri</b>				<b>36 955,065</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>32 797,800</b>
	<b>2.</b>	<b>Lucrari de montare</b>				
3	RpEB02A	Montarea conductorilor din a cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3,x1,5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m	211,0000	10,8465	2 288,612
					4,2000	886,200
4	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 3x2,5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m	200,0000	41,1285	8 225,700
					4,2000	840,000
5	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 4x25mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045	m	45,0000	44,7660	2 014,470
					8,4000	378,000
6	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5x16 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045	m	30,0000	14,9208	447,624
					8,4000	252,000
7	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ip65 macara si automobil exclud	buc	2,0000	85,9570	171,914
					75,6000	151,200
8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc	5,0000	249,6000	1 248,000
					65,8000	329,000
9	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 6W	buc	4,0000	249,6000	998,400
					65,8000	263,200
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 12W	buc	4,0000	249,6000	998,400
					65,8000	263,200
11	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetice Separator de sarcina	buc	11,0000	885,3149	9 738,464
					868,0000	9 548,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	26,0000	165,7906	4 310,556
					109,2000	2 839,200
13	08-03-526-1	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A	buc	15,0000	165,7906	2 486,859
					109,2000	1 638,000
14	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	3 512,9000	140,516
					3 073,0000	122,920
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	2,0000	247,3674	494,735
					162,4000	324,800
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	24,0000	472,6000	11 342,400
					65,8000	1 579,200
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	17,0000	104,8750	1 782,875
					21,7000	368,900
	<b>2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare</b>				<b>46 689,524</b>

		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 783,820</b>
	<b>3.</b>	<b>Utilaj</b>				
18	01236580003 6258	Intrerupator automat diferential 100A	buc	1,0000	55,0000	55,000
					0,0000	0,000
19	01236025800 0258	Intrerupator automat 3P 40A	buc	1,0000	119,0000	119,000
					0,0000	0,000
20	01236025805 00258	Intrerupator automat 1P 16A	buc	26,0000	35,0000	910,000
					0,0000	0,000
21	25589932165 2	Tablou pentru automate 36 module	buc	2,0000	430,0000	860,000
					0,0000	0,000
22	01236580002 JJU58	Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc	15,0000	264,0000	3 960,000
					0,0000	0,000
23	12369565655 6	Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	10,0000	35,0000	350,000
					0,0000	0,000
24	12369565655 6	Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,0000	120,0000	120,000
					0,0000	0,000
25	25589921484 69	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000	32,0000	32,000
					0,0000	0,000
26	25589921362	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0000	57,0000	228,000
					0,0000	0,000
	<b>3.</b>	<b>TOTAL Utilaj</b>				<b>6 634,000</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,000</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>751,1660</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		90 278,589
Asigurari sociale	24,0000%	12 619,589
Total		102 898,178
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 595,525
Total		105 493,703
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	741,579
Total		106 235,281
Cheltuieli de regie	14,5000%	15 404,116
Total		121 639,397
Beneficiu de deviz	6,0000%	7 298,364

<b>Total General fara TVA</b>	<b>128 937,761</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>25 787,552</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>154 725,313</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>52 581,620</b>

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)