

**Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor
la acoperisul a doua remize auto din cadrul
Brigazii 1 infanterie motorizata (mun. Balti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 1 908 479,14 lei

Întocmit in prețuri curente: 01.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.119				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea partiala (20%) elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	350,00	20,81 20,72	7 282,24 7 250,74
2	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	21,00	64,50 0,00	1 354,50 0,00
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,00	72,11 49,47	2 019,15 1 385,21
4	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	2 100,00	17,83 1,24	37 442,79 2 597,28
5	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm	m2	1 750,00	76,07 21,64	133 117,25 37 877,00
6	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer bituminos) in 2 straturi	m2	1 750,00	13,00 2,47	22 747,38 4 328,80
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu	m2	1 750,00	37,70 14,84	65 976,09 25 972,80

1	2	3	4	5	6	7
		flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior				
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex Vent EPV sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior	m2	1 750,00	71,91 14,84	125 840,92 25 972,80
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnoelast EKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 750,00	83,98 14,84	146 972,18 25 972,80
10	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	35,00	135,84 19,17	4 754,41 670,96
11	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	162,00	91,92 42,67	14 891,26 6 912,48
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm	m	162,00	151,39 9,28	24 525,90 1 502,71
13	CE22A	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm	m	78,00	145,23 10,82	11 327,91 844,12
Total			lei		598 251,98	
Total Reparatia acoperisului					598 251,98	
Inclusiv salariu					141 287,70	
Total			lei		598 251,98	
Total Remiza nr.119					598 251,98	
Inclusiv salariu					141 287,70	
		2. Remiza nr.122				
		2.1. Reparatia acoperisului				
14	RpCI42F	Demontarea partiala (20%) elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi	m2	462,00	20,81 20,72	9 612,56 9 570,98
15	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	21,00	64,50 0,00	1 354,50 0,00
16	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,00	72,11 49,47	2 019,15 1 385,21
17	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	2 772,00	17,83 1,24	49 424,48 3 428,41
18	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar	m2	2 310,00	76,07 21,64	175 714,77 49 997,64

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm				
19	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (praimer bituminos) in 2 straturi	m2	2 310,00	13,00 2,47	30 026,54 5 714,02
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Linocrom HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	2 310,00	37,70 14,84	87 088,45 34 284,10
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Uniflex Vent EPV sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat inferior	m2	2 310,00	71,91 14,84	166 110,02 34 284,10
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnoelast EKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	2 310,00	83,98 14,84	194 003,28 34 284,10
23	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	90,00	135,84 19,17	12 225,64 1 725,34
24	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	182,00	91,92 42,67	16 729,77 7 765,88
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm	m	182,00	151,39 9,28	27 553,80 1 688,23
26	CE22A	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm	m	130,00	145,23 10,82	18 879,83 1 406,86
Total			lei			790 742,79
Total Reparatia acoperisului						790 742,79
Inclusiv salariu						185 534,87
Total			lei			790 742,79
Total Remiza nr.122						790 742,79
Inclusiv salariu						185 534,87
Total			lei			1 388 994,77
CASM			24 %			78 437,42
Transportarea materialelor			3 %			31 671,69
Total						1 499 103,88
Cheltuieli de regie			3 %			44 973,11
Total						1 544 076,99

1	2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz		3 %			46 322,30
	Total					1 590 399,29
	TVA		20 %			318 079,85
	Total deviz:					1 908 479,14
	Inclusiv salariu					326 822,57

Întocmit: SRL Vladmih Company
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu, Ministerul Apararii
(funcția, semnătura, numele, prenumele)