

CAIET DE SARCINI
pentru ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria comunei Ciorescu**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria comunei Ciorescu**
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de amenajare a pistei de ciclism, adiacent stadionului din str. Serghei Lazo, comuna Ciorescu, mun. Chișinău;**

Autoritatea contractantă Primăria comunei Ciorescu
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1. Lucrari de amenajare				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,240
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	1,240
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,600
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,240
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	630,000
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	415,400

8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500	m2	415,400
9	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,000
10		Capac de la camin	buc	1,000

PRIMAR

SCRIPNIC Ivan