

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,
str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (04/02-25-EEF/IEI)_Dus

Valoarea de deviz 121 722,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	37,5000	10,60 10,60	397,50 397,50
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	9,0000	26,50 26,50	238,50 238,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	37,5000	33,61 15,90	1 260,38 596,25
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	9,0000	47,54 23,85	427,87 214,65
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	83,0000	7,95 7,95	659,85 659,85
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	83,0000	13,14 7,95	1 090,83 659,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 074,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			663,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			32,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			691,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			327,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 791,10 2 766,60
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	241,53 122,96	241,53 122,96
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	272,26 122,96	272,26 122,96
9		Pictograma pe panou	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	241,53 122,96	241,53 122,96
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,0000	143,16 82,68	2 004,18 1 157,52
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	15,0000	241,54 122,96	3 623,05 1 844,40
13	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL 140V PSED ELB3	100 buc	0,1000	11 432,90 4 679,90	1 143,29 467,99
14	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / DN145B	100 buc	0,1500	14 394,33 11 713,00	2 159,15 1 756,95

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3000	1 882,20 1 706,60	564,66 511,98
16		Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 tip BC10-1-0 sau analog	buc	30,0000	35,28 0,00	1 058,40 0,00
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1500	2 271,87 2 019,27	340,78 302,89
18		Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44 sau analog	buc	15,0000	25,00 0,00	375,00 0,00
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	427,26 357,22	213,63 178,61
20		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m	50,0000	13,25 0,00	662,50 0,00
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,7000	500,38 416,58	850,64 708,19
22		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m	170,0000	17,63 0,00	2 997,10 0,00
23	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,9000	700,60 593,60	630,54 534,24
24		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5 x6 мм2	m	30,0000	70,00 0,00	2 100,00 0,00
25		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 5	m	60,0000	120,00 0,00	7 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		x10 мм2				
26		Коробка для установки выключателей и розеток У -196 УХЛ4	buc	42,0000	9,75 0,00	409,50 0,00
27	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,4000	1 640,15 1 310,15	656,06 524,06
28		Коробка ответвительная для скрытой проводки У -197 УХЛ4 с крышкой КОН - 1м -04	buc	30,0000	11,25 0,00	337,50 0,00
29		Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 КМ41237	buc	10,0000	15,63 0,00	156,30 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000	2 979,93 1 261,40	4 469,90 1 892,10
31		Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 20мм	m	150,0000	8,65 0,00	1 297,50 0,00
32	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,1000	4 010,57 1 823,20	4 411,63 2 005,52
33		Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 32мм	m	60,0000	15,38 0,00	922,80 0,00
34		Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 40мм	m	50,0000	18,96 0,00	948,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 587,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %		2 940,80	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %		877,45	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %		33 748,32	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %		4 689,25	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu			82 843,25 12 253,33	
		3. Utilaj				
35	pret furnizor	Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88 -32/3/C40A sau analog	buc	1,0000	855,00 0,00	855,00 0,00
36	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN ЩРВ -48з -0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,0000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
37	pret furnizor	Separator de sarcina BH32/3P/100A sau analog	buc	1,0000	100,00 0,00	100,00 0,00
38	pret furnizor	Intrerupator automat Ip.=32A de tip BA47 -29/3/C32 sau analog	buc	1,0000	34,00 0,00	34,00 0,00
39	pret furnizor	Intrerupator automat Ip.=16A de tip BA47 -29/1/C16 sau analog	buc	13,0000	45,00 0,00	585,00 0,00
40	pret furnizor	Intrerupator automat BA47 -29/1/B10	buc	5,0000	35,00 0,00	175,00 0,00
41	pret furnizor	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10МА	buc	10,0000	210,00 0,00	2 100,00 0,00
42	pret furnizor	Corp de iluminat 4000K. 1250лм, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	10,0000	230,00 0,00	2 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	pret furnizor	Corp de iluminat 4000K. 2100LM, 23BT, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	15,0000	300,00 0,00	4 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 649,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			151,79
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 800,79

		Total	lei	101 435,14
		TVA	20 %	20 287,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		121 722,17 15 019,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare (dusuri) in caminul nr.2,
str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Illuminat electric interior / Echipament electric de forta (04/02-25-EEF/IEI)_Dus

Valoarea de deviz 121 722,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	231,1950	53,00	12 253,33
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,4700	53,00	395,91
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,3000	53,00	810,90
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,0000	53,00	636,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,4300	53,00	923,79
Total manopera						15 019,93

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0014	10 000,00	14,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0055	25 000,00	137,50
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,1010	45,32	412,45
4.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,6420	20,00	32,84
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	72,6600	15,00	1 089,90
6.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3220	53,00	17,06
7.	1019852	Vopsea	kg	1,8450	36,58	67,50
8.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0080	14 500,00	116,00
9.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,7400	74,00	54,76
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0830	350,00	29,05
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0232	350,00	8,12
12.	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	300,00	300,00
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0009	1 100,00	0,99
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,2600	7,58	775,13
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9700	0,00	0,00
16.	5009030	Flanse	10 buc	2,6000	50,00	130,00
17.	5009031	Scoabe	10 buc	17,4200	20,00	348,40
18.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,1650	50,00	58,25
19.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,4800	30,00	74,40
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	130,5200	1,20	156,63
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	189,1000	1,05	198,55

22.	5009070	Racordari	10 buc	4,6800	30,00	140,40
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	31,0000	2,00	62,00
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0080	5,00	0,04
25.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020	20,00	2,04
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1550	20,00	3,10
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6820	20,00	13,64
28.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0480	5,00	0,24
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0150	50,00	0,75
30.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2370	68,00	16,11
31.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,8490	13,52	24,99
32.	600126	Коробка для установки выключателей и розеток У -196 УХЛ4	buc	42,0000	9,75	409,50
33.	600128	Коробка ответвительная для скрытой проводки У -197 УХЛ4 с крышкой КОН - 1м -04	buc	30,0000	11,25	337,50
34.	600129	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 KM41237	buc	10,0000	15,63	156,30
35.	60018	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 тип ВС10-1-0	buc	30,0000	35,28	1 058,40
36.	60020	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 тип РСбш10-3-ККБ-44	buc	15,0000	25,00	375,00
37.	60022	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m	50,0000	13,25	662,50
38.	60024	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m	170,0000	17,63	2 997,10
39.	60026-10	Кабель ППГнг -НФ -0,66 сеч. 5 x10 мм2	m	60,0000	120,00	7 200,00
40.	60027	Кабель ППГнг -НФ -0,66 сеч. 5 x6 мм2	m	30,0000	70,00	2 100,00
41.	60033	Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 20мм	m	150,0000	8,65	1 297,50
42.	60036	Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 32мм	m	60,0000	15,38	922,80
43.	60036-40	Труба ПВХ ТУ2248 -002	m	50,0000	18,96	948,00

		-14369938 -2008 условный проход 40мм				
44.	70015	Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88 -32/3/C40A sau analog	buc	1,0000	855,00	855,00
45.	70016	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ЩРв -48з -0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
46.	70017	Выключатель нагрузки ВН32/3Р/100А	buc	1,0000	100,00	100,00
47.	70018-32	Автоматический выключатель ВА47 -29/3/С32	buc	1,0000	34,00	34,00
48.	70019	Автоматический выключатель ВА47 -29/1/С16 -29/1/С16 sau analog	buc	13,0000	45,00	585,00
49.	70022	Автоматический выключатель ВА47 -29/1/В10	buc	5,0000	35,00	175,00
50.	70024	Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32/С16/10мА	buc	10,0000	210,00	2 100,00
51.	70027	Светодиодный светильник 4000К. 1250лм, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O	buc	10,0000	230,00	2 300,00
52.	70028	Светодиодный светильник 4000К. 2100лм, 23Вт, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O	buc	15,0000	300,00	4 500,00
Total materiale de construcții						35 398,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2265	300,00	367,95
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,9950	15,00	974,93
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,8670	150,00	1 780,05
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2650	45,00	101,92
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5725	250,00	393,12
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,8000	200,00	760,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,9160	100,00	1 491,60
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,4000	200,00	680,00
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2265	280,00	343,42
Total utilaje de construcții						6 892,99

Total	lei	101 435,14
TVA	20 %	20 287,03

Total deviz:

121 722,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor
(dusuri) in caminul nr.2, str. Hristo Botev 4/1,
mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,00	10,60
		<i>Total</i>	lei			397,50
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			26,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			238,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	7,58	12,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	250,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 260,38
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			47,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	7,58	17,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 100,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			427,87
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,00	6,89
		<i>Total</i>	lei			659,85
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	7,58	1,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 090,83
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			241,53 <hr/> 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,32	17,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	53,00	0,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,58	1,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,05	6,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	68,00	0,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	13,52	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,00	19,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	200,00	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			241,53
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			272,26 <hr/> 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	45,32	7,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,58	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	150,00	82,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	280,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			272,26
9		Pictograma pe panou	buc			300,00 <hr/> 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			241,53 <hr/> 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,32	17,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	53,00	0,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,58	1,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,05	6,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	68,00	0,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	13,52	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,00	19,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	200,00	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	280,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			241,53
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			143,16 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,32	2,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	53,00	0,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,58	1,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,05	6,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	68,00	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	13,52	0,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,00	19,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			2 004,18
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			241,54 122,96
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,32	17,22
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	53,00	0,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,58	1,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,05	6,41
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	68,00	0,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	13,52	0,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,00	19,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	200,00	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	280,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			3 623,05
13	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL 140V PSED ELB3	100 buc			11 432,90 4 679,90
	1	Muncitor	h-om	88,3000	53,00	4 679,90
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	20,00	81,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	20,00	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	13,52	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	300,00	408,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	200,00	5 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	280,00	380,80
		<i>Total</i>	lei			1 143,29
14	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune,	100 buc			14 394,33

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / DN145B				11 713,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	53,00	11 713,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,32	471,33
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	36,58	109,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5,00	0,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	13,52	5,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	300,00	363,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	15,00	1 120,53
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	150,00	267,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	280,00	338,80
		Total	lei			2 159,15
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 882,20
						1 706,60
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,00	1 706,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	280,00	11,20
		Total	lei			564,66
16		Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 тип ВС10-1-0 sau analog	buc			35,28
						0,00
	60018	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 тип ВС10-1-0	buc	1,0000	35,28	35,28
		Total	lei			1 058,40
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 271,87
						2 019,27
	1	Muncitor	h-om	38,1000	53,00	2 019,27
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	33,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,32	68,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	13,52	5,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	280,00	11,20
		Total	lei			340,78
18		Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 тип РСбш10-3-ККБ-44 sau analog	buc			25,00
						0,00
	60020	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 тип РСбш10-3-ККБ-44	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			375,00
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			427,26
						357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,74
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	13,52	2,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	280,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			213,63
20		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m			13,25
						0,00
	60022	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x1.5 мм2	m	1,0000	13,25	13,25
		<i>Total</i>	lei			662,50
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			500,38
						416,58
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,00	416,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	13,52	4,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	280,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			850,64
22		Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m			17,63
						0,00
	60024	Кабель ППГнг-НФ-0,66 сеч. 3x2.5 мм2	m	1,0000	17,63	17,63
		<i>Total</i>	lei			2 997,10
23	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			700,60
						593,60
	1	Muncitor	h-om	11,2000	53,00	593,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	13,52	4,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	280,00	22,40
		<i>Total</i>	lei			630,54
24		Кабель ППГнг -НФ -0,66 сеч. 5 x6 мм2	m			70,00
						0,00
	60027	Кабель ППГнг -НФ -0,66 сеч. 5 x6 мм2	m	1,0000	70,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00
25		Кабель ППГнг -НФ	m			120,00

1	2	3	4	5	6	7
		-0,66 сеч. 5 x10 мм2				0,00
	60026-10	Кабель ППнг -HF -0,66 сеч. 5 x10 мм2	m	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			7 200,00
26		Коробка для установки выключателей и розеток У -196 УХЛ4	buc			9,75 0,00
	600126	Коробка для установки выключателей и розеток У -196 УХЛ4	buc	1,0000	9,75	9,75
		Total	lei			409,50
27	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			1 640,15 1 310,15
	1	Muncitor	h-om	24,7200	53,00	1 310,15
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	20,00	40,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	14 500,00	290,00
		Total	lei			656,06
28		Коробка ответвительная для скрытой проводки У -197 УХЛ4 с крышкой КОН - 1м -04	buc			11,25 0,00
	600128	Коробка ответвительная для скрытой проводки У -197 УХЛ4 с крышкой КОН - 1м -04	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			337,50
29		Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 KM41237	buc			15,63 0,00
	600129	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 KM41237	buc	1,0000	15,63	15,63
		Total	lei			156,30
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 979,93 1 261,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	53,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	74,00	14,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	100,00	484,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
		Total	lei			4 469,90
31		Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 20мм	m			8,65 0,00
	60033	Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938	m	1,0000	8,65	8,65

1	2	3	4	5	6	7
		-2008 условный проход 20мм				
		<i>Total</i>	lei			1 297,50
32	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 010,57 ----- 1 823,20
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,00	1 823,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,27
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	74,00	29,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
	030902	Asensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	150,00	405,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	100,00	696,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	280,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			4 411,63
33		Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 32мм	m			15,38 ----- 0,00
	60036	Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 32мм	m	1,0000	15,38	15,38
		<i>Total</i>	lei			922,80
34		Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 40мм	m			18,96 ----- 0,00
	60036-40	Труба ПВХ ТУ2248 -002 -14369938 -2008 условный проход 40мм	m	1,0000	18,96	18,96
		<i>Total</i>	lei			948,00
		3. Utilaj				
35	pret furnizor	Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88 -32/3/C40A sau analog	buc			855,00 ----- 0,00
	70015	Intrerupator automat Ip.=40A, de tip BA88 -32/3/C40A sau analog	buc	1,0000	855,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			855,00
36	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN ЦПВ -48з -0 36 УХЛЗ IP31	buc			2 000,00 ----- 0,00
	70016	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ЦПВ -48з -0 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
37	pret furnizor	Separator de sarcina BH32/3P/100A sau analog	buc			100,00 0,00
	70017	Выключатель нагрузки BH32/3P/100A	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
38	pret furnizor	Intrerupator automat Ip.=32A de tip BA47 -29/3/C32 sau analog	buc			34,00 0,00
	70018-32	Автоматический выключатель BA47 -29/3/C32	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Total</i>	lei			34,00
39	pret furnizor	Intrerupator automat Ip.=16A de tip BA47 -29/1/C16 sau analog	buc			45,00 0,00
	70019	Автоматический выключатель BA47 -29/1/C16 sau analog	buc	1,0000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			585,00
40	pret furnizor	Intrerupator automat BA47 -29/1/B10	buc			35,00 0,00
	70022	Автоматический выключатель BA47 -29/1/B10	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			175,00
41	pret furnizor	Автоматический выключатель диф. тока АДТ32/C16/10мА	buc			210,00 0,00
	70024	Автоматический выключатель диф. тока АДТ32/C16/10мА	buc	1,0000	210,00	210,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00
42	pret furnizor	Corp de iluminat 4000K. 1250лм, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc			230,00 0,00
	70027	Светодиодный светильник 4000K. 1250лм, 17Вт, IP65 tip Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O	buc	1,0000	230,00	230,00
		<i>Total</i>	lei			2 300,00
43	pret furnizor	Corp de iluminat 4000K. 2100лм, 23Вт, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc			300,00 0,00
	70028	Светодиодный светильник 4000K. 2100лм, 23Вт, IP20 tip Philips DN145B 1xLED20S/840 O	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			4 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.