

Reparatii la tabara din s. Moscovei
(REPARATIA A CINCI CASUTE)
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000

Formular Nr.7

Deviz in suma de 729 853lei

Coordonat

Antreprenor



Deviz in suma de 729 853lei

Confirmat

Beneficiar

Consiliul Raional Cahul

_____/O/

2019

DEVIZ №
Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 729 853 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	243,200	41,535	10 101,361
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	84,000	17,313	1 454,292
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	243,200	10,409	2 531,420
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	25,000	142,454	3 561,345
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	73,000	84,904	6 197,963
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	243,200	23,432	5 698,748
7	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. pricladnaia planca 50x25, V-0.04mc	m2	243,200	34,800	8 463,377
8	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase 100*25, V-1.6mc	m2	243,200	51,330	12 483,377
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	243,200	196,612	47 815,917
10	CE19A	Igheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane,	m	76,000	123,521	9 387,588

1	2	3	4	5	6	7
		tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	36,000	107,159	3 857,717
12	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	91,000	139,920	12 732,684
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	42,000	33,632	1 412,557
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	133,000	72,740	9 674,420

Total Acoperis

135 372,764

		1.2. Timplarie				
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,900	1 010,147	19 091,778
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	15,625	894,012	13 968,939
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,000	129,274	1 939,110

Total Timplarie

34 999,827

		1.3. Lucrari exterioare				
18	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul casutei	m3	3,000	140,690	422,071
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	115,752	6 945,120
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	60,000	41,547	2 492,796
21	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: se instaleaza panourile de fasada in complet cu elementele de structura si fixare. TIP SIDING	m2	241,500	229,394	55 398,704
22	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	39,000	386,169	15 060,591
23	RpCH10B	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m	60,000	224,216	13 452,936
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	94,000	72,740	6 837,560
25	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv	m2	20,000	189,010	3 780,200

1	2	3	4	5	6	7
26	CA02B2	sprijinirile Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,900	1 015,626	8 023,445
Total Lucrari exterioare						112 413,423
1.4. Lucrari interioare						
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,950	3,380	1 243,598
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,950	80,436	29 596,500
29	CF55B K3=0.6	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre	m2	367,950	206,662	76 041,478
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	147,000	197,958	29 099,826
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	20,015	400,290
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000	98,314	1 966,286
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	514,500	41,006	21 097,587
34	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	20,000	230,620	4 612,408
35	CG04B K3-0.6	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp -Nota - In calcul nu se include scindura de rasinoase si uluc ; se includ - surupuri 100x6-500buc, rigle de rasinoase 35x45 V-0.8mc	m2	201,400	52,086	10 490,181
36	CE30C K3-0.6	Pardoseli din compozite lemn-plastic (pardoseli exterioare) placi 162*26*3000 din CLP (PARDOSEALA DE TERASA), elemente de prindere a placilor forma N - 800buc	m2	201,400	283,947	57 187,000
Total Lucrari interioare						231 735,153
1.5. Electricitate						
37	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	130,000	38,021	4 942,782
38	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	100,000	24,130	2 413,020

1	2	3	4	5	6	7
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	20,000	257,945	5 158,896
40	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	15,000	53,946	809,186
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	56,247	562,473
42	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	210,000	20,997	4 409,370

Total Electricitate

18 295,728

Прямые затраты	lei	532 816,895
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	60 789,158
Transport	1,00 %	2 620,480
Cheltuieli de regie	1,00 %	5 962,265
Beneficiu	1,00 %	6 021,888
Total Lucrari de reparatie		608 210,686

Прямые затраты	lei	608 211
TVA	20,00 %	121 642

Total deviz:

729 853

Intocmit

Verificat


 (functia, semnatura) _____ ()
 (functia, semnatura) _____ ()

Investitor Obiect	Consiliul Raional Cahul Reparatii la tabara din s. Moscovei (REPARATIA A CINCI CASUTE)
----------------------	--

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
 (formular desfășurat) 729 853lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,535
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	41,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	20,758
						0,020
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinele infundate sau aparente	m2			17,313
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	1,00	8,649
						0,015
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,409
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	5,189
						0,030
4	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc			142,454
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	57,66	39,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	27,677
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	3 350,00	11,532
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	13,60	100,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	1,00	2,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,015
						0,010
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			84,904
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	55,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	32,866
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 350,00	22,487
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	13,60	26,800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	1,00	2,720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	1,00	0,015
						0,015
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,432
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	14,415
						11,532

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,884
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
7	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. pricladnaia planca 50x25, V-0.04mc	m2			34,800 27,100
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,451
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	20101029034 955025	Pricladnaia planca 50*25	m3		3 350,00	5,510
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
8	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scinduri de rasinoase 100*25, V-1.6mc	m2			51,330 27,100
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,451
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3		3 350,00	22,039
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			196,612 66,309
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,656
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,00	8,400
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,033
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,775
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,310
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,50	0,079
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,050
10	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			123,521 49,011
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,7000	57,66	40,362
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	27104036425 98	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	16,00	20,600
	27106020000 30	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	13,60	3,222
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	30,00	46,350
	27104037029 63	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	13,60	3,432
	27441373112 38	Cositor aliaj	kg	0,0500	9,00	0,464

1	2	3	4	5	6	7
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	7,00	0,433
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
11	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			107,159 60,543
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8500	57,66	49,011
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	27104036425 98	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	16,00	22,848
	28752763119 82	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	38,00	23,256
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	7,00	0,500
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,012
12	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			139,920 118,780
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,788
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 350,00	18,425
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	18,00	2,700
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,015
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			33,632 14,703
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,865
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 350,00	18,425
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	18,00	0,504
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			72,740 57,660
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	28,00	5,040
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,000
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,640
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.2. Timplarie				
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 010,147 54,777
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,011
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	28121063060 50	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	900,00	900,000
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,1750	90,00	15,750
	26811260014	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0 900

1	2	3	4	5	6	7
	72					
	401110620741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			894,012
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	38,056
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	4,036
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	800,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	1,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	90,00	35,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	14,850
	401110620741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,000
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			0,020
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	129,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	23,064
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	105,00	18,451
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	4,613
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	105,000
		1.3. Lucrari exterioare				1,200
18	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul casutei	m3			0,010
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	140,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	140,690
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			115,320
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	115,752
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	98,022
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,40	76,688
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	160,00	21,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,00	0,004
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,547
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	38,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	25,370
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	12,685
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 125,00	1,372
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	1,125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	160,00	0,000
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,992

1	2	3	4	5	6	7
	18					
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,00	0,001
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,001
21	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: se instaleaza panourile de fasada in complet cu elementele de structura si fixare. TIP SIDING	m2			229,394 96,696
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6770	57,66	96,696
	28112363048 99	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	75,00	82,500
	25213026029 00	Placi termoizolante	m2	1,0300	30,00	30,900
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
	28741158254 59	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,2000	25,00	5,000
	25231567192 01	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,60	4,500
	34105200011 02	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	50,00	1,000
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	1,00	0,229
	29405200076 09	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	1,00	0,040
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	1,00	0,275
	29405200040 58	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	1,00	0,004
22	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			386,169 210,459
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,766
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,2000	57,66	11,532
	74220100601 00	Timplar	h-om	3,3500	57,66	193,161
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 350,00	20,100
	23201662006 76	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	28741158377 45	Suruburi	buc	6,0000	0,30	1,800
	24301261049 99	Serlac natural	kg	0,0100	15,00	0,150
	28112363057 01	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	150,00	153,000
23	RpCH10B	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	m			224,216 222,568
	71240100107 001	Dulgher	h-om	2,1400	57,66	123,392
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200	57,66	99,175
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	1,50	0,600
	28112373298 00	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0200	18,00	0,360
	15421261089 45	Ulei de in siccativat	kg	0,0300	18,00	0,540
	29404200076 82	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600	1,00	0,060
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0800	1,00	0,080
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	1,00	0,008
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			72,740 57,660
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	28,00	5,040
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,000
	24302261094	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	44					
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
25	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			189,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	13,60	0,680
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	14,50	1,450
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 350,00	10,050
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 350,00	3,350
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 350,00	53,600
26	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 015,626
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	405,818
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	160,00	123,785
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	200,00	138,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	1,00	0,400
		1.4. Lucrari interioare				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,436
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	9,996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
29	CF55B K3=0.6	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre	m2			206,662
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	119,356
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	57,66	7,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	1,730
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	75,00	27,889


1	2	3	4	5	6	7
	20102129134 20	Grinzi de rasinoase	m3	0,01046	3 350,00	35,216
	28731458869 54	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	18,00	0,760
	24621061105 53	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	3,50	1,477
	25132066215 01	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,50	1,407
	28741363133 01	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	0,60	1,206
	25132066215 02	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	0,50	0,553
	28741158367 51	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,30	8,141
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	0,03148	30,00	0,949
	29552700026 08	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0016	1,00	0,002
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0024	1,00	0,002
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	1,00	0,018
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane	m2			197,958
	74220100601 00	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26621027002 02	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	75,00	26,250
	28401363127 02	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,800
	28401363127 03	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,480
	28741158338 71	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,500
	28741158338 74	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,000
	28221157080 00	Element de sustinere	buc	1,2000	1,25	1,500
	28752763051 05	Conector	buc	4,4400	0,70	3,108
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,015
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,55	0,233
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,314
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	9,996
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,079
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,020
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,006
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,50	8,200
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,093
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			230,620 83,030
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	57,66	16,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 350,00	83,750
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	3 350,00	43,550
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	18,00	1,800
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	150,00	11,250
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	50,00	5,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,700
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	15,00	1,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	1,00	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,030
35	CG04B K3-0.6	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp -Nota - In calcul nu se include scindura de rasinoase si uluc ; se includ - surupuri 100x6-500buc, rigle de rasinoase 35x45 V-0.8mc	m2			52,086 31,136
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	27,677
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	3,460
	20101029152012	Surupuri 100*6	buc	2,482622	0,40	0,993
	20101029069001	Rigle de rasinoase 35*45	m3	0,003972	3 350,00	13,307
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	18,00	1,620
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	50,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
36	CE30C K3-0.6	Pardoseli din compozite lemn-plastic (pardoseli exterioare) placi 162*26*3000 din CLP (PARDOSEALA DE TERASA), elemente de prindere a placilor forma N -800buc	m2			283,947 9,687
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	7,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	1,730
	561+181	Elemente de prindere tip N	buc	3,972195	2,50	9,930
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,800
	2020132920527	Placi CLP 162*26*3000	m2	1,0500	250,00	262,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
37	RpED09A	1.5. Electricitate Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			38,021 19,604
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,604
	3130134817405315	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0300	8,00	8,652
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	13,60	7,140
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	10,00	2,625
38	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m			24,130

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				12,685
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
	31301348174 05	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	8,00	8,820
	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	0,2500	10,00	2,625
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			257,945
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,145
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	225,00	234,000
	31621651072 29	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,50	2,600
	28752727000 47	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,200
40	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I - simbol 0158	buc			53,946
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
	11110001000 20	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,000
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,008
	25132066215 22	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,70	0,140
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			56,247
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	27461673351 00	Priza	buc	1,0200	32,00	32,640
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,008
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	20511429507 00	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,600
	28741158367 77	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,600
42	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m			20,997
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
	25231567200 28	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	3,00	3,090
	20511429507 00	Dibluri	buc	1,0000	0,30	0,300
	28741158366 60	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,309

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Reparatii la tabara din s. Moscovei (REPARATIA A CINCI CASUTE)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 729 853 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	56,599	57,66	3 263,470
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,000	57,66	230,640
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	585,699	57,66	33 771,404
4.	7123010010200	Betonist	h-om	40,685	57,66	2 345,897
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	158,160	57,66	9 119,506
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	575,731	57,66	33 196,661
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,313	57,66	594,619
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,640	57,66	2 804,582
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	142,400	57,66	8 210,784
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	526,813	57,66	30 376,066
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	390,232	57,66	22 500,777
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,065	57,66	926,308
13.	7422010060100	Timplar	h-om	1 161,707	57,66	66 983,997
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	508,925	57,66	29 344,604
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,677	57,66	3 152,682
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	404,995	57,66	23 352,040
Total manopera						270 174

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	15,000	32,00	480,000
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,466	200,00	1 093,120
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,992	160,00	318,720
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,112	160,00	977,904
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,800	18,00	32,400
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,125	5,00	185,625
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	3 350,00	201,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,920	3 350,00	6 432,000
9.	201010290349550 25	Prikladnaia planca 50*25	m3	0,400	3 350,00	1 340,000
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,731	3 350,00	2 450,525
11.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,500	3 350,00	1 675,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,254	3 350,00	850,900
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,334	3 350,00	4 468,900
14.	20101029069001	Rigle de rasinoase 35*45	m3	0,800	3 350,00	2 680,000
15.	20101029152012	Surupuri 100*6	buc	500,000	0,40	200,000
16.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,260	3 350,00	871,000
17.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	3,868	3 350,00	12 957,800
18.	2020132920527	Placi CLP 162*26*3000	m2	211,470	250,00	52 867,500
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	15,625	800,00	12 500,000
20.	2051142950700	Dibluri	buc	230,000	0,30	69,000
21.	2310107311410	Creozot de huila	kg	2,000	15,00	30,000
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	14,00	14,000
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,170	22,00	25,740
24.	2320187315789	Decofrol	kg	2,400	20,00	48,000

25.	2414147327483	Lignolineum					
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,140	50,00	1 107,000	
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,641	30,00	349,230	
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,794	75,00	1 259,535	
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,192	10,50	579,521	
30.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	205,800	20,50	4 218,900	
31.	2430126104999	Serlac natural	kg	40,860	28,00	1 144,080	
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,390	15,00	5,850	
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,240	25,00	681,000	
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,886	90,00	529,704	
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	38,590	20,00	771,800	
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,240	22,00	599,280	
37.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	3,000	1,55	4,650	
38.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	kg	155,312	3,50	543,591	
39.	2513206621502	Banda de izolatia acustica	m	1 035,411	0,50	517,706	
40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	406,769	0,50	203,384	
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,000	0,70	2,100	
42.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	12,768	1,50	19,152	
43.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	248,745	30,00	7 462,350	
44.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	buc	1 811,250	0,60	1 086,750	
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m	216,300	3,00	648,900	
46.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m2	287,650	7,50	2 157,375	
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc	25,536	55,00	1 404,480	
48.	2652102100713	Var pasta	kg	2 922,973	1,40	4 092,162	
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	m3	0,060	1 125,00	67,500	
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	30,995	1,55	48,042	
51.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	kg	2 769,963	1,40	3 877,948	
52.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	136,822	75,00	10 261,665	
53.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	buc	51,450	75,00	3 858,750	
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,300	0,00	0,000	
55.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	1,440	0,00	0,000	
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	m3	1,500	150,00	225,000	
57.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	buc	388,340	1,50	582,510	
58.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	m2	288,070	7,50	2 160,528	
59.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	127,680	16,00	2 042,880	
60.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	kg	149,258	16,00	2 388,128	
61.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	m2	293,664	87,50	25 695,600	
62.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	kg	19,179	13,60	260,829	
63.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	buc	10,214	55,00	561,792	
64.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,004	13,60	244,860	
65.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	kg	2,000	14,50	29,000	
66.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	m	15,000	105,00	1 575,000	
67.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	7,267	7,00	50,870	
68.	2746167335100	Priza	kg	3,914	9,00	35,226	
69.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	buc	10,200	32,00	326,400	
70.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m2	265,650	75,00	19 923,750	
71.	2811236309901	Confectii metalice de linii	m	39,780	150,00	5 967,000	
72.	2811236311002	Doze pentru aparate	kg	68,250	13,60	928,200	
73.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,000	4,50	112,500	
74.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	buc	60,375	10,00	603,750	
75.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	kg	1,200	18,00	21,600	
76.	2822115708000	Element de sustinere	m2	18,900	900,00	17 010,000	
77.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	176,400	1,25	220,500	
78.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	126,420	30,00	3 792,600	
79.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	buc	39,690	24,00	952,560	
80.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	2,000	18,00	36,000	
81.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,531	18,00	279,562	
82.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	113,860	18,00	2 049,480	
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	kg	48,300	25,00	1 207,500	
84.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	198,100	0,30	59,430	
85.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 615,000	0,30	1 984,500	

86.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	216,300	0,30	64,890
87.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	9 984,323	0,30	2 995,297
88.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000	0,30	6,000
89.	2874115837745	Suruburi	buc	234,000	0,30	70,200
90.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	739,579	0,60	443,748
91.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	20,800	5,00	104,000
92.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	20,800	225,00	4 680,000
93.	2875276305105	Conector	buc	652,680	0,70	456,876
94.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	117,420	30,00	3 522,600
95.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,600	13,60	280,160
96.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	22,032	38,00	837,216
97.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 298,240	0,85	1 953,504
98.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 005,952	0,01	30,059
99.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	24,000	1,50	36,000
100.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	110,250	8,00	882,000
101.	3130134817405315	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	140,595	8,00	1 124,760
102.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	20,800	2,50	52,000
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,400	0,00	0,000
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,411	0,00	0,000
105.	561+181	Elemente de prindere tip N	buc	800,000	2,50	2 000,000
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,398	1,50	27,596
Total materiale de constructii						262 048

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,281	1,00	11,281
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,864	1,00	4,864
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,975	50,00	98,750
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,470	1,00	6,470
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abrich)	h-ut	3,600	1,00	3,600
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,063	1,00	1,063
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,660	1,00	9,660
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,883	1,00	0,883
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	137,240	1,00	137,240
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,277	1,00	6,277
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,160	1,00	3,160
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,568	1,00	2,567
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060	1,00	0,060
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,480	1,00	0,480
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,413	1,00	66,412
16.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,589	1,00	0,589
17.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	4,830	50,00	241,500
Total utilaje de constructii						595

Total:

Прямые затраты	lei	608 211
TVA	20,00 %	121 642

Total deviz:

729 853

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

