

Obiectivul: m.Cimișlia

Obiectul: s.Porumbrei

Devizul: Reparația unei porțiuni de drum din beton L=135m B=4m

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.7.1

Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,8100
2	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8parcursuri pe o urma.	100 m3	0,8100
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, încărcarea materialului(piatra sparta ) la distanta < 10 m.	100 m3	0,9800
4	TsI50A1	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta la distanta de pina la 1 km	t	118,0000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire.	m3	81,0000
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intreelementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	40,5000
7	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi.VR-1 D5mm150x150 2.1kg/m2	kg	1 134,0000
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.Beton C25/30	m2	540,0000
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см).	m2	135,0000
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	129,6000
11	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	129,6000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.