Formularul nr. 3

Obiectivul: [2021] Lucrari de reparatie str.Gh. Asachi din or.Floresti

Devizul local de resurse Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2021-05-28

Valoarea de deviz 338 737,22 (Lei)

Obiect: Lucrari de reparatie str.Gh. Asachi din or.Floresti						
Deviz: Partea carosabila						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,2800	57,6600	1 169,34
2	9310060019930	Muncitor	h-om	320,7200	57,6600	18 492,72
Total manopera						**19 662,06**
Materiale						
1	11202062010361	Savura	m3	40,0000	65,8700	2 634,80
2	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	40,0000	200,2000	8 008,00
3	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	756,0000	193,8963	146 585,57
4	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	60,0000	200,2000	12 012,00
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	120,0000	17,8790	2 145,48
Total materiale						**171 385,85**
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,3300	315,0000	5 144,83
2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	34,8100	233,3310	8 121,79
3	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	108,4000	233,3310	25 293,08
4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	44,8000	203,0000	9 094,40
5	2952260003000	Excavator	h-ut	9,8500	315,0000	3 102,62
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3900	315,0000	122,85
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,5800	385,0000	4 072,99
8	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,2400	406,0000	1 721,44
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,5600	175,0000	2 898,00
10	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	32,4000	175,0000	5 670,00
Total utilaje						**65 242,00**
Total						256 289,91
Asigurari sociale				24,0000%		4 718,89
Total						261 008,80
Cheltuieli de regie				5,0000%		13 050,44
Total						274 059,24
Beneficiu de deviz				3,0000%		8 221,78
TOTAL Deviz fara TVA						**282 281,02**

Total		**282 281,02**
TVA	20%	56 456,20
TOTAL Deviz		**338 737,22**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 5

Antreprenor: SRL Amon-Trade, RM, or.Rezina, str.M.Lomonosov, 54
Investitor: Primaria or.Floresti, RM, or.Floresti, str.Stefan cel Mare, 32
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrari de reparatie str.Gh. Asachi din or.Floresti

Devizul: Partea carosabila

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			**875,70** 0,00
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	315,0000	875,70
1.1.2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории).	100 m3			**346,50** 0,00
1.1.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	315,0000	346,50
1.1.3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории).	100 m3			**614,25** 0,00
1.1.3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	315,0000	614,25
1.1.4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2			**41,58** 0,00
1.1.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	315,0000	41,58
1.1.5	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%).	100 m3			**2 322,78** 292,34
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,6600	292,34
1.1.5.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	233,3310	2 030,45
1.1.6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			**59,54** 0,00
1.1.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	315,0000	59,54
1.1.7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			**5 657,22** 284,84
1.1.7.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	193,8963	3 664,64
1.1.7.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,2000	300,30
1.1.7.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,2000	200,20
1.1.7.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000	65,8700	65,87
1.1.7.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	17,8790	53,64
1.1.7.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,6600	284,84
1.1.7.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	315,0000	13,23
1.1.7.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,0000	99,33

1.1.7.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	203,0000	227,36
1.1.7.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	233,3310	632,33
1.1.7.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	175,0000	72,45
1.1.7.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	406,0000	43,04
1.1.8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы).	100 m3			**5 030,28**
						2 191,08
1.1.8.1	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,6600	2 191,08
1.1.8.2	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	315,0000	957,60
1.1.8.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	315,0000	100,80
1.1.8.4	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	385,0000	30,80
1.1.8.5	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	175,0000	1 750,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria or.Floresti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: [2021] Lucrari de reparatie str.Gh. Asachi din or.Floresti

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2021-05-28

Valoarea de deviz 338 737,22 (Lei)

Obiectul: Lucrari de reparatie str.Gh. Asachi din or.Floresti

Devizul: Partea carosabila

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3	0,2000	875,7000	175,14
					0,0000	0,00
1.1.2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории).	100 m3	0,2000	346,5000	69,30
					0,0000	0,00
1.1.3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории).	100 m3	0,2000	614,2500	122,85
					0,0000	0,00
1.1.4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2	40,0000	41,5800	1 663,20
					0,0000	0,00
1.1.5	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%).	100 m3	4,0000	2 322,7825	9 291,13
					292,3350	1 169,34
1.1.6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2	40,0000	59,5350	2 381,40
					0,0000	0,00
1.1.7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2	40,0000	5 657,2198	226 288,79
					284,8405	11 393,62
1.1.8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы).	100 m3	3,2400	5 030,2778	16 298,10
					2 191,0802	7 099,10

Total manopera (ore)	**341,0000**
Total greutate materiale (tone)	**1 129,8000**

Total		256 289,91
Asigurari sociale	24,0000%	4 718,89
Total		261 008,80
Cheltuieli de regie	5,0000%	13 050,44
Total		274 059,24
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 221,78

Total Deviz fara TVA	**282 281,02**

Total General fara TVA	**282 281,02**
TVA (20%)	**56 456,20**
TOTAL GENERAL	**338 737,22**
Inclusiv salariul	**19 662,06**

Cursul de referință: 21.5857 Lei/Euro, din data de 2021-05-27

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;