

Cuprins I.P.GIMNAZIUL SEMENI DIN S.SEMENI,R-NUL UNGHENI

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	I.P.GIMNAZIUL SEMENI DIN S.SEMENI,R-NUL UNGHENI	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	9
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	12

Obiectivul: I.P.GIMNAZIUL SEMENI DIN S.SEMENI,R-NUL UNGHENI

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8

Obiectul: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni				
Devizul: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Reparatie acoperis		
1.1.1	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	72,0000
1.1.2	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (ancora chimica)	kg	2,8800
1.1.3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	28,4400
1.1.4	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	227,7000
1.1.5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	227,7000
1.1.6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,5700
1.1.7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,5700
1.1.8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	227,7000
1.1.9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	227,7000
1.1.10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	19,0000
1.1.11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,5000
1.1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,0000
1.1.13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	20,0000
1.1.14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	20,0000
	1.	TOTAL 1. Reparatie acoperis		
	2.	2. Platforma galeriei		
1.1.15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,9100
1.1.16	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	19,6400
1.1.17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	98,2100
1.1.18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,1000
1.1.19	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	55,2500
	2.	TOTAL 2. Platforma galeriei		
	3.	3. Cazangerie		
1.1.20	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	31,2000
1.1.21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 -T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,2000
1.1.22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	31,2000
1.1.23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr -un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,6500
1.1.24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100 -T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclvisite	m2	60,6500

1.1.25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	60,6500
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr -un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,0300
1.1.27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment -var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,1000
1.1.28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,0300
1.1.29	CF54A aplicat	Placarea peretilor cu placi din profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	31,2000
1.1.30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000
	3.	TOTAL 3. Cazangerie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: I.P.GIMNAZIUL SEMENI DIN S.SEMENI,R-NUL UNGHENI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni						
Devizul: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Reparatie acoperis				
1.1.1	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			50,07 38,99
1.1.1.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093	302,71	2,82
1.1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0066	15,14	0,10
1.1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3950	69,00	27,26
1.1.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	69,00	11,73
1.1.1.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700	30,27	8,17
1.1.2	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (ancora chimica)	kg			617,30 22,08
1.1.2.1	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75 (ancora chimica)	kg	0,4500	524,69	236,11
1.1.2.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (ancora chimica)	kg	0,7000	504,51	353,16
1.1.2.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2300	25,23	5,80
1.1.2.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	69,00	16,56
1.1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,00	5,52
1.1.2.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,09	0,15
1.1.3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			50,27 14,49
1.1.3.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,18	0,20
1.1.3.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,32	35,32
1.1.3.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,36	0,19
1.1.3.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,03	0,02
1.1.3.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,03	0,05
1.1.3.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,00	13,11
1.1.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,00	0,69
1.1.3.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,00	0,69
1.1.4	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2			311,52 96,60
1.1.4.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0110	5 549,61	61,05
1.1.4.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	5 549,61	22,20
1.1.4.3	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	5 549,61	61,05
1.1.4.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	5 549,61	22,20
1.1.4.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	19,17	2,88
1.1.4.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	25,23	3,78
1.1.4.7	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	4,04	14,13
1.1.4.8	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	1,51	5,30
1.1.4.9	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	40,36	5,65
1.1.4.10	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	1,51	7,57
1.1.4.11	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,50	2,52
1.1.4.12	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	40,36	6,46
1.1.4.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1500	69,00	79,35
1.1.4.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,00	17,25
1.1.4.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,05	0,15
1.1.5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			72,75 20,36
1.1.5.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0090	5 549,61	49,95
1.1.5.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	19,17	2,30
1.1.5.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	69,00	15,53

1.1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	69,00	4,83
1.1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,05	0,15
1.1.6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzii, capriori, cosoroabe.	m3			242,73 58,65
1.1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,14	3,48
1.1.6.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,20	37,74
1.1.6.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,14	101,41
1.1.6.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,36	0,48
1.1.6.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,23	25,23
1.1.6.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	69,00	58,65
1.1.6.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	605,41	3,03
1.1.6.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	151,35	9,08
1.1.6.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	302,71	3,63
1.1.7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			80,06 26,91
1.1.7.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	17,15	51,63
1.1.7.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	69,00	26,91
1.1.7.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	605,41	0,61
1.1.7.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	302,71	0,91
1.1.8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,99 17,25
1.1.8.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,07	9,29
1.1.8.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.1.8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.1.8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,00	13,80
1.1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,00	3,45
1.1.8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,05	0,05
1.1.9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			247,74 79,35
1.1.9.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	116,04	133,44
1.1.9.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,24	13,62
1.1.9.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,54
1.1.9.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,54	6,05
1.1.9.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,50	2,22
1.1.9.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,05	0,25
1.1.9.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,01
1.1.9.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	69,00	62,10
1.1.9.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,00	17,25
1.1.9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,05	0,25
1.1.10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			207,04 69,00
1.1.10.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	106,96	118,72
1.1.10.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,77
1.1.10.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,41
1.1.10.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	69,00	69,00
1.1.10.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	403,61	16,14
1.1.11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			193,08 20,70
1.1.11.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	59,53	62,51
1.1.11.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,28	42,39
1.1.11.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,23	5,05
1.1.11.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,28	3,03
1.1.11.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,62	13,92
1.1.11.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	176,58	35,32
1.1.11.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,05
1.1.11.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,02
1.1.11.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,00	20,70
1.1.11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,05	0,10
1.1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			180,16 24,15
1.1.12.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,63	74,16
1.1.12.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	69,62	34,81
1.1.12.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	34,32	8,58
1.1.12.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,03	1,51
1.1.12.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,33	8,83
1.1.12.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	69,62	17,41
1.1.12.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,28	7,57
1.1.12.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,06
1.1.12.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,00	24,15
1.1.12.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,05	0,08
1.1.13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			792,47 280,14
1.1.13.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	5 549,61	221,98
1.1.13.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	5 549,61	221,98

1.1.13.3	20301129470001	Pervaz de rasoase	m	5,0000	12,11	60,54
1.1.13.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	19,17	7,67
1.1.13.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	69,00	4,14
1.1.13.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	69,00	255,30
1.1.13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,00	20,70
1.1.13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,05	0,15
1.1.14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			207,04 69,00
1.1.14.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	106,96	118,72
1.1.14.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,77
1.1.14.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,41
1.1.14.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	69,00	69,00
1.1.14.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	403,61	16,14
	1.	TOTAL 1. Reparatie acoperis				194 120,43
	2.	2. Platforma galeriei				
1.1.15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			213,90 213,90
1.1.15.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	69,00	213,90
1.1.16	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			766,89 113,85
1.1.16.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	388,47	78,86
1.1.16.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	403,61	492,00
1.1.16.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,14	2,27
1.1.16.4	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	69,00	113,85
1.1.16.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	353,16	73,10
1.1.16.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	454,06	6,81
1.1.17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			414,32 169,74
1.1.17.1	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	211,89	215,07
1.1.17.2	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,52	4,04
1.1.17.3	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	403,61	22,60
1.1.17.4	4100126202818	Apă	m3	0,0230	15,14	0,35
1.1.17.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	126,18	2,52
1.1.17.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	69,00	110,40
1.1.17.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	69,00	59,34
1.1.18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			453,65 200,10
1.1.18.1	2661112800700	Placi sau piscurti de gresie	m2	1,0300	201,80	207,86
1.1.18.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,05	20,43
1.1.18.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,28	9,09
1.1.18.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
1.1.18.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,14	13,62
1.1.18.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	69,00	180,09
1.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	69,00	20,01
1.1.18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,05	0,23
1.1.18.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,23	0,30
1.1.19	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			54,51 54,51
1.1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	69,00	54,51
	2.	TOTAL 2. Platforma galeriei				60 766,97
	3.	3. Cazangerie				
1.1.20	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			26,91 26,91
1.1.20.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	69,00	26,91
1.1.21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 -T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,83 48,30
1.1.21.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.1.21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,79
1.1.21.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	403,61	16,95
1.1.21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,14	0,15
1.1.21.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,00	41,40
1.1.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,00	6,90
1.1.21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,05	0,15
1.1.21.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,37	0,48
1.1.22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			414,32 169,74
1.1.22.1	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	211,89	215,07
1.1.22.2	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,52	4,04

1.1.22.3	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	403,61	22,60
1.1.22.4	4100126202818	Apă	m3	0,0230	15,14	0,35
1.1.22.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	126,18	2,52
1.1.22.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	69,00	110,40
1.1.22.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	69,00	59,34
1.1.23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			24,39 9,66
1.1.23.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,32	14,66
1.1.23.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,51	0,08
1.1.23.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	69,00	9,66
1.1.24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100 -T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane, pentru reparații la tencuieli sclivisite	m2			176,31 140,76
1.1.24.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,52	24,14
1.1.24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	403,61	10,90
1.1.24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,14	0,11
1.1.24.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	69,00	115,23
1.1.24.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	69,00	25,53
1.1.24.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,0080	45,41	0,36
1.1.24.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,09	0,04
1.1.25	CI06C	Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			463,61 169,05
1.1.25.1	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,0500	252,25	264,87
1.1.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
1.1.25.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
1.1.25.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,28	9,99
1.1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	15,14	0,12
1.1.25.6	2462106110300	Adeziv pentru placaj faianță	kg	4,0000	4,04	16,14
1.1.25.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	69,00	155,25
1.1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,00	13,80
1.1.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,05	0,10
1.1.25.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,23	0,30
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			24,39 9,66
1.1.26.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,32	14,66
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	1,51	0,08
1.1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	69,00	9,66
1.1.27	RpCJ06C	Reparații de tencuieală interioare, în jurul ușilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment -var marca 25 T, având spațiile drepte, între 25 - 35 cm lățime	m			66,21 57,96
1.1.27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,52	3,25
1.1.27.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	1 009,02	1,41
1.1.27.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.1.27.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	403,61	3,47
1.1.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	15,14	0,03
1.1.27.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	69,00	35,19
1.1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	69,00	22,77
1.1.27.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	40,37	0,06
1.1.27.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,09	0,02
1.1.28	CI06C	Placaj din fainată smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			463,61 169,05
1.1.28.1	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,0500	252,25	264,87
1.1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,52	1,01
1.1.28.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
1.1.28.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,28	9,99
1.1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	15,14	0,12
1.1.28.6	2462106110300	Adeziv pentru placaj faianță	kg	4,0000	4,04	16,14
1.1.28.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	69,00	155,25
1.1.28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,00	13,80
1.1.28.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,05	0,10
1.1.28.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,23	0,30
1.1.29	CF54A aplicat	Placarea peretilor cu plăci din profnastil, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2			393,76 175,95

1.1.29.1	2662102700201	Profnastil	m2	1,1100	106,96	118,72
1.1.29.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	57,51	51,76
1.1.29.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	30,27	12,11
1.1.29.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,30	14,53
1.1.29.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,06
1.1.29.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,05	13,62
1.1.29.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,00	158,70
1.1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,00	13,80
1.1.29.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,00	3,45
1.1.30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			810,55
						19,32
1.1.30.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	554,96	554,96
1.1.30.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,41	45,41
1.1.30.3	2875272700047	Cirig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	160,43	160,43
1.1.30.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,00	30,43
1.1.30.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	69,00	19,32
	3.	TOTAL 3. Cazangerie				73 193,98

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: I.P.GIMNAZIUL SEMENI DIN
S.SEMENI,R-NUL UNGHENI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: I.P.GIMNAZIUL SEMENI DIN S.SEMENI,R-NUL UNGHENI

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-28

Valoarea de deviz 462 000,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni						
Devizul: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Reparatie acoperis				
1.1.1	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	72,0000	50,07	3 605,26
					38,99	2 806,92
1.1.2	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare (ancora chimica)	kg	2,8800	617,30	1 777,83
					22,08	63,59
1.1.3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	28,4400	50,27	1 429,65
					14,49	412,10
1.1.4	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	227,7000	311,52	70 933,40
					96,60	21 995,82
1.1.5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	227,7000	72,75	16 565,96
					20,36	4 634,83
1.1.6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,5700	242,73	2 565,61
					58,65	619,93
1.1.7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,5700	80,06	846,18
					26,91	284,44
1.1.8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	227,7000	26,99	6 145,59
					17,25	3 927,83
1.1.9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	227,7000	247,74	56 410,50
					79,35	18 068,00
1.1.10	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	19,0000	207,04	3 933,84
					69,00	1 311,00
1.1.11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,5000	193,08	4 151,27
					20,70	445,05
1.1.12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,0000	180,16	5 765,07
					24,15	772,80
1.1.13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	20,0000	792,47	15 849,40
					280,14	5 602,80
1.1.14	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	20,0000	207,04	4 140,88
					69,00	1 380,00
	1.	TOTAL 1. Reparatie acoperis				194 120,43
		Inclusiv salariul				62 325,10
	2.	2. Platforma galeriei				
1.1.15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,9100	213,90	1 050,25
					213,90	1 050,25
1.1.16	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	19,6400	766,89	15 061,77
					113,85	2 236,01
1.1.17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	98,2100	414,32	40 690,61
					169,74	16 670,17

1.1.18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,1000	453,65	952,66
					200,10	420,21
1.1.19	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	55,2500	54,51	3 011,68
					54,51	3 011,68
2.	TOTAL 2. Platforma galeriei					60 766,97
	Inclusiv salariul					23 388,32
3.	3. Cazangerie					
1.1.20	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	31,2000	26,91	839,59
					26,91	839,59
1.1.21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 -T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,2000	98,83	3 083,56
					48,30	1 506,96
1.1.22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	31,2000	414,32	12 926,86
					169,74	5 295,89
1.1.23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr -un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,6500	24,39	1 479,36
					9,66	585,88
1.1.24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100 -T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	60,6500	176,31	10 693,07
					140,76	8 537,09
1.1.25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	60,6500	463,61	28 117,79
					169,05	10 252,88
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr -un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,0300	24,39	73,91
					9,66	29,27
1.1.27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment -var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,1000	66,21	668,69
					57,96	585,40
1.1.28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,0300	463,61	1 404,73
					169,05	512,22
1.1.29	CF54A aplicat	Placarea peretilor cu placi din profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	31,2000	393,76	12 285,31
					175,95	5 489,64
1.1.30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000	810,55	1 621,11
					19,32	38,64
3.	TOTAL 3. Cazangerie					73 193,98
	Inclusiv salariul					33 673,46

Total manopera (ore)	1 730,2446
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		328 081,37
Asigurari sociale	24,0000%	28 652,85
Total		356 734,23
Cheltuieli de transport	3,0000%	6 165,20
Total		362 899,43
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		362 899,43
Cheltuieli de regie	3,0000%	10 886,98
Total		373 786,41
Beneficiu de deviz	3,0000%	11 213,59

Total Deviz fara TVA	385 000,00
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	385 000,00
TVA (20%)	77 000,00
TOTAL GENERAL	462 000,00

Inclusiv salariul	119 386,88
-------------------	------------

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit: SRL Arta Zidarului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: I.P.GIMNAZIUL SEMENI DIN S.SEMENI,R-NUL UNGHENI

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-28

Valoarea de deviz 462 000,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni						
Deviz: Lucrări de reparație la acoperișul, cazangeria și galeria Gimnaziului Semeni, raionul Ungheni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,7600	69,00	190,44
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,4365	69,00	7 344,12
3	7123010010200	Betonist	h-om	28,4400	69,00	1 962,36
4	7124010010700	Dulgher	h-om	387,0875	69,00	26 709,04
5	7129020012800	Pavator	h-om	239,4620	69,00	16 522,88
6	7132010010900	Faiantar	h-om	143,2800	69,00	9 886,32
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,2010	69,00	1 669,87
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,2312	69,00	3 189,95
9	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	69,00	38,64
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9152	69,00	615,15
11	7212030022700	Sudor	h-om	0,2844	69,00	19,62
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	222,5800	69,00	15 358,02
13	7214240021810	Lacatus CM	h-om	44,4036	69,00	3 063,85
14	7422010060100	Timplar	h-om	71,7600	69,00	4 951,44
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,6475	69,00	3 011,68
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	208,3353	69,00	14 375,14
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	123,5326	69,00	8 523,75
18	9310060019930	Muncitor	h-om	13,1068	69,00	904,37
19	9312040019600	Sapator	h-om	15,2210	69,00	1 050,25
Total manopera						119 386,88
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4266	3,03	1,29
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,9869	388,47	1 548,81
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	23,9412	403,61	9 662,84
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0348	403,61	1 224,87
5	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	7,2470	403,61	2 924,93
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,9108	5 549,61	5 054,58
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	2,0493	5 549,61	11 372,81
8	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,8000	5 549,61	4 439,69
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,9108	5 549,61	5 054,58
10	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,3047	5 549,61	18 339,79
11	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	2,5047	5 549,61	13 900,11
12	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 315,6000	0,10	132,75
13	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	100,0000	12,11	1 210,82
14	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,9690	22,20	398,88
15	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	97,84
16	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	172,15
17	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	1 823,10
18	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,0000	0,00	60,86
19	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,5700	25,23	266,63
20	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,6624	25,23	16,71
21	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75 (ancora chimica)	kg	1,2960	524,69	680,00
22	2413217300010	Cleme	buc	16,0000	3,03	48,45
23	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1268	40,36	5,12

24	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	70,8190	15,14	1 071,87
25	24302261000001	Fuga	kg	21,6444	30,28	655,47
26	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	26,4272	35,32	933,29
27	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	254,7200	4,04	1 028,07
28	2462106110601	Paste antiseptice	kg	31,8157	17,15	545,75
29	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	11,3850	5,05	57,46
30	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	22,7700	60,54	1 378,52
31	2651122100023	Ciment portland	kg	207,0560	2,52	522,31
32	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 024,5215	2,52	2 584,41
33	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0141	1 009,02	14,27
34	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,8900	15,14	28,61
35	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (ancora chimica)	kg	2,0160	504,51	1 017,09
36	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	131,3512	211,89	27 832,54
37	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,1630	201,80	436,50
38	2662102700201	Profnastil	m2	34,6320	106,96	3 704,10
39	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0707	0,00	0,00
40	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4852	0,00	0,00
41	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	8,5050	5,05	42,91
42	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,3000	25,23	108,51
43	2670112203000	Placi tip faianta	m2	66,8640	252,25	16 866,78
44	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	261,8550	8,07	2 114,43
45	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	113,8500	27,24	3 101,68
46	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	261,8550	116,04	30 384,94
47	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	9,1080	55,50	505,46
48	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,6000	70,63	2 373,21
49	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	22,5750	59,53	1 343,94
50	2732103646070	Tabla cutata	m2	43,2900	106,96	4 630,13
51	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2844	20,18	5,74
52	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,4400	35,32	1 004,38
53	2822115708000	Element de sustinere	buc	84,2400	5,05	425,09
54	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	28,0800	57,51	1 615,00
55	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,4800	30,27	377,78
56	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	69,4790	19,17	1 332,01
57	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1422	38,36	5,45
58	2874115802561	Surub M 12	buc	1 138,5000	1,51	1 723,15
59	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,0000	35,33	282,62
60	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 497,6000	0,30	453,33
61	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	873,6000	0,25	220,37
62	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	109,2000	0,50	55,09
63	2874115837745	Suruburi	buc	215,0000	0,50	108,51
64	2874115840479	Piulita M12	buc	1 138,5000	0,50	574,38
65	2874115840601	Piulita M20	buc	796,9500	1,51	1 206,21
66	2874115850000	Buloane M 20	buc	796,9500	4,04	3 216,55
67	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	31,8780	40,36	1 286,62
68	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	36,4320	40,36	1 470,42
69	2874125886734	Nituri POP	buc	136,5000	0,50	68,87
70	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0000	160,43	320,87
71	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,1500	30,28	307,35
72	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,3000	176,58	759,29
73	2875274000502	Cot burlan	buc	16,0000	69,62	1 113,96
74	2875274000503	Cot de capat	buc	8,0000	69,62	556,98
75	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,0000	34,32	274,54
76	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,3000	69,62	299,38
77	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0000	554,96	1 109,92
78	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	30,1000	30,28	911,44
79	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	34,1550	25,23	861,58
80	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 049,3000	0,50	1 033,89
81	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 732,4000	0,01	27,58
82	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,5882	126,18	326,58
83	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0000	45,41	90,81
84	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2275	3,03	0,69

85	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,9460	15,14	44,59
86	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2682	15,14	19,20
87	4100126202818	Apă	m3	5,8827	15,14	89,04
88	5001000100135	Freza cu carota diamantă	buc	0,6696	302,71	202,69
89	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	3,1840	1,51	4,82
Total materiale						205 506,66
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0634	605,41	38,40
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3010	10,09	3,04
3	2922140007000	Macara	h-ut	1,5600	403,61	629,63
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	31,1381	5,05	157,15
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	4,0655	353,16	1 435,75
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7894	25,23	19,91
7	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	19,4400	30,27	588,46
8	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)	h-ut	0,6342	151,35	95,99
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,3896	40,37	15,73
10	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,4852	45,41	22,03
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1586	302,71	47,99
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2946	454,06	133,77
Total utilaje						3 187,84
Total						328 081,37
Asigurări sociale					24,0000%	28 652,85
Total						356 734,23
Cheltuieli de transport					3,0000%	6 165,20
Total						362 899,43
Cheltuieli pentru depozitare					0,0000%	0,00
Total						362 899,43
Cheltuieli de regie					3,0000%	10 886,98
Total						373 786,41
Beneficiu de deviz					3,0000%	11 213,59
TOTAL Deviz fara TVA						385 000,00
Total						385 000,00
TVA					20%	77 000,00
TOTAL Deviz						462 000,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)