

DESERVIREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR

Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor	u.m.	Can- ti- tate a	Lu- ni	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma totală fără TVA pentru 12 luni	Suma totală cu TVA pentru 12 luni
1	3	4	5		6	7	8	9
	Lotul 1							
42416100-6	Ascensor p/u persoane AP 320 4 opriri	serv	1	11	616,80	740,16	6784,80	8141,76
42416100-6	Lift p/u persoane AP 320 5 opriri	serv	1	11	769,56	923,48	8465,20	10158,24
42416100-6	Ascensor de marfuri	serv	1	11	250,00	300,00	2750,00	3300,00
TOTAL pe lot 1							18000,00	21600,00

Specificații tehnice F4.1 Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor:

1. Deservirile tehnice DT-1, DT-2 și DT-3 includ următoarele lucrări:

Lucrările incluse în DT-1

1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:
 - Verificarea și reglarea cuplajul de frână;
 - Lubrifierea balamale;
 - Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;
 - Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului;
2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:
 - Verificarea soneriei de semnalizare;
 - Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.
3. Panoul de control
 - Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;
 - Eliminarea blocării părților în mișcare;
 - Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului;
 - Verificarea disponibilității împănăturii corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului;

Lucrările incluse în DT-2

1. Întrerupătoarele de limită
 - Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;
 - Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limită;
2. Cablurile de oțel
 - Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
 - Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafața cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.
3. Glisierile cabinei
 - Să se inspecteze și să se verifice știmasul în direcțiile longitudinală și transversală, precum și verticalitatea acestora;
 - Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierilor.
 - Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;
 - Efectuarea curățării și ungerea glisierilor.
4. Saboții cabinei

- Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;
 - Fixarea poziției piuliței de reglare.
5. Butoanele de comandă
- Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;
 - Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor;

Lucrările incluse în DT-3

1. Dispozitivul de intrare
 - Verificarea și strângerea cablului de împănântare, asigurarea funcționalității circuitului de împănântare;
 - Verificarea și strângerea cablajului terminalului;
2. Paracăzătoarele
 - Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
 - Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor;
3. Tamponane
 - Verificarea corectitudinii instalării tamponanelor;
4. Verificarea distanței dintre tamponanele cabinei și contragreutate;
4. Împănântarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului
 - Verificarea stării conexiunii cablurilor de împănântare și izolația firelor electrice.
 - Să asigure funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;
- Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;
5. Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate antincendiară în timpul prestării serviciilor;
6. Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității prezentului Contract;
7. Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență;
8. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă.

