

Lucrari de reparatie a acoperisului Liceul Teoretic "Dacia"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 161258 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	600.00	25.02 24.42	15012.90 14652.90
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	600.00	8.42 1.46	5052.60 874.80
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat suport Bipoli)	m2	30.00	67.76 17.50	2032.72 524.88
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli 1 strat)	m2	600.00	67.76 17.50	40654.35 10497.60
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli EKP 2 strat)	m2	600.00	70.78 17.50	42465.60 10497.60
6	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8.00	12.76 12.76	102.06 102.06
7	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	8.00	111.30 0.00	890.40 0.00
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			106210.63
Contributii sociale			24.00 %			8915.96
Total:			100.00 +			115126.59
Transport materiale			7.00 %			4643.28
Cheltueli directe:			100.00 +			119769.87

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie constructii	10.00 %			11976.99
		Total:	100.00 +			131746.86
		Beneficiu de deviz	2.00 %			2634.94
		Total:	100.00 +			134382
		TVA	20.00 %			26876
		Total deviz:				161258

L.S.

Intocmit

Ofertant SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

DEST sect. Ciocana

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului Liceul Teoretic
"Dacia"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 161258 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	393.00	36.45	14324.85
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	341.40	36.45	12444.03
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.80	36.45	102.06
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	282.00	36.45	10278.90
		Total:				37149.84

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.60	0.00	0.00
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	387.45	12.00	4649.40
3.	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	760.725	37.50	28527.188
4.	2682132600472	Membrane bituminoase Bipoli EKP	m2	724.50	40.00	28980.00
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	180.00	23.20	4176.00
		Total:				66332.587

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	123.00	8.00	984.00
2.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2.544	350.00	890.40
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36.18	10.00	361.80
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49.20	10.00	492.00
		Total:				2728.20

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	106210.63
Contributii sociale	24.00 %	8915.96
Total:	100.00 +	115126.59
Transport materiale	7.00 %	4643.28
Cheltueli directe:	100.00 +	119769.87
Cheltueli de regie constructii	10.00 %	11976.99
Total:	100.00 +	131746.86

Beneficiu de deviz	2.00 %	2634.94
Total:	100.00 +	134382
TVA	20.00 %	26876
Total deviz:		161258

Antreprenor:SC "JUSTCONSTRUCT" SRL

Beneficiar:DEST sect. Ciocana

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

DEST sect. Ciocana

**Lucrari de reparatie a acoperisului Liceul Teoretic
"Dacia"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			25.02 24.42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	36.45	17.131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	36.45	7.29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	10.00	0.60
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			8.42 1.46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	36.45	1.458
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	23.20	6.96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	10.00	0.003
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat suport Bipoli)	m2			67.76 17.50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	36.45	10.935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1.1500	37.50	45.281
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	12.00	3.78
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1000	8.00	0.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	10.00	0.40
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli 1 strat)	m2			67.76 17.50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	36.45	10.935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1.1500	37.50	45.281

1	2	3	4	5	6	7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	12.00	3.78
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1000	8.00	0.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	10.00	0.40
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP 2 strat)	m2			70.78 17.50
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0.3000	36.45	10.935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	36.45	6.561
	2682132600472	Membrane bituminoase Bipoli EKP	m2	1.1500	40.00	48.30
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	12.00	3.78
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1000	8.00	0.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	10.00	0.40
6	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			12.76 12.76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3500	36.45	12.758
7	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 20 km	t			111.30 0.00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.3180	350.00	111.30

Antreprenor SC "JUSTCONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar DEST sect. Ciocana
(functia, semnatura)