

**Reparatia capitala cu  
resistematizarea incaperilor  
caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr.  
cad. (0100208.506 din mun  
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**

**Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)**

aloarea de deviz 233 969,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	500,00	9,46 9,46	4 730,00 4 730,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	500,00	35,16 28,38	17 579,90 14 190,00
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	50,00	58,65 58,65	2 932,60 2 932,60
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00	16,12 14,19	805,83 709,50
		<i>Total</i>	Lei			26 048,33
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 414,90
		<i>Transport</i>	4 %			113,62
		<i>Total</i>				31 576,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			3 789,22
		<i>Total</i>				35 366,07
		<i>Beneficiul</i>	4 %			1 414,64
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>36 780,71 22 562,10</b>
		<b>2. Montare utilaj</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog)	buc	1,00	650,84 639,50	650,84 639,50
6	08-03-575-1	Montarea in panou: Statia de baza a apelurilor de tipul IHHM-8 sau analog	buc	1,00	107,29 105,95	107,29 105,95
7	10-06-015-04	Lucrari diverse: Cutie ignifuga	buc	4,00	189,20 189,20	756,80 756,80
8		Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc	4,00	377,67 0,00	1 510,68 0,00
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	14,00	94,78 94,60	1 326,91 1 324,40
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	56,00	94,76 94,60	5 306,84 5 297,60
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	12,00	677,00 637,60	8 123,95 7 651,25
12	pret furnizor	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m.l.	1 200,00	10,56 0,00	12 669,00 0,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,50	677,16 637,60	338,58 318,80
14	pret furnizor	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m.l.	50,00	4,54 0,00	227,04 0,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m	12,00	2 303,14 1 125,74	27 637,62 13 508,88
16		Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m	1 200,00	3,86 0,00	4 632,00 0,00
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,01	30 706,00 5 865,00	307,06 58,65
		<i>Total</i>	Lei			63 594,61
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 118,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	4 %			984,00
		<i>Total</i>				71 697,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			16 610,62
		<i>Total</i>				88 308,07
		<i>Beneficiul</i>	4 %			3 532,31
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>91 840,38 29 661,83</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
18		Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc	1,00	13 716,17 0,00	13 716,17 0,00
19		Statia de baza a apelurilor de tipul PPHM-8 sau analog	buc	1,00	5 253,00 0,00	5 253,00 0,00
20		Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	15,00	844,60 0,00	12 669,00 0,00
21		Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	61,00	556,20 0,00	33 928,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			65 566,37
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			786,80
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>66 353,17</b>

		Total	Lei			194 974,26
		TVA	20 %			38 994,85
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>233 969,11 52 223,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu  
resistemizarea incaperilor  
caminului nr 4 (nr. cad.  
0100208.506.01), pe teren cu nr.  
cad. (0100208.506 din mun  
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8  
Rețele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)**

Valoarea de deviz 233 969,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-8:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	313,55	94,60	29 661,83
2.	7122050013400	Zidar	h-om	5,50	94,60	520,30
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	150,00	94,60	14 190,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,00	94,60	4 730,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00	94,60	3 121,80
<b>Total manopera</b>						<b>52 223,93</b>

**Materiale:**

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	28 840,00	865,20
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,00	2,58	0,00
3.	1011481	Suruburi, cap semirotond 4x40 mm	t	0,00	66 950,00	0,00
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	11,56	66,95	773,94
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,29	66,95	19,42
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	160,80	5,15	828,12
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,01	6,18	0,06
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	160,80	5,15	828,12
9.	1019852	Vopsea	kg	0,25	46,35	11,58
10.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,40	66,95	160,68
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	329,60	16,48
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25	329,60	82,40
13.	20	Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc	1,00	13 716,17	13 716,17
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	21 630,00	216,30
15.	21535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m	1 200,00	3,86	4 632,00

16.	22	Statia de baza a apelorilor de tipul IIHM-8 sau analog	buc	1,00	5 253,00	5 253,00
17.	228	Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc	4,00	377,67	1 510,68
18.	23	Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	15,00	844,60	12 669,00
19.	24	Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	61,00	556,20	33 928,20
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	861,00	3,09	2 660,49
21.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,00	329,60	0,00
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,25	15,45	81,11
23.	431301533	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m	1 230,00	10,30	12 669,00
24.	43130153322	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m	51,25	4,43	227,04
25.	5	Masa utilajului	t	0,07	1,03	0,07
26.	5009030	Flanse	10 buc	12,00	15,45	185,40
27.	5009031	Scoabe	10 buc	80,40	5,15	414,06
28.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,88	15,45	59,94
29.	5009061	Fisa de izolatie	buc	368,50	1,55	571,18
30.	5009070	Racordari	10 buc	21,60	24,21	522,94
31.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АІРН", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,00	7 725,00	0,00
32.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,28	18,54	5,19
33.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЈІСЭІІІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,14	46,35	99,19
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>93 006,96</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,59	210,00	333,90
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,27	42,00	11,34
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	189,60	36,75	6 967,80
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	32,55	26,25	854,44
5.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	1,16	0,00	0,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,75	21,00	225,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,00	52,50	420,00
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	58,08	15,75	914,76
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,59	157,50	250,43
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>9 978,42</b>

Total	Lei	194 974,26
TVA	20 %	38 994,85

**Total deviz:**

**233 969,11**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect** **Reparatia capitala cu resistematizarea**      **Investitor**  
**incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.**  
**0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.**  
**(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	94,60	9,46
		<i>Total</i>	Lei			4 730,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			35,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,09	5,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	329,60	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,45	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	52,50	0,79
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			17 579,90
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	94,60	54,87
		<i>Total</i>	Lei			2 932,60
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	3,09	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	329,60	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	15,45	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	52,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			805,83
		<b>2. Montare utilaj</b>				
5	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Monobloc de	buc			650,84
						639,50

1	2	3	4	5	6	7
		perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog)				
	1	Muncitor	h-om	6,76	94,60	639,50
	1011481	Suruburi, cap semirotond 4x40 mm	t	0,0011	66 950,00	0,00
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPH", sectiune 1x35 mm2	1000 m	0,0007	7 725,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,003	18,54	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,27	42,00	11,34
		<i>Total</i>	Lei			650,84
6	08-03-575-1	Montarea in panou: Statia de baza a apelurilor de tipul ПНМ-8 sau analog	buc			107,29
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,12	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	66,95	1,34
		<i>Total</i>	Lei			107,29
7	10-06-015-04	Lucrari diverse: Cutie ignifuga	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,00	94,60	189,20
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	0,29	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			756,80
8		Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc			377,67
						0,00
	228	Cutie ignifuga KBP 01/30-100B	buc	1,00	377,67	377,67
		<i>Total</i>	Lei			1 510,68
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			94,78
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,00	94,60	94,60
	5	Masa utilajului	t	0,001	1,03	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,004	18,54	0,08
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	46,35	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 326,91
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			94,76
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,00	94,60	94,60
	5	Masa utilajului	t	0,001	1,03	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,004	18,54	0,07
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	46,35	0,09
		<i>Total</i>	Lei			5 306,84
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			677,00
						637,60
	1	Muncitor	h-om	6,74	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,02	46,35	0,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	15,45	4,79
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,55	18,91
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,16	46,35	7,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	157,50	3,15
		<i>Total</i>	Lei			8 123,95
12	pret furnizor	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m.l.			10,56
						0,00
	431301533	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire din cupru 1x2x1,0 (JE-H(st)H1x2x1,0 FE180/E30-90)	m	1,025	10,30	10,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 669,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			677,16 ----- 637,60
	1	Muncitor	h-om	6,74	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,02	46,35	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	15,45	4,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,55	18,92
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,16	46,35	7,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	157,50	3,16
		<i>Total</i>	Lei			338,58
14	pret furnizor	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m.l.			4,54 ----- 0,00
	43130153322	Cablu pentru microfon 8x0.22 FTP	m	1,025	4,43	4,54
		<i>Total</i>	Lei			227,04
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 303,14 ----- 1 125,74
	1	Muncitor	h-om	23,80	94,60	1 125,74
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 840,00	72,10
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,96	66,95	64,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	5,15	69,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,15	69,01
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20	66,95	13,39
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	15,45	15,45
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	5,15	34,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,55	27,90
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	24,21	43,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	36,75	580,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	26,25	70,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	15,75	76,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	157,50	17,33
		<i>Total</i>	Lei			27 637,62
16		Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m			3,86 ----- 0,00
	21535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 16mm	m	1,00	3,86	3,86
		<i>Total</i>	Lei			4 632,00
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			30 706,00 ----- 5 865,00
	1	Muncitor	h-om	62,20	94,60	5 865,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,18	2,58	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,20	66,95	268,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,00	66,95	1 808,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80	6,18	6,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00	21 630,00	21 630,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m <sup>3</sup>	0,15	329,60	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,74	210,00	420,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	26,25	394,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	157,50	315,00
		<i>Total</i>	Lei			307,06
		<b>3. Utilaj</b>				
18		Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc			13 716,17 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	20	Monobloc de perete 490x525x215 mm de tipul VELLEZn 120-400 sau analog	buc	1,00	13 716,17	13 716,17
		<i>Total</i>	Lei			13 716,17
19		Statia de baza a apelurilor de tipul IHM-8 sau analog	buc			5 253,00
						0,00
	22	Statia de baza a apelurilor de tipul IHM-8 sau analog	buc	1,00	5 253,00	5 253,00
		<i>Total</i>	Lei			5 253,00
20		Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			844,60
						0,00
	23	Difuzor de perete complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	1,00	844,60	844,60
		<i>Total</i>	Lei			12 669,00
21		Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc			556,20
						0,00
	24	Difuzor de tavan complet, 1.5/3/6 W 92dB	buc	1,00	556,20	556,20
		<i>Total</i>	Lei			33 928,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.