

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Bubuieci**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Bubuieci**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unei portiuni de drum din str. Miorita si o portiune din str. Livezilor din comuna Bubuieci**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum | |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 1. Lotul 1 - str. Miorita | | | |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030 | m | 55,0000 | |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton) | m | 112,0000 | |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,1000 | |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea bordure, moloz, beton de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 25,0000 | |
| 5 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. - excavarea cavatei sub bordure | 100 m3 | 0,4000 | |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-45, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=15cm sub bordure | m3 | 14,0000 | |
| 7 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni BR100.30.15, pe fundatie de beton C12/15) | m | 185,0000 | |
| 8 | | Beton C12/15 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 1,3000 | |
| 9 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in | m3 | 20,0000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|--------|----------|
| | | teren mijlociu - astuparea dupa bordura | | |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2000 |
| 11 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fintinile de vizitare a retelelor subterane de apa sau canalizare | buc | 3,0000 |
| 12 | DI119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale (monolitizare cu beton la ridicarea fintinilor) Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,6500 |
| 13 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CPA-150/62.5/12 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace cu rama din fonta Noi, cu piesa suport din beton)Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 2,0000 |
| 15 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 100,0000 |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - excavarea la supralargirea strazii | 100 m3 | 0,9600 |
| 17 | TsI50A3 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 168,0000 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor | 100m2 | 2,5300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|----|------------|
| | | de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | |
| 19 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 h=10cm (la supralargire) | m3 | 25,3000 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.22m) la supralargire | m3 | 55,6600 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m ² | t | 0,1650 |
| 22 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 70/100) - la supralargiri (exclus otel patrat si nisip bitumat, norma de consum la asfalt 0.144tn/m ²) | m2 | 253,0000 |
| 23 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 240,9000 |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (adaugat piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.12m) | m3 | 28,9100 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,35 l/m ² | t | 0,3500 |
| 26 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 70/100 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-2,0cm | t | 48,5000 |
| 27 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu | m2 | 1 002,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|---------|---|--------------------|----------|--|
| | | criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (exclus otel patrat si nisip bitumat, norma de consum la asfalt 0.0974tn/m ²) K=1,250 | | | |
| | | 2. Lotul 2 - str. Livezilor | | | |
| 28 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - excavarea la supralargirea strazii | 100 m ³ | 0,1200 | |
| 29 | TsI50A3 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 21,0000 | |
| 30 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m ² | 0,3000 | |
| 31 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 h=10cm (la supralargire) | m ³ | 3,0000 | |
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.22m) la supralargire | m ³ | 6,6000 | |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m ² | t | 0,0200 | |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 70/100) - la supralargiri (exclus otel patrat si nisip bitumat, norma de consum la asfalt 0.144tn/m ²) | m ² | 30,0000 | |
| 35 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m ² | 232,7000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|----|----------|
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (adaugat piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.12m) | m3 | 27,9200 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,35 1/m2 | t | 0,1700 |
| 38 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din (beton asfatic cu cribura, BA16 rul, bitum 70/100 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-2,0cm | t | 11,5000 |
| 39 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu cribura, BA16 rul, bitum 70/100) - asternere totala (exclus otel patrat si nisip bitumat, norma de consum la asfalt 0.0974tn/m2) K=1,250 | m2 | 262,7000 |

Conducătorul grupului de lucru

Anatolie LUPAŞCU