

**Constructia stadionului de fotbal
din orasul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1* lucrari suplimentare
Bloc administrativ. lucrari suplimentare
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti cota - 2.8		
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	10,400
	7122030012940	Pietrar	h-om	41,9120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2080
	4100126202818	Apa	m3	0,5200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2480
		<i>Total</i>		
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara SG-1	m3	4,320
	7122050013400	Zidar	h-om	13,3488
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7216
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,8880
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	12,9600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3024
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,4320
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0022
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4320
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5984
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti cota - 2.8				
		2. Finisari interioare cota -2,8		

1	2	3	4	5
		2.1. Pereti		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	799,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,9790
	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	119,8950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,9650
		<i>Total</i>		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	799,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,9790
	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	119,8950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,9650
		<i>Total</i>		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=3mm	m2	22,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,3280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	159,9360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7696
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3584
		<i>Total</i>		
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) gr=2mm	m2	-22,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-10,7520
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-64,0640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,7168
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,1344
		<i>Total</i>		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	799,300

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	159,8600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	879,2300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	119,8950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2398
		<i>Total</i>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	799,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,9790
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	119,8950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,9650
		<i>Total</i>		
9	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	75,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,2500
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	9,0000
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	22,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,7500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		2.2. Tavane		
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	149,000
	7422010060100	Timplar	h-om	268,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,3500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,4500
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	52,1500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	128,1400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	40,2300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 705,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 980,0000

1	2	3	4	5
	2822115708000	Element de sustinere	buc	178,8000
	2875276305105	Conector	buc	661,5600
		<i>Total</i>		
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	149,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	227,9700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 063,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,7710
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,9055
		<i>Total</i>		
12	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (tavan)	m2	149,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,1900
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	17,8800
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	44,7000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,4500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	74,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1490
		<i>Total</i>		
13	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	22,400
	7122050013400	Zidar	h-om	22,8704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800
	2652102100737	Var hidratat	kg	108,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6048
	4100126202818	Apa	m3	0,1568
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0448
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1658
		<i>Total</i>		
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	78,400

1	2	3	4	5
		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor		
	7132010010900	Faiantar	h-om	176,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,6800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	82,3200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,3600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 568,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	25,8720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6272
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	313,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9408
		<i>Total</i>		
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr=11mm (bloc sanitar si sala)	m2	58,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	131,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,5700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	60,0284
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	236,0340
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,4840
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 165,6000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	52,4520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6226
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6994
		<i>Total</i>		
16	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	75,900
	7132010010900	Faiantar	h-om	30,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	81,2889
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	27,8932
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	478,1700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,9695
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,7700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500	h-ut	3,7950

1	2	3	4	5
		mm, de 5,5 Kw		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0759
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavane				
Total				
Total Finisari interioare cota -2,8				
3. Usi cota -2,8				
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3024
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,7800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,1200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6615
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2680
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0756
		<i>Total</i>		
Total				
Total Usi cota -2,8				
4. Lucrari sanitare cota -2,8				
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,4000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	20,6000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000
		<i>Total</i>		
19	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	20,000

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0000
	2521216720169	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	20,6000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
		<i>Total</i>		
20	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=100 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
		<i>Total</i>		
21	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	2523156721026	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0960
		<i>Total</i>		
22	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
		<i>Total</i>		
23	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,4000
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100 mm	buc	8,1600

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,9792
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,4080
		<i>Total</i>		
24	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,4000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1210
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000
		<i>Total</i>		
25	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,2000
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	8,0000
		<i>Total</i>		
26	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,0604
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,0400
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,0400
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,2240
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari sanitare cota -2,8				
5. Iluminat electric cota -2.8				
27	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea	m	185,000

1	2	3	4	5
		conductorilor 25-35 mmp		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,4500
	3130134817404	Cablu de energie 3x2.5	m	188,7000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	129,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	37,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	46,2500
		<i>Total</i>		
28	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	70,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,8000
	3130134817404	Cablu de energie 2x1.5	m	71,4000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	14,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	17,5000
		<i>Total</i>		
29	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	265,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	177,5500
	2661122803601	Tub flexibil	m	297,3300
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,8300
		<i>Total</i>		
30	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1600
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,0800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
		<i>Total</i>		
31	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila,	buc	6,000

1	2	3	4	5
		etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2746167335100	Priza	buc	6,1200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000
		<i>Total</i>		
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2400
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,3200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,3200
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,3200
		<i>Total</i>		
Total				
Total Iluminat electric cota -2.8				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**