

## CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria Leova
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria Leova
3. Obiectul achizițiilor Servicii de reparații curente în incinta Primăriei din or.Leova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
<b>1.Lucrări interioare de reparație et.2 (bir.nr.7 și nr.9)</b>				
1	RpCR41B	Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea,de pe autoturnuri:fațade simple,de vopsea de ulei sau perclorvinilică.	m2	125,00
2	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din gips-carton,grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată:suprafeța tavanelor plane,cu goluri pentru corpuri de iluminat.	m2	40,000
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor,avînd secțiunea conductorilor pînă la 16 mmp.	m	20,000
4	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,de construcție normală,impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast,bachelită,metalică sau porțelan montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,000
5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast,simplă, dublă,construcție impermeabilă,etanșe, îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000
6	RpEF 2B	Montarea corpuri de iluminat multiple,pentru lămpi fluorescente,inclusiv dispozitivul de susținere,tip CIA,CIB,CID, CIC,CPA	buc	4,000
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	125,000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	125,000
9	CF17C	Diverse lucrări-strat de impaslitura din fibră	m2	125,000

		de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a.lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj		
10	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos Eurofin drosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,coloanelor și tavanelor	m2	125,000
11	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	36,000
12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	165,000
13	CN06A	Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	165,000
14	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,inclusiv plintele de lemn și curățarea în încăperi mai mari de 16 m2	m2	40,000
15	CG09A	Plinte din PVC,montate orizontal la pereții gata tencuiți,prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2	m	36,000
		<b>2. Lucrări de reparație interioară et.2- sala de ședință</b>		
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	303,5000
17	CN06A	Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	303,5000
		<b>3.Lucrări de reparație interioară et.1 (bir.nr.2,nr.3,nr.4)</b>		
18	RpCR41B	Curățarea manuală a suprafețelor fațadelor de vopsea ,de pe autoturnuri:fațade simple,de vopsea de ulei sau perclorvinilică	m2	196,5000
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din gips-carton,grosime 9,5 mm pe structura din profil zincat :suprafața tavanelor plane,cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	107,000
20	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energia electrică,instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor,avînd secțiunea conductorilor pînă la 16 m2	m	80,000
21	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,de construcție normală,impermeabile sau etanșe în carcasă de aminoplast,bachelită,metalică sau porțelan,montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	6,000

22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast,simplă, dublă,construcție impermeabilă,etanșe,etanșă metalică sau similară,montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000
23	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente,inclusiv dispozitivul de susținere,tip CIA,CIB,CID,CIC,CPA	buc	8,000
24	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	196,500
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereți și pereți despărțitori,preparare manuală a mortarului	m2	196,500
26	CF17C	Diverse lucrări-strat de impașlitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,500
27	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,coloanelor și tavanelor	m2	196,500
28	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	64,000
29	CN3A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	303,500
30	CN06A	Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă,aplicate în 2 straturi pe glet existent,executate manual	m2	303,500
31	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,inclusiv plintele de lemn și curățarea,în încăperi mai mare de 16 m2	m2	107,000
32	CG09A	Plinte din PVC,montate orizontal la pereții gata tencuiți,prin lipire cu adezivPrenadez,în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2	m	64,000

Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_Alexandru BUJOREAN.