

**Constructia pietei agricole din
s.Sturzovca r.Gloden**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 3 677 204,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitatile de lucrari nr.2-1-1. Constructii din beton armat (09/2022-CBA) 1.1. Terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,650	1 237,92 0,00	804,65 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	110,500	37,10 0,00	4 099,55 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,430	1 126,86 0,00	484,55 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	43,000	22,32 22,32	959,76 959,76
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,430	2 049,65 635,12	881,35 273,10

1	2	3	4	5	6	7
Total Terasamente						7 229,86
Incluziv salariu						1 232,86
		1.2. Fundatie izolata				
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	93,600	100,05 75,60	9 364,97 7 076,16
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	264,000	17,80 4,54	4 698,80 1 197,50
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3	31,200	2 093,67 316,80	65 322,47 9 884,16
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	400,000	34,96 15,12	13 982,60 6 048,00
Total Fundatie izolata						93 368,84
Incluziv salariu						24 205,82
		1.3. Grinda de fundatie				
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	227,500	100,03 75,60	22 756,83 17 199,00
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 860,00 0	17,80 4,54	33 105,21 8 436,96
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 860,00 0	17,37 4,10	32 301,69 7 633,44
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3	45,500	2 093,65 316,80	95 261,08 14 414,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Grinda de fundatie						183 424,81
Incluziv salariu						47 683,80
		1.4. Металлический каркас				
14	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv Колона КМ-1.КМ-2.КМ-3.КМ-4.	t	2,005	21 795,48 1 152,00	43 699,93 2 309,77
15	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Балка металлическая БМ-1	t	5,080	23 844,75 2 728,80	121 131,33 13 862,30
16	CL06E	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltime pina la 35 m, avind 1-3 t Ферма пространственная Фпр-1. Фпр-2.	t	13,868	26 078,72 1 367,99	361 659,71 18 971,35
17	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura Связь Св-1. Св-2.	t	1,358	30 192,16 3 240,05	41 000,96 4 399,99
18	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura Прогон Пр-1. Пр-2.	t	6,147	30 192,24 3 240,01	185 591,67 19 916,35
19	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	28,460	1 437,18 524,16	40 902,15 14 917,61
Total Металлический каркас						793 985,75

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						74 377,37
		1.5. Pardosea				
20	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	5,398	3 111,34 490,31	16 795,01 2 646,72
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	540,000	18,60 2,16	10 045,35 1 166,40
22	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	54,000	2 029,89 367,20	109 613,90 19 828,80
Total Pardosea						136 454,26
Incluziv salariu						23 641,92
		1.6. Acoperis				
23	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Профнастил H57-750	m2	522,200	252,69 86,40	131 956,09 45 118,08
24	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Сендвич панель кровельная б=150мм	m2	264,600	976,96 108,00	258 503,42 28 576,80
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100	m	39,200	240,51 21,60	9 428,00 846,72
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100	m	21,000	234,01 25,20	4 914,26 529,20
Total Acoperis						404 801,77
Incluziv salariu						75 070,80
Cheltuieli directe			lei			1 619 265,29
Fondul social			24,00 %			59 091,02

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5,00 %			66 004,61
		Total	100,00 +			1 744 360,92
		Cheltuieli de regie	3,00 %			52 330,83
		Total	100,00 +			1 796 691,75
		Beneficiu	3,00 %			53 900,75
Total Lista cu cantitatile de lucrari nr.2-1-1. Constructii din beton armat (09/2022-CBA)						1 850 592,50
Incluziv salariu						246 212,57
		2. Lista cu cantitatile de lucrari nr.2-1-2. Solutii arhitecturale (09/2022-SA)				
		2.1. Inchideri si compartimentari				
27	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor Сэндвичь панели стеновые б=100мм RAL CLASSIC 1015	m2	146,500	721,09 98,64	105 640,18 14 450,76
28	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi h=2000mm	m2	12,000	1 298,80 79,20	15 585,56 950,40
Total Inchideri si compartimentari						121 225,74
Incluziv salariu						15 401,16
		2.2. Captusire ferme				
		2.2.1. Blocuri sanitare				
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	11,250	341,48 209,66	3 841,70 2 358,72
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,250	3,36 2,16	37,84 24,26
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,250	43,85 39,60	493,31 445,46
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,250	3,36	37,84

1	2	3	4	5	6	7
					2,16	24,26
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,250	49,79 39,60	560,11 445,54
34	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,350	30,63 5,14	10,72 1,80
Total Blocuri sanitare						4 981,52
Incluziv salariu						3 300,04
Total Captusire ferme						4 981,52
Incluziv salariu						3 300,04
		2.3. Finisari pardosea				
		2.3.1. Incaperea 1				
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	546,800	208,76 42,91	114 151,54 23 464,23
36	CO03A1	Borduri dim.100x20x7cm asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton existenta cu rosturile umplute cu mortar, se exclude beton	m	79,800	161,57 50,40	12 893,68 4 021,92
Total Incaperea 1						127 045,22
Incluziv salariu						27 486,15
		2.3.2. Incaperea 2				
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	146,39 50,40	1 610,29 554,40
38	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (aplicativ) Hidroizolarea cu mortar hidroizolant Ceresit CR 65 sau analog gr.2mm	m2	11,000	96,99 47,52	1 066,85 522,72
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,000	366,67 180,00	4 033,32 1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Incaperea 2						6 710,46
Incluziv salariu						3 057,12
Total Finisari pardosea						133 755,68
Incluziv salariu						30 543,27
		2.4. Timplarii				
		2.4.1. Usi				
40	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa individuala confectionata interioara profil din metaloplast U-1 900x2100-1buc	m2	1,890	2 315,19 65,52	4 375,70 123,84
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa interioara confectionata individual profil din metaloplast U-2 900x2100-1buc	m2	1,890	2 315,19 65,52	4 375,70 123,84
Total Usi						8 751,40
Incluziv salariu						247,68
		2.4.2. Ferestre				
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv fereastră confectionata individual profil din metaloplast F-1 450x2300(h)-2buc	m2	2,070	2 594,87 52,56	5 371,39 108,79
Total Ferestre						5 371,39
Incluziv salariu						108,79
Total Timplarii						14 122,79
Incluziv salariu						356,47
		2.5. Rampa				

1	2	3	4	5	6	7
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,250	3 111,16 490,16	777,79 122,54
44	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	103,63 75,60	103,63 75,60
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Placa de acoperire din beton C12,5 gr.=150mm	m3	3,750	2 227,25 324,02	8 352,17 1 215,08
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Rampa din beton C12,5 gr=40mm	m3	1,000	2 226,81 324,00	2 226,81 324,00
Total Rampa						
						11 460,40
Incluziv salariu						
						1 737,22
		2.6. Pridvor PR-1				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=100mm	m3	2,770	662,12 71,27	1 834,08 197,42
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,011	19 040,91 0,00	209,45 0,00
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Подгтовка из бетона кл.В7.5 гр.=100мм	m3	0,512	1 916,54 324,00	981,27 165,89
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Основание Ж/Б монолитная плита гр.=150мм	m3	4,155	2 227,09 324,01	9 253,54 1 346,25
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,700	96,15 50,40	2 663,23 1 396,08
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm	m2	-27,700	32,18	-891,33

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20mm			8,64	-239,33
53	CI24A	Placarea treptelor cu placi prefabricate din beton, cu grosimea sub 20 mm	m2	27,700	511,77 277,56	14 176,10 7 688,45
Total Pridvor PR-1						28 226,34
Incluziv salariu						10 554,76
		2.7. Pereu				
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractie 20-40) dupa ГОСТ 8267-82	m3	11,000	662,23 71,28	7 284,53 784,08
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Mortar din beton B15	m3	11,000	2 537,86 324,00	27 916,41 3 564,00
56	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Placi de trotuare din beton decorativ	m2	110,000	285,20 54,00	31 372,00 5 940,00
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,000	122,48 21,60	12 248,50 2 160,00
Total Pereu						78 821,44
Incluziv salariu						12 448,08
		2.8. Soclu				
58	CI21B	Placarea peretilor cu placi din teracota	m2	25,000	413,69 158,40	10 342,37 3 960,00
Total Soclu						10 342,37
Incluziv salariu						3 960,00
		2.9. Obiecte sanitare				
59	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc	4,000	3 514,83	14 059,32

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			302,40	1 209,60
60	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 521,99 133,20	3 043,99 266,40
61	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	698,80 118,80	1 397,60 237,60
Total Obiecte sanitare						18 500,91
Incluziv salariu						1 713,60
Cheltuieli directe			lei	421 437,19		
Fondul social			24,00 %	19 203,50		
Transportarea materialelor			5,00 %	16 402,04		
Total			100,00 +	457 042,73		
Cheltuieli de regie			3,00 %	13 711,29		
Total			100,00 +	470 754,02		
Beneficiu			3,00 %	14 122,63		
Total Lista cu cantitatile de lucrari nr.2-1-2. Solutii arhitecturale (09/2022-SA)						484 876,65
Incluziv salariu						80 014,60
		3. Lista cu cantitatile de lucrari nr.7-1-1. Amenajarea teritoriu. Plan general (09/2022-PG)				
		3.1. Imbracaminte din asfalt				
62	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,745	1 010,16 650,16	6 813,50 4 385,30
63	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	67,450	630,93 148,32	42 556,26 10 004,18

1	2	3	4	5	6	7
64	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, strat 40-63mm(LA30) conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	202,350	814,20 118,80	164 753,31 24 039,14
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0004tn/m2	t	0,270	19 607,96 0,00	5 294,15 0,00
66	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	674,500	271,94 11,52	183 425,03 7 770,24
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2	t	0,405	19 607,78 0,00	7 941,15 0,00
68	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	674,500	183,09 8,64	123 496,45 5 827,68
Total Imbracaminte din asfalt						534 279,85
Incluziv salariu						52 026,54
		3.2. Pavaj cu dale				
69	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,842	1 010,18 650,15	1 860,75 1 197,58
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip conform GOST 8736-93 h=0.1m	m3	18,420	600,25 64,80	11 056,54 1 193,62
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 conform GOST 8267-93	m3	22,104	662,24 71,28	14 638,17 1 575,58
72	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.50mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	184,200	240,37 42,91	44 276,68 7 904,38
Total Pavaj cu dale						71 832,14

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 871,16
		3.3. Borduri				
73	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.08, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	151,000	196,66 48,24	29 696,41 7 284,24
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.08, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	68,000	118,64 21,60	8 067,30 1 468,80
Total Borduri						37 763,71
Incluziv salariu						8 753,04
Cheltuieli directe						lei 643 875,70
Fondul social						24,00 % 17 436,18
Transportarea materialelor						5,00 % 27 282,12
Total						100,00 + 688 594,00
Cheltuieli de regie						3,00 % 19 839,36
Total						100,00 + 708 433,36
Beneficiu						3,00 % 20 434,54
Total Lista cu cantitatile de lucrari nr.7-1-1. Amenajarea teritoriu. Plan general (09/2022-PG)						728 867,90
Incluziv salariu						72 650,74
Cheltuieli directe						lei 3 064 337,05
TVA						20,00 % 612 867,41

Total deviz: 3 677 204,46
Incluziv salariu 398 877,91

Intocmit _____ (Seralcon SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria s.Sturzovca)
(funcția, semnătura)