

Reconstructia unei portiuni de drum str. Parintele Stefan or. Singera

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 994 719,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia unei portiuni de drum str.Parintele Stefan or. Singera				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	5,40	781,80 0,00	4 221,74 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,40	918,76 0,00	4 961,32 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,40	894,94 0,00	4 832,66 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	701,50	14,72 0,00	10 326,08 0,00
Total Lucrari de terasament						24 341,80
Incluziv salariu						0,00
		1.2. Imbracaminte rutiera				
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	14,20	65,06 0,00	923,89 0,00
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	483,19 483,19	724,79 724,79

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	284,00	561,93 34,60	159 587,05 9 825,26
8	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm.	m2	1 420,00	346,27 39,79	491 704,34 56 495,27
9	Pret de piata	Compensatoare de temperatura	buc	710,00	26,33 0,00	18 694,30 0,00
10	Pret de piata	Scindura	m3	0,80	3 590,00 0,00	2 872,00 0,00
11	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	850,00	16,66 1,15	14 162,23 980,22

Total Imbracaminte rutiera						688 668,61
Incluziv salariu						68 025,54
Total Reconstructia unei portiuni de drum str.Parintele Stefan or. Singera						713 010,41
Incluziv salariu						68 025,54

Total	lei	713 010,41
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 305,75
Cheltuieli de regie	10,50 %	76 473,20
Beneficiul de deviz	3,00 %	24 143,68
TVA	20,00 %	165 786,61

Total deviz: **994 719,64**
Incluziv salariu **68 025,54**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)