

Institutia prescolara din s.Donici

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Reconstructia acoperisului**Valoarea de deviz 1 097 375,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 130,0000	36,30 36,00	41 019,00 40 680,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	825,2200	20,55 19,50	16 958,05 16 091,50
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	50,0000	15,22 15,00	761,25 750,00
4	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	32,0000	266,80 265,00	8 537,60 8 480,00
5	TsH92A	Incarcarea in auto: deseuri	t	72,0000	68,00 68,00	4 896,00 4 896,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	72,0000	26,49 0,00	1 907,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				74 079,40 70 897,50
		2. Centura monolita				
7	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase,	m2	125,0000	102,54	12 817,02

1	2	3	4	5	6	7
		pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime			78,00	9 750,00
8	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	450,8800	17,99 5,00	8 109,97 2 254,50
9	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	892,4400	18,66 5,15	16 654,48 4 596,00
10	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	40,1000	1 237,32 399,00	49 616,37 16 000,00
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,8000	103,51 85,00	8 156,31 6 698,00
		Total Centura monolita Inclusiv salariu				95 354,15 39 298,50
		3. Acoperis				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,7700	22 624,00 2 000,00	17 420,48 1 540,00
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,5100	4 743,25 1 125,03	45 108,32 10 699,00
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	16,7000	5 346,37 1 204,52	89 284,42 20 115,50
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	1 326,0000	41,22	54 664,01

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din spici de rasinoase (50x50) - 11m3, la constructii obisnuite.			14,75	19 558,50
16	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	37,2100	301,43 102,50	11 216,35 3 814,00
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,0000	77,39 19,50	851,28 214,50
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 326,0000	22,05 12,50	29 235,98 16 575,00
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 326,0000	200,14 57,50	265 379,16 76 245,00
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	90,0000	31,19 10,50	2 807,06 945,00
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor - streasina	m2	204,0000	200,14 57,50	40 827,70 11 730,00
22	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,8000	987,11 65,00	3 751,01 247,00
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi - Bariera de protectie	kg	232,3400	28,69 8,00	6 665,34 1 858,50
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	210,0000	191,33 15,00	40 179,13 3 150,00
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	126,0000	230,76 17,50	29 075,20 2 205,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				636 465,44 168 897,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			805 898,99
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			62 795,93
		Total	100,00 +			868 694,92
		Transportarea materialelor	2,00 %			10 274,68
		Total	100,00 +			878 969,60
		Cheltuieli de regie	2,00 %			17 579,39
		Total	100,00 +			896 548,99
		Beneficiu	2,00 %			17 930,98
		Total	100,00 +			914 479,97
		TVA	20,00 %			182 896,01
		Total deviz:				1 097 375,98
		Inclisiv salariu				279 093,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Institutia prescolara din s.Donici

Investitor Primaria comunei Donici

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,55 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			15,22 15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
4	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3			266,80 265,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,0300	50,00	201,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	50,00	63,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,80
5	TsH92A	Incarcarea in auto: deseuri	t			68,00 68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		2. Centura monolita				
7	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			102,54 78,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	50,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	60,00	4,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	2 917,00	4,43
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 917,00	2,80
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	15,22	0,38
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	12,00	0,40
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	60,00	7,20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	13,63	1,53
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
8	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de	kg			17,99

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,67	0,55
9	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			18,66 5,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	50,00	3,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,67	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	15,00	0,53
10	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 237,32 399,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	50,00	280,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	50,00	118,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,35	418,54
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	200,00	139,65
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	200,00	152,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	250,00	81,23
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,47
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			103,51 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		3. Acoperis				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			22 624,00 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	39,17	17,81
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,69	10,97
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	12,39	80,45
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,35	15,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,83	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	34,72	3,61
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	54,55
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 743,25 1 125,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,51

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,05	240,39
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 917,00	30,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 917,00	2 711,49
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	2 917,00	349,67
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	67,99
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,90	56,90
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,83	27,95
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,22	45,66
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,25	26,46
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,63
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 346,37 1 204,52
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,51
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	2 917,00	466,37
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 917,00	174,67
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	2 917,00	2 420,94
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,22	109,58
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,25	61,69
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,90	37,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,40
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din spici de rasinoase (50x50) - 11m3, la constructii obisnuite.	m2			41,22 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		2 917,00	24,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
16	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3			301,43 102,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	18,90	185,22
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,35	6,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	350,00	1,41
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	120,00	3,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,02
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			77,39 19,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	18,90	56,89
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,68
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			200,14 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,19 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,17	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,67	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor - streasina	m2			200,14 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
22	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			987,11 65,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	18,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0600	50,00	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,00	8,03
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	900,00	900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,22	0,92
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	18,25	10,57
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	31,33	10,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi - Bariera de protectie	kg			28,69 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,17	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,67	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			191,33 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			230,76 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,96
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14

1	2	3	4	5	6	7
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse

Reconstructia acoperisului

Valoarea de deviz 1 097 375,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	128,96	50,00	6 448,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,44	50,00	72,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,80	50,00	5 240,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	224,96	50,00	11 248,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,71	50,00	4 835,50
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	646,91	50,00	32 345,50
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,23	50,00	11,50
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	554,64	50,00	27 732,00
9.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	265,20	50,00	13 260,00
10.	7212030022700	Sudor	h-om	3,22	50,00	161,00
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 890,90	50,00	94 545,00
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,95	50,00	1 347,50
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	49,63	50,00	2 481,50
14.	7422010060100	Timplar	h-om	2,66	50,00	133,00
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,92	50,00	4 896,00
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 406,16	50,00	70 308,00
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	80,57	50,00	4 028,50
		Total manopera				279 093,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,45	5,00	32,25
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	28,00	200,00	5 600,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,13	200,00	426,00
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,56	200,00	6 112,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,00	2 917,00	32 087,00
6.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,19	2 917,00	554,23
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	1,14	2 917,00	3 325,38
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	13,86	2 917,00	40 429,62
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,12	2 917,00	350,04
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,10	2 917,00	291,70
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	9,84	2 917,00	28 703,28
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit	m3	2,67	2 917,00	7 788,39

		a II a				
13.	2010237318750	Distantieri	buc	201,50	3,67	739,50
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	10,00	60,00	600,00
15.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	3,80	900,00	3 420,00
16.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	15,00	60,00	900,00
17.	23203226000361	Gudron	kg	24,54	10,83	265,77
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	34,72	2,78
19.	2413217300010	Cleme	buc	64,26	14,00	899,64
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,05	20,83	1,04
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	61,36	18,90	1 159,71
22.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	364,66	18,90	6 892,07
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,22	36,67	118,07
24.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	33,11	18,90	625,78
25.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	80,33	18,90	1 518,24
26.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	160,65	67,14	10 786,04
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	187,54	1,35	253,18
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	760,57	1,35	1 026,77
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12 432,20	1,35	16 783,47
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,89	0,00	0,00
31.	2666122800555	Element de inchidere	buc	43,26	12,00	519,12
32.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	70,24	18,25	1 281,88
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 570,65	7,83	12 298,19
34.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,20	18,25	40,15
35.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,25	31,33	39,16
36.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	803,25	25,00	20 081,25
37.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 847,47	95,00	175 509,65
38.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	64,26	35,00	2 249,10
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,95	112,00	15 114,40
40.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	227,12	92,00	20 895,04
41.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	8,92	13,63	121,58
42.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	462,15	12,00	5 545,80
43.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	73,15	12,00	877,80
44.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	914,75	12,00	10 977,00
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,00	13,63	190,82
46.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4,51	13,63	61,47
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,54	20,00	30,80
48.	2811106301200	Elemente metalice	kg	785,40	20,00	15 708,00
49.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	322,34	20,00	6 446,80
50.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	4,12	12,00	49,44
51.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	666,93	20,00	13 338,60
52.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	3,12	15,22	47,49
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	159,35	15,22	2 425,31
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,61	39,17	63,07
55.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,35	39,17	13,71
56.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00	12,39	61,95
57.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	71,33	32,05	2 286,13
58.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	32,13	80,00	2 570,40
59.	2874115837745	Suruburi	buc	2 163,00	0,25	540,75
60.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00	1,69	8,45
61.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	2,35	11,75

62.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	148,77	15,22	2 264,28
63.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,76	10,00	537,60
64.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	43,26	80,00	3 460,80
65.	2875274000502	Cot burlan	buc	64,26	79,00	5 076,54
66.	2875274000503	Cot de capat	buc	32,13	79,00	2 538,27
67.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,13	10,00	321,30
68.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	43,26	10,00	432,60
69.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	302,82	36,00	10 901,52
70.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 458,50	0,48	6 940,08
71.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 389,36	0,01	163,89
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,93	0,00	0,00
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,35	0,00	0,00
74.	4100126202818	Apa	m3	1,60	0,00	0,00
Total materiale de construcții						513 733,89

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,16	350,00	56,00
2.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,50	350,00	875,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,43	350,00	500,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	96,42	15,00	1 446,30
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,60	15,00	339,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,50	15,00	337,50
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,19	15,00	32,85
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	135,71	15,00	2 035,65
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,08	120,00	129,60
10.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	13,03	250,00	3 257,50
11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	24,06	15,00	360,90
12.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,63	15,00	9,45
13.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,14	15,00	47,10
14.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	7,35	15,00	110,25
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,01	250,00	1 502,50
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,12	350,00	42,00
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,33	250,00	82,50
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,63	250,00	1 907,50
Total utilaje de construcții						13 072,10

Total	lei	805 898,99
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	62 795,93
Total	100,00 +	868 694,92
Transportarea materialelor	2,00 %	10 274,68
Total	100,00 +	878 969,60
Cheltuieli de regie	2,00 %	17 579,39
Total	100,00 +	896 548,99

Beneficiu	2,00 %	17 930,98
Total	100,00 +	914 479,97
TVA	20,00 %	182 896,01

Total deviz:

**1 097 375,
98**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)