

1	2	3	4	5	6	7
		основания из гальки фр.5-20 толщ. 5 см)			84,120	420,601
8	TsH42B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip FAST TRACK inaltimea pagului 18 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини- футбол: покрытие тип FAST TRACK, высотой ворса 18 мм, засыпанное песком)	m2	100,0000	330,279 9,092	33 027,929 909,179
		<i>Total</i>	Lei			53 755,033
		Total Основание и покрытие Inclusiv salariu				53 755,033 3 190,623
		1.3. Монтаж игровых элементов и скамеек				
9	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	4,0000	4 190,384 611,784	16 761,536 2 447,136
10	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) для монтажа игровых элементов Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,5400	2 095,150 484,330	1 131,381 261,538
		<i>Total</i>	Lei			17 892,917
		Total Монтаж игровых элементов и скамеек Inclusiv salariu				17 892,917 2 708,674
		<i>Total</i>	Lei			72 724,525