

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-7

**Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie.
Platforma C.**

Valoarea de deviz 47 210,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1600	810,19 0,00	129,63 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1300	889,23 0,00	115,60 0,00
3	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	1,5000	158,97 158,97	238,45 238,45
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	21,0000	13,75 0,00	288,75 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,1300	192,46	25,02

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		21,15	2,75
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,0000	18,18 18,18	36,37 36,37
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,0000	52,06 51,04	104,11 102,07
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1400	422,14 0,00	59,10 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1400	1 777,64 517,36	248,87 72,43
		<i>Total</i>	lei			1 245,90
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 245,90 452,07
		1.2. Lucrari de constructii				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pat de pietris 100mm	m3	0,5300	542,25 58,08	287,39 30,78
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0300	126,72 70,39	764,12 424,46
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	3,6200	1 813,57 225,84	6 565,13 817,54



1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa C15 - fundatii FM-1				
13	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	4,5200	101,10 20,53	456,96 92,80
14	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,0200	1 726,89 518,55	3 488,32 1 047,48
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. camine K1I-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. camine K1I-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0000	1 650,00 0,00	3 300,00 0,00
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. camine K1I1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00
18	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Inel de reazem K1O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	225,00 0,00	225,00 0,00
19	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,0000	1 549,17 0,00	1 549,17 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Capacul cu rama din fonta				
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC-1, MC-2)	kg	28.0000	42,33 12,32	1 185,15 344,92
21	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - Gauri pentru scoabe	buc	14.0000	23,15 7,04	324,06 98,55
22	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Scoabe (6.79 kg)	buc	7.0000	28,42 0,00	198,95 0,00
23	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t	0,0300	777,00 284,67	23,31 8,54
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22.6000	126,72 70,39	2 863,90 1 590,86
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3	1.3500	1 746,14 258,10	2 357,29 348,44
26	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	22.6000	82,80 7,04	1 871,22 159,09



1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - imbinareasuprafetei pernei de pamint cu mastic de bitum				
27	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm - Teava din asbociment d-100mm, L-600mm	m	0,6000	239,58 24,05	143,75 14,43
28	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	3,0000	17,60 17,60	52,79 52,79
29	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. - Сальник набивной D=100mm, L=200mm (se exclude: Piesa de legatura din otel pentru conducte; se include: Сальник набивной D=100mm, L=200mm - 100 buc/tn)	t	0.0100	9 610,00 880,00	96,10 8,80
		<i>Total</i>	lei			30 252,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				30 252,61 5 039,48
		<i>Total</i>	lei			31 498,51
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 317,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			938,79
		<i>Cheltuieli directe</i>				33 755,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			3 713,08
		<i>Total</i>				37 468,35
		<i>Beneficiu</i>	5 %			1 873,42
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				39 341,77 5 491,55

		Total	lei		39 341,77
		TVA	20 %		7 868,35



1	2	3	4	5	6	7
						47 210,12
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 491,55

Intocmit



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7

**Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente de constructie.
Platforma C.**

Valoarea de deviz 47 210,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	58,66	3,52
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,5690	58,66	1 147,92
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,0615	58,66	1 763,41
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2280	58,66	13,37
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5820	58,66	92,80
6.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	2,7120	58,66	159,09
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,2700	58,66	719,76
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1455	58,66	8,54
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	58,66	16,42
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,3200	58,66	312,07
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2313	58,66	482,85
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4025	58,66	434,23
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,7548	58,66	337,58
		Total manopera				5 491,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4200	10,00	4,20
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5289	325,00	171,90
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6095	325,00	198,09
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3.0 mm	m3	0,1898	295,00	56,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0225	5,00	0,11
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,1368	21,00	2,87
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0143	5 500,00	78,73
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1002	5 500,00	551,13
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0082	5 500,00	44,88
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4284	277,70	118,98
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,8630	277,70	795,06
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	51,0760	0,80	40,86
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0271	800,00	21,70
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,0450	32,00	1,44
15.	2320187315789	Decofrol	kg	3,4356	6,00	20,61



16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	76,8400	21,00	1 613,64
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1800	47,50	8,55
18.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0900	47,50	4,28
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0126	31,00	0,39
20.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0492	28,30	1,39
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	58,7600	2,60	152,78
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,3680	0,20	3,07
23.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0.02 m3)	buc	1,0000	225,00	225,00
24.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIQII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
25.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
26.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0000	1 650,00	3 300,00
27.	2663102100000	Beton	m3	3,7662	1 420,83	5 351,07
28.	2663102100000-12.5	Beton C12.5	m3	1,4045	1 325,00	1 860,97
29.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5794	1 420,83	823,25
30.	2664102101126	Var	kg	0,2999	6,50	1,95
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1755	983,33	172,53
32.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0005	1 125,00	0,61
33.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,1356	1 125,00	152,55
34.	2665122701602	Teava din asbociment d-100mm	m	0,6048	187,30	113,28
35.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm	buc	0,2028	54,00	10,95
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2800	25,00	7,00
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4315	25,00	35,79
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,0000	29,30	820,40
39.	2811236305661-01	Scoabe	kg	6,7900	29,30	198,95
40.	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,4100	25,00	110,25
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2904	25,00	57,26
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1400	54,00	7,56
43.	2874114112400	Сальник набивной D=100mm, L=200mm	buc	1,0000	87,30	87,30
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,5890	4,50	38,65
45.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,5890	0,60	5,15
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1431	36,00	5,15
47.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1836	25,00	4,59
48.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000	1 549,17	1 549,17
49.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8589	29,30	25,17
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,2740	4,77	106,25
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000	10,20	2,04
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5055	10,20	5,16
53.	4100126202818	Apa	m3	0,0982	10,20	1,00
Total materiale de constructii						23 469,67

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0006	350,00	0,21
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2226	121,30	27,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,1113	278,30	30,97
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1401	25,00	3,50
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,8400	12,00	10,08

6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6205	395,20	245,22
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1526	387,30	59,10
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0520	425,00	22,10
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,9820	35,00	104,37
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,4546	121,30	176,44
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5876	54,00	31,73
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,3936	325,00	1 102,92
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2425	350,00	434,88
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0500	275,00	288,75
Total utilaje de construcții						2 537,29

Total	lei	39 341,77
TVA	20 %	7 868,35

Total deviz:

47 210,12

Intocmit

Verificat



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de alimentare cu apa din satul Investitor
Tintareni, raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			810,19
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	395,20	810,16
		Total	lei			129,63
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			889,23
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	395,20	889,20
		Total	lei			115,60
3	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			158,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	58,66	158,97
		Total	lei			238,45
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	275,00	13,75
		Total	lei			288,75
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	58,66	21,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,00	170,00
		Total	lei			25,02
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	58,66	18,18
		Total	lei			36,37
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,06
						51,04



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.8700	58.66	51.03
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.1000	10.20	1.02
		Total	lei			104,11
8	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			422,14 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1.0900	387,30	422,16
		Total	lei			59,10
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 777,64 517,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	58.66	517,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	121,30	1 260,31
		Total	lei			248,87
		1.2. Lucrări de construcții				
10	TsC54C	Strat de fundație din pietris - pat de pietris 100mm	m3			542,25 58,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	58.66	58,07
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1.1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	10,20	1,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.2100	278,30	58,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	121,30	50,95
		Total	lei			287,39
11	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			126,72 70,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	58.66	8,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	58.66	61,59
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0300	29,30	0,88
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P lag g 15 mm	m2	0.1000	277,70	27,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	6,00	0,72
		Total	lei			764,12
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 - fundații FM-I	m3			1 813,57 225,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	58.66	202,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	58.66	23,46
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 420,83	1 478,20
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.1000	10,20	1,04
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0.6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0.2500	350,00	87,50
		Total	lei			6 565,13
13	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2			101,10 20,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	58.66	20,53
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0420	295,00	12,39



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	10.20	0.10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13.0000	2.60	33.80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0300	1 125.00	33.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	25.00	0.53
		Total	lei			456.96
14	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 726.89
						518,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	58,66	351,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	58,66	166,59
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.2840	1 420.83	407,55
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.2100	277.70	58,90
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0860	983,33	85,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2590	325,00	85,02
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	6,50	0,97
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	22,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	325,00	546,00
		Total	lei			3 488,32
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc			1 650.00
						0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			1 650,00
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9a (0,45 m3)	buc			1 650.00
						0,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KLI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			3 300,00
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Placi prefabricate pt. camine KLIPI1-20-1(0,51 m3)	buc			2 850.00
						0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KLIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
		Total	lei			2 850,00
18	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc			225.00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	225,00	225,00
		Total	lei			225,00
19	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.- Capacul cu rama din fonta	buc			1 549.17
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000	1 549,17	1 549,17
		Total	lei			1 549,17
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC-1, MC-2)	kg			42.33
						12,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	58,66	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	58,66	0,59
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,30	29,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,77	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 185,15
21	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - Gauri pentru scoabe	buc			23,15
						7,04
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	58,66	7,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,77	7,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,72
		Total	lei			324,06
22	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. - Scoabe (6.79 kg)	buc			28,42
						0,00
	2811236305661-01	Scoabe	kg	0,9700	29,30	28,42
		Total	lei			198,95
23	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t			777,00
						284,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,8500	58,66	284,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,0000	47,50	285,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,0000	47,50	142,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4200	31,00	13,02
	2320166200676	White spirit	kg	1,5000	32,00	48,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500	5,00	3,75
		Total	lei			23,31
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			126,72
						70,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,66	8,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	58,66	61,59
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	29,30	0,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	277,70	27,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
		Total	lei			2 863,90
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3			1 746,14
						258,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	58,66	234,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	58,66	23,46
	2663102100000-12.5	Beton C12.5	m3	1,0250	1 325,00	1 378,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,20	1,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Total	lei			2 357,29
26	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - imbinareasuprafetei	m2			82,80
						7,04



