

Centralizator de devize

Nr.	Nr. deviz	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoarea, lei
Reparația capitală a rețelelor exterioare de apă și a inelului de incendiu de pe platforma industrială SP Chișinău 1			
1	1.1	Prospecțiuni geodezice	31 381,89
2	1.2	Prospecțiuni geologice	14 850,25
3	1.3	Lucrări de proiectare	208 427,74
4		Servicii de verificare documentație de proiect CP L.01.12-2013/A1:2024	69 280,61
5		Supraveghere autor CP L.01.01-2012	12 000,00
Total fara TVA			335 940,49
TVA - 20%			67 188,10
Total cu TVA			403 128,58

Data completării: 10 iunie 2026

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: Director Denis CHELIUH

Denumirea operatorului economic: KRONOSBUILDING SRL

Adresa operatorului economic: MD – 2001 MUN. CHIȘINĂU ȘOS. MUNCEȘTI 29/1

(semnătura autorizată)

Deviz 1.1

pentru lucrări (servicii) de ridicare topografică

Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Reparația capitală a rețelelor exterioare de apă și a inelului de incendiu de pe platforma industrială SP Chișinău 1

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului II anul 2026

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	Culegerea de prețuri (NCM_L02.12-1-2018)	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coefficientul conform notelor din tabele	Coefficientul totale	Numărul (volumul)	Valoarea (lei)
<i>Lucrări de teren</i>									
1	Crearea rețelei de ridicare	tab.4 §2	punct	I	5145				
				II	5526	1,30	1,30	3,00	21 551,40
				III	5931				
2	Executarea drumurilor cu teodolit	tab.41 §1	km.	I	636				
				II	924				
				III	1337				
3	Executarea drumurilor de nivelment tehnic	tab.41 §3	km.	I	245				
				II	380				
				III	660				
4	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:500	tab.5 §4-6	ha	I	1482				
				II	2092	1,20	1,20	1,65	4 142,16
				III	2828				
5	Total lucrări de teren	nota 3.11							25 693,56
<i>Lucrări de birou</i>									
6	Crearea rețelei de ridicare	tab.4 §2	punct	I	2384				
				II	2563				
				III	2732				
7	Crearea planurilor inginero-topografice pe teritorii neconstruite 1:500	tab.5 §4-6	ha	I	422				
				II	595	1,00	1,00	1,65	981,75
				III	799				
8	Desenarea cartografică a planului la scara 1: 500	tab.58 §2	dm.	II	38	1,00	1,00	6,60	250,80
9	Lucrări de cartografie cu întocmirea planurilor pe suport cu hârtie și digital	tab.58 §2 nota 3.12 d	dm.	II	38				
				dm.	III	82			
10	Total lucrări de birou								1 232,55
11	Cheltuieli pentru transport intern	tab.1 §2	10,7%					25 693,56	2 749,21
12	Transportul extern	tab.2 §2							
13	Cheltuieli pentru perioada nefavorabilă	nota 3.5 C							
14	Organizarea și lichidarea lucrărilor p6+p9	p. 3.10	6%			1,00	1,00	28 442,77	1 706,57
15	Total								31 381,89

Deviz 1.2

pentru lucrări (servicii) tehnico-geologie

Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Reparația capitală a rețelelor exterioare de apă și a inelului de incendiu de pe platforma industrială SP Chișinău 1

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului II anul 2026

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	Culegerea de prețuri (NCM_L.02.12-2- 2018)	Costul unei unități	Numărul (volumul)	Valoarea (lei)
<i>Lucrări de teren</i>					
1	Forajul percutatnt cu cablu D-127mm de categoria III	tab.15 §1	313	10,00	3 130,00
2	Recunoșterea de teren				
3	Prelevarea monolitilor din sonde de la adincimea de 0-10m	tab.49 §1	316	10,00	3 160,00
4	Reperajul planimetric si altimetric intre excavatii geologice, sub 200-350m, categ. II	tab.83 §1	200	1,00	200,00
5	Cheltuieli pentru perioada nefavorabilă				
6	Cheltuieli pentru transportul intern	tab.1 §2	0,107	6 490,00	694,43
7	Cheltuieli pentru transportul extern	tab.2 §1			
8	Organizarea si lichidarea cercetarilor	pct. 3.9	6%		431,07
				Total cap.I	7 615,50
<i>Lucrări de laborator</i>					
1	Densitatea si umeditatea	tab.55 §1	134	10,00	1 340,00
2	Consistenta in cazul structurii turburate	tab.55 §3	251	10,00	2 510,00
3	Rezistenta la forfecare a pam. coezive in dispozitive speciale cu sarcina maxima de 5MPa				
4	Incercari de compresiune a paminturilor coezive in dispozitive speciale cu sarcina limita de 2,5-5MPa cu observarea asupra consolidarii				
5	Deformatia de umflare	tab.54 §10	225	1,00	225,00
6	Analiza granulometrica cu site	tab.54 §21	270	1,00	270,00
7	Analiza chimica a apei	tab.65 §3	630	1,00	630,00
8	Humus				
				Total cap. II	4 975,00
<i>Prelucrarea camerala a materialelor</i>					
1	Puturile de foraj si excavatiilor subterane	tab.74 §1	97	10	970
2	Lucrari de laborator	tab.78 §1	0,2	4 975,00	995
3	Culegerea materialelor, alcatuirea programelor				
4	Alcatuirea raportului tehnic	tab.79 §1	0,15	1965	294,75
				Total cap. III	2 259,75
				Total fara TVA	14 850,25

Deviz 1.3

pentru lucrări de proiectare

Denumirea întreprinderii, construcției, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

Reparația capitală a rețelelor exterioare de apă și a inelului de incendiu de pe platforma industrială SP Chișinău 1

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului II anul 2026

Nr. crt	Caracteristica întreprinderii, clădirii sau tipul lucrărilor	Numerale compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent (Pc)	Prețul curent (Pc), lei
1	2	3	4	5
<i>Proiect de execuție</i>				
1	Rețele de apă potabilă , cu lungime, m: 500	Catalogul de prețuri pentru lucrările de proiectare în construcții. Cap. 65, Tabelul 65-6. K1 = 1,14 – proiect de execuție K2 = 21,2 – indicele de actualizare a prețurilor K3 = 1,2 – seismicitate K4 = 1,2 – reconstrucția K5 = 3,92 – actualizare Pc conform scr. 10/1-1607 din 29.03.2022 eliberate de MIDR al RM K6 = 0,91 - costul compartimentelor proiectului, % din prețul total al proiectului a = 260 b = 2,75	$(260+2,75*500)*1,14*21,2*1,2*1,2*3,92*0,91$	202 977,74
<i>Coordonare si verificare a documentatiei de proiect si deviz</i>				
2	Aprobarea documentației de proiect 1 specialist 10 de zile-om	Prin aportul de forță de muncă	1*10*545	5 450,00
		Total fara TVA		208 427,74