

**Obiectivul:** Agentia Teritoriala de asistenta Sociala Sud

**Obiectul:** Lucrari de reparatie a cladirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud

**Devizul:** Lucrari de reparatie capitala a Grupei III din incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale

### Devizul local de resurse Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 278 222,833 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	119,0172	75,0000	8 926,290
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	355,4854	75,0000	26 661,405
3	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,4000	75,0000	1 080,000
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3505	75,0000	101,288
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,5100	75,0000	1 013,250
6	7132040012700	Parchetar	h-om	120,3577	75,0000	9 026,827
7	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,9120	75,0000	518,400
8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,0600	75,0000	1 429,500
9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,2700	75,0000	695,250
10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,1200	75,0000	1 584,000
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	234,0855	75,0000	17 556,413
12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8860	75,0000	216,450
13	7422010060100	Timplar	h-om	0,2772	75,0000	20,790
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,3075	75,0000	7 523,062
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5547	75,0000	41,603
16	9312040019600	Sapator	h-om	2,0250	75,0000	151,875
<b>Total manopera</b>						<b>76 546,401</b>
<b>Materiale</b>						
1	01	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciilor la glafuri	m	55,8000	8,0000	446,400
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	21,4305	10,0000	214,305
3	1109091	Dibluri	buc	60,0000	1,5000	90,000
4	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,1000	40,0000	404,000
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	92,8095	18,8000	1 744,819
6	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,4850	280,0000	415,800
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3972	350,0000	489,020
8	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3375	504,8900	170,400
9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1980	20,0000	3,960
10	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8500	1 800,0000	3 330,000
11	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	79,5510	70,0000	5 568,570
12	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440	49,0000	7,056
13	2320166200729	Parchetin	l	2,2465	1 500,0000	3 369,735
14	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8500	70,0000	129,500
15	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0090	215,0000	1,935
16	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	170,2440	44,0000	7 490,736
17	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3238	18,0000	5,828
18	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,3238	69,1908	22,401
19	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200	30,0000	3,600
20	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,2215	52,0000	3 235,518
21	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	8,3640	14,0000	117,096
22	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	5,7400	272,5000	1 564,150
23	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	8,2000	76,0000	623,200
24	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,8200	58,0000	47,560

25	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	3,6900	15,0000	55,350
26	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	6,0000	53,0000	318,000
27	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	456,2910	20,0000	9 125,820
28	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	359,5410	3,0000	1 078,623
29	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0800	580,0000	46,388
30	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	63,9366	5,0000	319,683
31	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 775,4724	2,5000	4 438,681
32	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	30,9600	96,0000	2 972,160
33	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3675	0,0000	0,000
34	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0356	0,0000	0,000
35	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7431	0,0000	0,000
36	2670112204051	Placi din laminat	m2	92,8095	112,5000	10 441,069
37	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	213,9150	2,0000	427,830
38	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,4500	80,0000	36,000
39	2682162605829	Vata minerala	m2	14,4000	67,0000	964,800
40	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,2000	13,3300	109,306
41	2746167335100	Priza	buc	20,4000	55,0000	1 122,000
42	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,0000	22,0000	660,000
43	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,8500	3 000,0000	5 550,000
44	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	9,0900	554,0000	5 035,860
45	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente horizontale	m	12,2400	160,0000	1 958,400
46	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	25,9200	160,0000	4 147,200
47	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	20,0000	37,0000	740,000
48	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,1000	0,5000	5,550
49	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	60,0000	1,0000	60,000
50	2874115881198	Saiba M 6	buc	20,0000	0,5000	10,000
51	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,2500	5,000
52	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,0000	42,0000	672,000
53	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,0000	340,0000	5 440,000
54	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1100	5,0000	5,550
55	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0000	200,0000	800,000
56	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,0000	25,0000	400,000
57	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7000	1,0000	3,700
58	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	17,3868	19,0000	330,349
59	4100126202818	Apă	m3	2,6518	19,0000	50,384
<b>Total materiale</b>						<b>86 825,291</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7783	250,0000	694,585
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,0046	25,0000	75,115
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,1440	25,0000	3,600
4	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,2220	25,0000	5,550
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,8218	25,0000	645,544
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2715	25,0000	31,786
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3219	50,0000	16,097
<b>Total utilaje</b>						<b>1 472,277</b>
Total						164 843,969
Asigurari sociale				24,0000%		18 371,136
Total						183 215,106
Cheltuieli de transport				7,0000%		6 077,770
Total						189 292,876
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		1 736,506
Total						191 029,382
Cheltuieli de regie				14,5000%		27 699,260
Total						218 728,642
Beneficiu de deviz				6,0000%		13 123,719
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>231 852,361</b>

<b>Total</b>		<b>231 852,361</b>
TVA	20%	46 370,472
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>278 222,833</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie capitală a Grupei III din incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.</b>	<b>Lucrari de reparatie. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2			<b>21,450</b> 20,250
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,0000	9,000
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestrele la WC	m2			<b>31,500</b> 31,500
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,0000	15,750
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,0000	15,750
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			<b>87,570</b> 34,500
3.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	1 500,0000	45,000
3.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,570
3.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,0000	17,250
3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,0000	17,250
3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,0000	7,500
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			<b>16,500</b> 16,500
4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,0000	16,500
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			<b>13,500</b> 13,500
5.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	75,0000	13,500
	<b>1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de reparatie. Lucrari de demolare</b>				<b>12 308,812</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Lucrari de reparatie</b>				
6	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			<b>787,650</b> 90,000
6.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	96,0000	206,400
6.2	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente horizontale	m	0,8500	160,0000	136,000
6.3	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	160,0000	288,000
6.4	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	67,0000	67,000
6.5	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	75,0000	75,000
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000	15,000
6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<b>1 903,600</b> 60,750
7.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,0000	1 800,000
7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
7.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000
7.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
7.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
7.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
7.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,0000	54,750
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,0000	6,000
7.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			<b>111,801</b> 91,500
8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850
8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,0000	91,500
8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975
8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400

9	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2				<b>44,138</b> 36,000
9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000	7,150	
9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038	
9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	75,0000	36,000	
9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000	0,800	
9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,0000	0,150	
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>135,139</b> 114,750
10.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000	17,850	
10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076	
10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,0000	114,750	
10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,975	
10.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,488	
11	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2				<b>54,688</b> 46,500
11.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000	7,150	
11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038	
11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	75,0000	46,500	
11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	25,0000	0,200	
11.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,0000	0,800	
12	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				<b>44,806</b> 15,000
12.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000	
12.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000	7,800	
12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,006	
12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,0000	15,000	
13	01	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia mucuilor la glafuri	m				<b>8,000</b> 0,000
14	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp ( Usa la intrare)	m2				<b>3 188,358</b> 128,250
14.1	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	3 000,0000	3 000,000	
14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,5000	1,000	
14.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,000	
14.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,1750	69,1908	12,108	
14.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,0000	3,000	
14.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000	
14.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600	75,0000	117,000	
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	75,0000	11,250	
14.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	250,0000	5,000	
14.10	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	25,0000	3,000	
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2				<b>299,115</b> 97,500
15.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	112,5000	118,125	
15.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,8000	19,740	
15.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	70,0000	63,000	
15.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,0000	86,250	
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250	
15.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750	
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				<b>60,688</b> 41,250
16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600	
16.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300	
16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000	
16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500	
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038	
16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,0000	41,250	
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m				<b>71,184</b> 63,000
17.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,0000	3,870	
17.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	580,0000	0,812	
17.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,0000	0,000	

17.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,0000	3,010
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19,0000	0,042
17.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,0000	38,250
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,0000	24,750
17.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
17.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	250,0000	0,375
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2			<b>67,712</b>
						<b>49,500</b>
18.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,5000	5,0000	17,500
18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
18.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,0000	0,348
18.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,0000	0,000
18.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	75,0000	48,000
18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,0000	1,500
18.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>60,688</b>
						<b>41,250</b>
19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,0000	41,250
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc			<b>428,000</b>
						<b>21,000</b>
20.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,0000	340,000
20.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,0000	25,000
20.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,000
20.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	75,0000	21,000
21	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			<b>171,700</b>
						<b>28,500</b>
21.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
21.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
21.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
21.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
21.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
21.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
21.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,2500	0,500
21.8	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,5000	1,000
21.9	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	37,0000	74,000
21.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	75,0000	28,500
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			<b>113,175</b>
						<b>30,000</b>
22.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,0000	56,100
22.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
22.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
22.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
22.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
22.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
22.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	75,0000	30,000
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda.	m2			<b>627,945</b>
						<b>63,750</b>
23.1	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	554,0000	559,540
23.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,0000	4,000
23.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,0000	0,440
23.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	215,0000	0,215
23.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	75,0000	63,750
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de reparatie</b>				<b>125 070,530</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Spalatoria. Lucrari de demolare</b>				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2			<b>21,450</b>
						<b>20,250</b>
24.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
24.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,0000	9,000
24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
24.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			<b>16,500</b>
						<b>16,500</b>
25.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,0000	16,500
26	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca.	buc			<b>13,500</b>

							13,500
26.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	75,0000		13,500
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2				<b>24,570</b>
							16,500
27.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000		0,570
27.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,0000		8,250
27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,0000		8,250
27.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	250,0000		7,500
	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL Spalatoria. Lucrari de demolare</b>					<b>1 551,580</b>
	<b>2.2.</b>	<b>Lucrari de reparatie</b>					
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				<b>111,801</b>
							91,500
28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,0000		91,500
28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000		0,400
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2				<b>44,138</b>
							36,000
29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000		7,150
29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	75,0000		36,000
29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	25,0000		0,800
29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,0000		0,150
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>135,139</b>
							114,750
30.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5000		17,850
30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0,076
30.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,0000		114,750
30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000		1,975
30.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000		0,488
31	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2				<b>54,688</b>
							46,500
31.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,5000		7,150
31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000		0,038
31.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	75,0000		46,500
31.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	25,0000		0,200
31.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,0000		0,800
32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				<b>44,806</b>
							15,000
32.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	20,0000		22,000
32.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	52,0000		7,800
32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0,006
32.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,0000		15,000
33	01	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m				<b>8,000</b>
							0,000
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3				<b>563,623</b>
							127,500
34.1	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	504,8900		126,223
34.2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	280,0000		308,000
34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000		1,900
34.4	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	75,0000		112,500
34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,0000		15,000
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				<b>107,740</b>
							52,500
35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000		0,000
35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,0000		39,000
35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,0000		14,700
35.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000		0,190
35.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,0000		45,000
35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,0000		7,500
35.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000		0,750
35.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000		0,600
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2				<b>72,352</b>

		100-T, se adauga sau se scade.				36,000
36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,0000	0,000
36.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	3,0000	25,800
36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,0000	9,800
36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,0000	0,152
36.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	75,0000	30,000
36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,0000	6,000
36.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,0000	0,300
36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,300
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2			<b>299,115</b> 97,500
37.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	112,5000	118,125
37.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,8000	19,740
37.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	70,0000	63,000
37.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,0000	86,250
37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,0000	11,250
37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>60,688</b> 41,250
38.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
38.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
38.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
38.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
38.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,0000	41,250
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			<b>71,184</b> 63,000
39.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,0000	3,870
39.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	580,0000	0,812
39.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,0000	0,000
39.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,0000	3,010
39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	19,0000	0,042
39.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,0000	38,250
39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,0000	24,750
39.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,075
39.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	250,0000	0,375
40	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2			<b>67,712</b> 49,500
40.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,5000	5,0000	17,500
40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000	0,114
40.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,0000	0,348
40.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,0000	0,000
40.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	75,0000	48,000
40.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,0000	1,500
40.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	250,0000	0,250
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			<b>60,688</b> 41,250
41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	44,0000	17,600
41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,300
41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,000
41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,038
41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,0000	41,250
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc			<b>428,000</b> 21,000
42.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	340,0000	340,000
42.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,0000	25,000
42.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	42,0000	42,000
42.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	75,0000	21,000
43	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			<b>171,700</b> 28,500
43.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,400
43.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
43.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,050
43.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,250
43.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
43.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
43.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,2500	0,500
43.8	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,5000	1,000

43.9	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	37,0000	74,000
43.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	75,0000	28,500
44	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			<b>113,175</b> 30,000
44.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,0000	56,100
44.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,0000	22,000
44.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000	0,025
44.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	10,0000	0,050
44.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,000
44.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,0000	2,000
44.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	75,0000	30,000
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda.	m2			<b>627,945</b> 63,750
45.1	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	554,0000	559,540
45.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,0000	4,000
45.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,0000	0,440
45.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	215,0000	0,215
45.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	75,0000	63,750
46	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			<b>449,410</b> 142,500
46.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	14,0000	14,280
46.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	272,5000	190,750
46.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	15,0000	6,750
46.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	76,0000	76,000
46.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	58,0000	5,800
46.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	13,3300	13,330
46.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	75,0000	142,500
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			<b>77,276</b> 22,500
47.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	53,0000	53,000
47.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	30,0000	0,600
47.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	49,0000	1,176
47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	75,0000	22,500
48	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			<b>231,500</b> 31,500
48.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	200,0000	200,000
48.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	75,0000	31,500
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de reparatie</b>				<b>25 913,048</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Agentia Teritoriala de asistenta Sociala Sud

**Obiectul:** Lucrari de reparatie a cladirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud

**Devizul:** Lucrari de reparatie capitală a Grupei III din incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale

### Deviz local Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 278 222,833 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.</b>	<b>Lucrari de reparatie. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2	253,9500	21,4500	5 447,228
					20,2500	5 142,488
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestrele la WC	m2	1,3200	31,5000	41,580
					31,5000	41,580
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,8830	87,5700	6 557,504
					34,5000	2 583,464
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,0000	16,5000	181,500
					16,5000	181,500
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	6,0000	13,5000	81,000
					13,5000	81,000
	<b>1.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de reparatie. Lucrari de demolare</b>				<b>12 308,812</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 030,031</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Lucrari de reparatie</b>				
6	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	14,4000	787,6500	11 342,160
					90,0000	1 296,000
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500	1 903,6000	3 521,660
					60,7500	112,388
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	253,9500	111,8010	28 391,864
					91,5000	23 236,425
9	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-253,9500	44,1380	-11 208,845
					36,0000	-9 142,200
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	114,3500	135,1385	15 453,087
					114,7500	13 121,663
11	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	-114,3500	54,6880	-6 253,573
					46,5000	-5 317,275
12	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	368,3000	44,8057	16 501,939
					15,0000	5 524,500
13	01	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	44,2000	8,0000	353,600
					0,0000	0,000
14	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp ( Usa la intrare)	m2	1,8500	3 188,3584	5 898,463
					128,2500	237,263
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	74,8800	299,1150	22 397,731
					97,5000	7 300,800
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,3000	60,6880	22 351,390
					41,2500	15 192,375

17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	44,3000	71,1838	3 153,442
					63,0000	2 790,900
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2	8,6000	67,7120	582,323
					49,5000	425,700
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	8,6000	60,6880	521,917
					41,2500	354,750
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	13,0000	428,0000	5 564,000
					21,0000	273,000
21	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	8,0000	171,7000	1 373,600
					28,5000	228,000
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	12,0000	113,1750	1 358,100
					30,0000	360,000
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda.	m2	6,0000	627,9450	3 767,670
					63,7500	382,500
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de reparatie</b>				<b>125 070,530</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>56 376,788</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Spalatoria. Lucrari de demolare</b>				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2	46,5100	21,4500	997,640
					20,2500	941,828
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	11,0000	16,5000	181,500
					16,5000	181,500
26	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca.	buc	3,0000	13,5000	40,500
					13,5000	40,500
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	13,5100	24,5700	331,941
					16,5000	222,915
	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL Spalatoria. Lucrari de demolare</b>				<b>1 551,580</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 386,743</b>
	<b>2.2.</b>	<b>Lucrari de reparatie</b>				
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	33,0200	111,8010	3 691,669
					91,5000	3 021,330
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-33,0200	44,1380	-1 457,437
					36,0000	-1 188,720
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	13,5100	135,1385	1 825,721
					114,7500	1 550,273
31	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	-13,5100	54,6880	-738,835
					46,5000	-628,215
32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	46,5100	44,8057	2 083,913
					15,0000	697,650
33	01	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	11,6000	8,0000	92,800
					0,0000	0,000
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	1,3500	563,6225	760,890
					127,5000	172,125
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	13,5100	107,7400	1 455,567
					52,5000	709,275
36	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	13,5100	72,3520	977,476
					36,0000	486,360
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp.	m2	13,5100	299,1150	4 041,044
					97,5000	1 317,225
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	46,5100	60,6880	2 822,599

		manual .			41,2500	1 918,538
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	8,2000	71,1838	583,707
					63,0000	516,600
40	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2	2,2000	67,7120	148,966
					49,5000	108,900
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,2000	60,6880	133,514
					41,2500	90,750
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	3,0000	428,0000	1 284,000
					21,0000	63,000
43	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	2,0000	171,7000	343,400
					28,5000	57,000
44	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	8,0000	113,1750	905,400
					30,0000	240,000
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda.	m2	3,0000	627,9450	1 883,835
					63,7500	191,250
46	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	8,2000	449,4100	3 685,162
					142,5000	1 168,500
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	6,0000	77,2760	463,656
					22,5000	135,000
48	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	4,0000	231,5000	926,000
					31,5000	126,000
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de reparatie</b>				<b>25 913,048</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 752,840</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 020,6187</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		164 843,969
Asigurari sociale	24,0000%	18 371,136
Total		183 215,106
Cheltuieli de transport	7,0000%	6 077,770
Total		189 292,876
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 736,506
Total		191 029,382
Cheltuieli de regie	14,5000%	27 699,260
Total		218 728,642
Beneficiu de deviz	6,0000%	13 123,719

<b>Total General fara TVA</b>	<b>231 852,361</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>46 370,472</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>278 222,833</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>76 546,401</b>

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)