

**Очистка русла реки Лунга,  
мун Чадыр-Лунга. Устройство  
ВОДОВЫПУСКА**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02.02.03  
Lucrari de reparatia**

**Valoarea de deviz 92 061,23 Lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.03:				

**Manopera :**

1.	1	Затраты труда	h-om	52,9427	40,00	2 117,708
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	5,3300	40,00	213,200
3.	71230110200	Betonist	h-om	1,1250	40,00	45,000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	66,5150	40,00	2 660,600
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4579	40,00	18,316
6.	7212030022700	Sudor	h-om	57,6000	40,00	2 304,000
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,8278	40,00	5 673,112
		<b>Total manopera</b>				<b>13 031,94</b>

**Materiale:**

1.	101-0324	Кислород технический газообразный	m3	1,0775	7,81	8,415
2.	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	kg	1,3360	10,08	13,467
3.	101-0802	Проволока порошковая для дуговой сварки	kg	0,6701	13,33	8,932
4.	101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	kg	0,0419	32,92	1,379
5.	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	kg	0,2124	38,92	8,267
6.	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	2,4501	35,00	85,754
7.	101-1757	Ветошь	kg	0,2777	12,50	3,471
8.	101-1782	Ткань мешочная	10 m2	0,2706	96,70	26,167
9.	101-1805	Гвозди строительные	kg	4,4808	13,89	62,238
10.	102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	m3	0,0858	3 250,00	278,850
11.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	591,0000	0,30	177,300
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2530	191,17	48,366
13.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	1 291,5000	0,30	387,450
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0998	12,50	1,248
15.	201-9002	Конструкции стальные	t	0,1199	18 000,00	2 158,200

16.	203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	m2	4,4686	75,00	335,145
17.	204-9001	Арматура	t	0,0138	8 220,00	113,436
18.	204-90011	Арматура d=16мм АIII	t	0,0757	9 020,00	682,814
19.	204-90012	Арматура d=10мм АIII	t	0,0718	9 020,00	647,636
20.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	6,4740	10,00	64,740
21.	2192	Гвозди строительные	kg	0,4000	13,89	5,556
22.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	28,0540	12,73	357,127
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,0432	32,92	1,422
24.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	140,2700	8,04	1 127,771
25.	2320322600374	Citom	kg	2,5896	25,00	64,740
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6234	35,00	21,820
27.	2521216701000	Teava din otel d=219x6mm	m	43,5916	675,00	29 424,330
28.	2663102101000	Beton gata preparat marca M-200	m3	1,1490	1 250,00	1 436,250
29.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2870	1 230,00	353,010
30.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	168,6880	11,14	1 879,184
31.	2785	Паста антисептическая	kg	0,4800	20,00	9,600
32.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	19,6508	34,44	676,773
33.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0500	332,50	349,125
34.	401-9021	Бетон (класс M200)	m3	4,7299	1 250,00	5 912,375
35.	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	m3	0,0979	782,92	76,648
36.	4100116202806	Ара industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,0000	20,00	340,000
37.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,000
38.	4100126202818	Ара	m3	0,0220	20,00	0,440
39.	41010161	Горячий битум	t	0,0065	8 040,00	52,260
40.	41010162	Разжиженный битум РБ-1	t	0,0050	8 040,00	40,200
41.	411-0001	Вода	m3	1,8338	20,00	36,676
42.	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	kg	0,0766	7,81	0,598
43.	81111	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, сорт 2,3	m3	0,0420	3 250,00	136,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>47 418,69</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	040201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	h-ut	0,3187	49,67	15,830
2.	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	h-ut	1,0775	49,67	53,520
3.	111102	Вибраторы глубинные пневматические	h-ut	0,3804	32,16	12,234
4.	111301	Вибраторы поверхностные	h-ut	0,1505	32,16	4,840
5.	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	h-ut	0,0932	12,43	1,159
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0924	91,19	8,426
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0462	233,40	10,783
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,3425	220,00	1 395,350
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,3940	325,00	778,050
10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,3900	118,77	640,170

11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,2250	118,77	739,343
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7015	169,02	287,588
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>3 947,29</b>

Total	Lei	64 397,92
Соц и мед страхование	22,5 %	2 932,19
Транспорт	2 %	948,37
Итого		68 278,48
Накладные расходы	6 %	4 096,71
Итого		72 375,19
Сметная прибыль	6 %	4 342,51
Итого		76 717,70
НДС	20 %	15 343,53

**Total deviz:**

**92 061,23**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Очистка русла реки Лунга, мун Чадыр-Лунга. Устройство водовыпуска**

Investitor **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în depozit teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			649,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	220,00	649,00
2	TsA05B2	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având peste 1,00 m lățime, executată cu taluz înclinat, fără sprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manuală la fundații, subsoluri, canale etc., în pământ îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3			98,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	40,00	98,00
3	TsC26B11	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui până la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren cat. I sau II în condițiile gospodăririi apelor (Механизированное перемещение уплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			282,750
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8700	325,00	282,75
4	TsC20A11	Sapatura mecanică în profile mixte, executată cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m și imprăștierea lui, în teren cat. I sau II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			594,750
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	325,00	594,75
5	TsD04B	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклонных на 1/4	m3			32,000

1	2	3	4	5	6	7
		выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<b>2. Входной оголовок</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			348,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	191,17	219,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
7	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi (Устройство: плитных оснований)	m3			1 388,874
	1	Затраты труда	h-om	2,1800	40,00	87,20
	101-1782	Ткань мешочная	10 m2	0,0532	96,70	5,14
	101-1805	Гвозди строительные	kg	0,0500	13,89	0,69
	203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	m2	0,1870	75,00	14,02
	401-9021	Бетон (класс M200)	m3	1,0150	1 250,00	1 268,75
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	m3	0,0069	782,92	5,40
	411-0001	Вода	m3	0,2000	20,00	4,00
	111301	Вибраторы поверхностные	h-ut	0,1140	32,16	3,67
8	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura (Установки: армосеток и армокаркасов)	kg			8,972
	1	Затраты труда	h-om	0,01568	40,00	0,63
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	kg	0,0011	38,92	0,04
	204-9001	Арматура	t	0,0010	8 220,00	8,22
	040201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	h-ut	0,00165	49,67	0,08
9	37-04-001-3	Executarea: palelor, culeelor ale peretilor de ranouri si ale altor pereti (Устройство: бычков, устоев щитовых и других стенок)	m3			1 733,036
	1	Затраты труда	h-om	4,9600	40,00	198,40
	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	kg	0,4000	10,08	4,03
	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,7300	35,00	25,55
	101-1782	Ткань мешочная	10 m2	0,0600	96,70	5,80
	101-1805	Гвозди строительные	kg	1,3200	13,89	18,33
	102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	m3	0,0257	3 250,00	83,49
	203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	m2	1,2640	75,00	94,80
	401-9021	Бетон (класс M200)	m3	1,0150	1 250,00	1 268,75
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	m3	0,0266	782,92	20,82
	411-0001	Вода	m3	0,4700	20,00	9,40
	111102	Вибраторы глубинные пневматические	h-ut	0,1139	32,16	3,66
10	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate (Установки: арматуры из отдельных стержней)	kg			11,460
	1	Затраты труда	h-om	0,03435	40,00	1,37
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	kg	0,0014	38,92	0,05
	204-90012	Арматура d=10мм АIII	t	0,0000	9 020,00	9,93
	040201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	h-ut	0,0021	49,67	0,10
11	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate (Установки: арматуры из отдельных стержней)	kg			10,556
	1	Затраты труда	h-om	0,03435	40,00	1,37
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	kg	0,0014	38,92	0,05
	204-90011	Арматура d=16мм АIII	t	0,0010	9 020,00	9,02
	040201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	h-ut	0,0021	49,67	0,10
12	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t (Nisa batardoului) (Установка закладных частей	kg			22,568

1	2	3	4	5	6	7
		металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: до 1 т )				
	1	Затраты труда	h-om	0,09058	40,00	3,62
	101-0324	Кислород технический газообразный	m3	0,01374	7,81	0,11
	101-0802	Проволока порошковая для дуговой сварки	kg	0,0100	13,33	0,13
	101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов P-4A	kg	0,0003	32,92	0,01
	101-1757	Ветошь	kg	0,0004	12,50	0,00
	101-1805	Гвозди строительные	kg	0,0001	13,89	0,00
	201-9002	Конструкции стальные	t	0,0010	18 000,00	18,01
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	h-ut	0,01374	49,67	0,68
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg			0,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,00382	40,00	0,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	35,00	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,00036	32,92	0,01
14	40-01-012-08	Executarea captuselii la peretii constructiilor hidrotehnice din scanduri (Batardou) (Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений досками)	m2			217,960
	1	Затраты труда	h-om	0,7097	40,00	28,39
	2192	Гвозди строительные	kg	0,5000	13,89	6,94
	2785	Паста антисептическая	kg	0,6000	20,00	12,00
	81111	Доски хвойных пород, обрезные, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, сорт 2,3	m3	0,0525	3 250,00	170,62
15	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (gratar de retinere a gunoaielor) Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т	kg			24,062
	1	Затраты труда	h-om	0,14353	40,00	5,74
	101-0324	Кислород технический газообразный	m3	0,00415	7,81	0,03
	101-0802	Проволока порошковая для дуговой сварки	kg	0,0011	13,33	0,01
	101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов P-4A	kg	0,0004	32,92	0,01
	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0002	35,00	0,01
	101-1757	Ветошь	kg	0,0030	12,50	0,04
	201-9002	Конструкции стальные	t	0,0010	18 000,00	18,00
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	kg	0,00129	7,81	0,01
	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	h-ut	0,00415	49,67	0,21
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg			0,347
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,00382	40,00	0,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	35,00	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,00036	32,92	0,01
17	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	m2			35,564
	1	Затраты труда	h-om	0,4220	40,00	16,88
	101-1757	Ветошь	kg	0,0030	12,50	0,04
	41010161	Горячий битум	t	0,0021	8 040,00	16,86
	41010162	Разжиженный битум РБ-1	t	0,0002	8 040,00	1,56
	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	h-ut	0,0187	12,43	0,23
18	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	m2			24,505

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	0,5710	40,00	22,84
	101-1757	Ветошь	kg	0,0030	12,50	0,04
	41010162	Разжиженный битум РБ-1	t	0,0002	8 040,00	1,61
	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	h-ut	0,0016	12,43	0,02
		<b>3. Стальная труба</b>				
19	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 200-250 мм) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04	m			848,551
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2521216701000	Teava din otel d=219x6mm	m	1,0100	675,00	709,02
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	34,44	14,69
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	8,04	27,18
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	25,00	1,56
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	10,00	1,56
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	12,73	8,61
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	118,77	17,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	169,02	6,93
20	AcA39B	Inchiderea capetelor la conductele din otel, pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avind diametrul de 150-250 mm (Заделка концов стальных трубопроводов для проведения испытания на непроницаемость под давлением, диаметр 150-250 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,04	buc			1 187,651
	7212030022700	Sudor	h-om	14,4000	40,00	576,00
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	40,5500	11,14	469,80
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4700	34,44	16,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240	12,50	0,31
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,0500	118,77	124,71
21	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 125-250 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc			611,261
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	40,00	120,80
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0000	332,50	349,12
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	118,77	141,34
22	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Отмостка из бутового камня или речного булыжника, толщиной 20 см) (Amenajarea pavajului din piatra)	m2			232,600
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	40,00	52,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	315,0000	0,30	94,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	1 230,00	86,10
23	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Укладка бутобетона с бутовым камнем) (Constructia pintenului din piatra)	m3			1 157,300
	71230110200	Betonist	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	40,00	49,60
	2663102101000	Beton gata preparat marca M-200	m3	0,7660	1 250,00	957,50
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	394,0000	0,30	118,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Очистка русла реки Лунга,  
мун Чадыр-Лунга. Устройство  
водовыпуска**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02.02.03**  
**Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 92 061,23 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	2,1500	649,000 0,000	1 395,350 0,000
2	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для	m3	5,0000	98,000 98,000	490,000 490,000

1	2	3	4	5	6	7
		фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)				
3	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,7000	282,750 0,000	480,675 0,000
4	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,5000	594,750 0,000	297,375 0,000
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	170,0000	32,000 30,000	5 440,000 5 100,000
		<i>Total</i>	Lei			8 103,400
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>8 103,400 5 590,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Входной оголовок</b>				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,2200	$\frac{348,759}{39,600}$	$\frac{76,727}{8,712}$
7	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi (Устройство: плитных оснований)	m3	1,3200	$\frac{1\ 388,874}{87,200}$	$\frac{1\ 833,314}{115,104}$
8	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura (Установки: армосеток и армокаркасов)	kg	13,8000	$\frac{8,972}{0,627}$	$\frac{123,816}{8,656}$
9	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti (Устройство: бычковых, устоев щитовых и других стенок)	m3	3,3400	$\frac{1\ 733,036}{198,400}$	$\frac{5\ 788,340}{662,656}$
10	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate (Установки: арматуры из отдельных стержней)	kg	65,2400	$\frac{11,460}{1,374}$	$\frac{747,634}{89,640}$
11	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate (Установки: арматуры из отдельных стержней)	kg	75,6700	$\frac{10,556}{1,374}$	$\frac{798,801}{103,972}$
12	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t (Nisa batardoului) ( Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: до 1 т )	kg	60,4800	$\frac{22,568}{3,623}$	$\frac{1\ 364,941}{219,132}$
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg	60,4800	$\frac{0,347}{0,153}$	$\frac{20,966}{9,240}$
14	40-01-012-08	Executarea captuselii la peretii constructiilor hidrotehnice din scanduri (Batardou) (Устройство	m2	0,8000	$\frac{217,960}{28,390}$	$\frac{174,368}{22,712}$

1	2	3	4	5	6	7
		обшивки стен гидротехнических сооружений досками)				
15	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (gratar de retinere a gunoaielor) Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: до 1,5 т	kg	59,4000	24,062 5,741	1 429,293 341,028
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg	59,4000	0,347 0,153	20,592 9,076
17	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi Окрашенная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	m2	3,1000	35,564 16,880	110,249 52,328
18	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi Окрашенная изоляция вертикальной бетонной поверхности: горячим битумом в два слоя	m2	22,0000	24,505 22,840	539,119 502,480
		<i>Total</i>	Lei			13 028,160
		<b>Total Входной оголовок Inclusiv salariu</b>				<b>13 028,160 2 144,736</b>
		<b>3. Стальная труба</b>				
19	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 200-250 мм) Materiale marunte	m	41,5000	848,551 61,200	35 214,875 2 539,800

1	2	3	4	5	6	7
		(suruburi, bile, sirma)=1,04				
20	AcA39B	Inchiderea capetelor la conductele din otel, pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avind diametrul de 150-250 mm (Заделка концов стальных трубопроводов для проведения испытания на непроницаемость под давлением, диаметр 150-250 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,04	buc	4,0000	1 187,651 576,000	4 750,603 2 304,000
21	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 125-250 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	1,0000	611,261 120,800	611,261 120,800
22	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Отмостка из бутового камня или речного булыжника, толщиной 20 см) (Аменажarea pavajului din piatra)	m2	4,1000	232,600 52,000	953,660 213,200
23	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Укладка бутобетона с бутовым камнем) (Constructia pintenului din piatra)	m3	1,5000	1 157,300 79,600	1 735,950 119,400
		<i>Total</i>	Lei			43 266,349
		<b>Total Стальная труба Inclusiv salariu</b>				<b>43 266,349 5 297,200</b>

	Total	Lei	64 397,92
	Соц и мед страхование	22,5 %	2 932,19
	Транспорт	2 %	948,37
	Итого		68 278,48
	Накладные расходы	6 %	4 096,71
	Итого		72 375,19
	Сметная прибыль	6 %	4 342,51
	Итого		76 717,70
	НДС	20 %	15 343,53
			<b>92 061,23</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total deviz:</b>					
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 031,94</b>	

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Очистка русла реки Лунга,  
мун Чадыр-Лунга. Засыпка  
оврага**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02.02.04  
Lucrari de reparatia**

**Valoarea de deviz 283 124,74 Lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.04:				

**Manopera :**

1.	1	Затраты труда	h-om	91,0644	40,00	3 642,576
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	40,00	19,200
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	50,4000	40,00	2 016,000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,0204	40,00	1 600,816
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	171,4880	40,00	6 859,520
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	296,7600	40,00	11 870,400
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,8118	40,00	472,472
		<b>Total manopera</b>				<b>26 480,99</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,5900	110,00	1 824,900
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5816	320,00	186,112
3.	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 3-7 mm	m3	13,3697	320,00	4 278,304
4.	14211022003172	Pietris ciuruit spalat de mal 15-40 mm	m3	13,3697	320,00	4 278,304
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,2600	220,00	2 037,200
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	118,9028	7,83	931,009
7.	2521216701003	Teava din polietilena diam. =200MM	m	76,1250	205,00	15 605,625
8.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	5,0000	750,00	3 750,000
9.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	890,00	890,000
10.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
11.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,7722	1 250,00	965,250
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,2500	20,00	405,000
13.	4100126202818	Apa	m3	0,0200	20,00	0,400
14.	411-0001	Вода	m3	293,0000	20,00	5 860,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>42 762,10</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	h-ut	3,5453	321,51	1 139,849
2.	010313	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	h-ut	39,9066	441,51	17 619,163
3.	070102	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскршных работах 79 (108) кВт (л.с.)	h-ut	42,8659	325,00	13 931,418
4.	090102	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	h-ut	3,5453	7,01	24,853
5.	120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	h-ut	39,9066	26,10	1 041,562
6.	2592270004021	Compressor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840	91,19	7,660
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420	233,40	9,803
8.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	144,7240	330,00	47 758,920
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	109,2500	325,00	35 506,250
10.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,4261	99,08	42,218
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,6628	169,02	957,126
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	132,4000	120,00	15 888,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>133 926,81</b>

Total	Lei	203 169,90
Соц и мед страхование	22,5 %	5 958,22
Транспорт	2 %	855,24
Итого		209 983,36
Накладные расходы	6 %	12 598,99
Итого		222 582,35
Сметная прибыль	6 %	13 354,93
Итого		235 937,28
НДС	20 %	47 187,46

**Total deviz:**

**283 124,74**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Очистка русла реки Лунга, мун  
Чадыр-Лунга. Засыпка оврага**

Investitor **Directia Generala de Constructii  
si Infrastructura al Gagauziei**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3			98,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	40,00	98,00
2	Iff32A	Element filtrant pentru drenuri agricole (Фильтрующий элемент для аграрных дренажей)	m3			518,272
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	40,00	168,00
	14211022003172	Pietris ciuruut spalat de mal 15-40 mm	m3	0,37138	320,00	118,84
	1421102200317	Pietris ciuruut spalat de mal 3-7 mm	m3	0,37138	320,00	118,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257222	220,00	56,59
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)	m			214,715
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	40,00	6,64
	2521216701003	Teava din polietilena diam. =200мм	m	1,0000	205,00	208,07
4	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului gambleului, cu pamint coeziv (Уплотняющая засыпка профилей откосов средней толщиной 0,50 м, вручную, одновременно с механизированной засыпкой, связный грунт) (Обсыпка фильтра)	m3			68,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6600	40,00	66,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			496,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
6	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных)	m3			1 563,249

1	2	3	4	5	6	7
		железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,01				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	40,00	385,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	40,00	165,20
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 250,00	337,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	7,83	325,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	169,02	334,66
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	99,08	14,76
7	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			6 390,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4 m3)	buc	5,0000	750,00	3 750,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	890,00	890,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
8	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)	buc			12,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
9	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль,глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 230,900
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	330,00	1 230,90
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (500м) Коэффициент к машинам=0,5	t			3,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	3,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			49,340
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	320,00	3,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	325,00	45,50
12	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			594,750
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	325,00	594,75
13	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor ((Повышение расхода маш.-ч. в	100 m3			286,000

1	2	3	4	5	6	7
		TsC20A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I и II категории, в условиях бытового использования воды)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	325,00	286,00
14	36-01-001-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из связных грунтов катками массой: до 16 т	1000 м3			14 764,308
	1	Затраты труда	h-om	31,0800	40,00	1 243,20
	411-0001	Вода	m3	100,0000	20,00	2 000,00
	010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	h-ut	1,2100	321,51	389,03
	010313	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	h-ut	13,6200	441,51	6 013,37
	070102	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.)	h-ut	14,6300	325,00	4 754,75
	090102	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	h-ut	1,2100	7,01	8,48
	120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	h-ut	13,6200	26,10	355,48
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3			1 230,900
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,7300	330,00	1 230,90
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,20	t			1,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	1,20
17	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3			594,750
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8300	325,00	594,75
18	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor ((Повышение расхода маш.-ч. в TsC20A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I и II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3			286,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	325,00	286,00
19	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu (Ручной посев семян трав многолетников для укрепления склонов на террасах, каналах, отводах, на небольших участках, с уклоном <40 %, легкий и средний грунт)	100m2			327,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	40,00	240,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,7000	110,00	77,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5000	20,00	10,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Очистка русла реки Лунга,  
мун Чадыр-Лунга. Засыпка  
оврага**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02.02.04**  
**Lucrari de reparatia**

**Valoarea de deviz 283 124,74 Lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3	13,0000	98,000 98,000	1 274,000 1 274,000
2	IfF32A	Element filtrant pentru drenuri agricole (Фильтрирующий элемент для аграрных дренажей)	m3	36,0000	518,272 224,000	18 657,808 8 064,000
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200	m	75,0000	214,715 6,640	16 103,625 498,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм)				
4	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rampleului, cu pamint coeziv (Уплотняющая засыпка профилей откосов средней толщиной 0,50 м, вручную, одновременно с механизированной засыпкой, связный грунт) (Обсыпка фильтра)	m3	84,0000	68,400 66,400	5 745,600 5 577,600
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,2000	496,915 39,600	99,383 7,920
6	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	2,8600	1 563,249 550,800	4 470,891 1 575,288
7	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	6 390,000 0,000	6 390,000 0,000
8	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee	buc	12,0000	12,800 12,800	153,600 153,600

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см)				
9	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3	29,3000	$\frac{1\,230,900}{0,000}$	$\frac{36\,065,370}{0,000}$
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (500м) Коэффициент к машинам=0,5	t	4 688,0000	$\frac{3,000}{0,000}$	$\frac{14\,064,000}{0,000}$
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 м3	29,3000	$\frac{49,340}{0,000}$	$\frac{1\,445,662}{0,000}$
12	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и	100 м3	29,3000	$\frac{594,750}{0,000}$	$\frac{17\,426,175}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)				
13	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor ((Повышение расхода маш.-ч. в TsC20A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I и II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	29,3000	<u>286,000</u> 0,000	<u>8 379,800</u> 0,000
14	36-01-001-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из связных грунтов катками массой: до 16 т	1000 m3	2,9300	<u>14 764,308</u> 1 243,200	<u>43 259,421</u> 3 642,576
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	9,5000	<u>1 230,900</u> 0,000	<u>11 693,550</u> 0,000
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) Коэффициент к машинам=0,20	t	1 520,0000	<u>1,200</u> 0,000	<u>1 824,000</u> 0,000
17	TsC20A11	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	9,5000	<u>594,750</u> 0,000	<u>5 650,125</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в смешанных профилях, бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м и его распределение, грунт I или II категории, в условиях бытового использования воды)				
18	TsC22G11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintelui pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II, in conditiile gospodarii apelor ((Повышение расхода маш.-ч. в TsC20A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I и II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	9,5000	286,000 0,000	2 717,000 0,000
19	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu (Ручной посев семян трав многолетников для укрепления склонов на террасах, каналах, отводах, на небольших участках, с уклоном <40 %, легкий и средний грунт)	100m2	23,7000	327,000 240,000	7 749,900 5 688,000

	Total	Lei	203 169,90
	Соц и мед страхование	22,5 %	5 958,22
	Транспорт	2 %	855,24
	Итого		209 983,36
	Накладные расходы	6 %	12 598,99
	Итого		222 582,35
	Сметная прибыль	6 %	13 354,93
	Итого		235 937,28
	НДС	20 %	47 187,46
	<b>Total deviz:</b>		<b>283 124,74</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>26 480,99</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)