

Капитальный ремонт кровли и здания пищеблока районной больницы Тараклия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 701 990 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. наружные работы 1.1. кровля				
1	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "K"	m2	570,000	65,043 22,080	37 074,225 12 585,600
2	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	70,000	161,037 36,800	11 272,608 2 576,000
3	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Д250	m	15,000	105,215 16,100	1 578,225 241,500
4	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	4,000	134,040 82,800	536,160 331,200
		Total кровля Inclusiv salariu				50 461,218 15 734,300



1	2	3	4	5	6	7
		1.2. отмостка				
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	7,000	409,350 407,100	2 865,450 2 849,700
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris τ=6cm	m3	4,300	386,440 45,540	1 661,692 195,822
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	71,000	180,565 41,400	12 820,150 2 939,400
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	89,713 55,200	1 076,550 662,400
		Total отмостка Inclusiv salariu				18 423,842 6 647,322
		1.3. укрепление стен				
9	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000	34,500 34,500	552,000 552,000
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (швеллер №16	kg	284,000	25,314 9,660	7 189,176 2 743,440
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	245,000	25,314 9,660	6 201,930 2 366,700
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	90,062 55,200	2 251,538 1 380,000
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	4,000	1620,338 207,000	6 481,350 828,000



1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
		Total укрепление стен Inclusiv salariu				22 675,994 7 870,140
		<i>Total</i>	lei			91 561,054
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			7 260,423
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			6 047,367
		<i>Итого</i>	100,00 +			104 868,844
		<i>Накладные расходы</i>	10,00 %			10 486,884
		<i>Итого</i>	100,00 +			115 355,728
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			2 307,115
		Total наружные работы Inclusiv salariu				117 662,843 30 251,762
		2. внутренние работы				
		2.1. раздаточная				
		2.1.1. стены				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	22,000	73,825 73,600	1 624,150 1 619,200
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,000	247,260 112,700	8 159,580 3 719,100
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,000	3,545 1,380	77,990 30,360
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,000	71,272 56,120	1 567,984 1 234,640
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	22,000	14,553 12,650	320,162 278,300



1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelo $\kappa=0,5$				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,000	3,545 1,380	77,990 30,360
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	39,965 25,300	879,230 556,600
		Total стены Inclusiv salariu				12 707,086 7 468,560
		2.1.2. полы				
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,000	36,630 35,880	732,600 717,600
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	63,790 32,200	1 275,800 644,000
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,000	202,231 50,600	4 044,620 1 012,000
		Total полы Inclusiv salariu				6 053,020 2 373,600
		2.1.3. потолок				
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	215,570 101,200	4 311,400 2 024,000
		Total потолок Inclusiv salariu				4 311,400 2 024,000
		2.1.4. окна и двери				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,100	19,320 19,320	156,492 156,492
26	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,620	989,633 33,563	1 603,206 54,372
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	6,480		6 444,586



1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			37,254	241,408
		Total окна и двери Inclusiv salariu				8 204,284 452,272
		Total раздаточная Inclusiv salariu				31 275,790 12 318,432
		2.2. варочная 2.2.1. стены				
28	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	68,000	73,825 73,600	5 020,100 5 004,800
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,000	101,032 78,200	6 870,176 5 317,600
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	68,000	247,260 112,700	16 813,680 7 663,600
31	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	145,000	49,905 49,680	7 236,225 7 203,600
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,000	3,545 1,380	514,025 200,100
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,000	71,272 56,120	10 334,440 8 137,400
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	145,000	14,553 12,650	2 110,154 1 834,250



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,000	3,545 1,380	514,025 200,100
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,000	39,965 25,300	5 794,925 3 668,500
37	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,030	25 522,667 7 827,667	765,680 234,830
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	210,000	41,813 34,500	8 780,710 7 245,000
		Total стены Inclusiv salariu				64 754,140 46 709,780
		2.2.2. полы				
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	75,000	36,630 35,880	2 747,250 2 691,000
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	63,790 32,200	4 784,250 2 415,000
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	75,000	202,231 50,600	15 167,360 3 795,000
		Total полы Inclusiv salariu				22 698,860 8 901,000
		2.2.3. потолки				
42	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	75,600	49,905 49,680	3 772,818 3 755,808
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,600	3,545 1,380	268,002 104,328



1	2	3	4	5	6	7
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	75,600	85,584 70,380	6 470,182 5 320,728
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (κ=0,5	m2	75,600	14,553 12,650	1 100,194 956,340
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,600	3,545 1,380	268,002 104,328
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,600	39,965 25,300	3 021,354 1 912,680
		Total потолки Inclusiv salariu				14 900,552 12 154,212
		2.2.4. двери, окна и перегородки из профиля				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,940	19,315 19,315	153,364 153,364
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,340	994,533 37,252	2 327,207 87,170
50	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,800	1 000,740 41,860	2 802,072 117,208
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,500	994,540 37,260	14 420,830 540,270



1	2	3	4	5	6	7
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,470	19,322 19,322	298,908 298,908
53	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	15,470	989,660 33,580	15 310,036 519,478
		Total двери, окна и перегородки из профиля				35 312,417
		Inclusiv salariu				1 716,398
		Total varочная				137 665,969
		Inclusiv salariu				69 481,390
		2.3. моечная				
		2.3.1. стены				
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	73,825 73,600	1 255,025 1 251,200
55	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	26,000	49,905 49,680	1 297,530 1 291,680
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,000	101,032 78,200	2 626,832 2 033,200
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelo	m2	26,000	247,260 112,700	6 428,760 2 930,200
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	3,545 1,380	60,265 23,460
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,000		1 211,624 954,040



1	2	3	4	5	6	7
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor $\kappa=0,5$	m2	17,000	14,553 12,650	247,403 215,050
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	3,545 1,380	60,265 23,460
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	39,965 25,300	679,405 430,100
		Total стѐны Inclusiv salariu				13 867,109 9 152,390
		2.3.2. полы				
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	36,630 35,880	344,322 337,272
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	63,770 32,200	599,436 302,680
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,400	202,235 50,600	1 901,010 475,640
		Total полы Inclusiv salariu				2 844,768 1 115,592
		2.3.3. потолок				
66	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,100	212,679 116,840	1 084,663 595,884
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor $\kappa=0,5$	m2	5,100	14,549 12,645	74,200 64,492
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	3,545 0,880	18,080 7,038
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	5,100	39,965 25,300	203,822 129,030



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total потолок Inclusiv salariu				1 380,765 796,444
		2.3.4. окна				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,620	19,309 <hr/> 19,309	31,280 <hr/> 31,280
71	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,620	989,633 <hr/> 33,563	1 603,206 <hr/> 54,372
		Total окна Inclusiv salariu				1 634,486 85,652
		Total мочная Inclusiv salariu				19 727,128 11 150,078
		2.4. окна				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,000	19,320 <hr/> 19,320	367,080 <hr/> 367,080
73	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	19,000	989,660 <hr/> 33,580	18 803,540 <hr/> 638,020
		Total окна Inclusiv salariu				19 170,620 1 005,100
		2.5. котельная				
		2.5.1. стены				
74	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,034	25 686,941 <hr/> 7 828,118	873,356 <hr/> 266,156
75	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100 m2	0,120	24 030,283 <hr/> 6 240,283	2 883,634 <hr/> 748,834
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	37,000	101,032 <hr/> 78,200	3 738,184 <hr/> 2 893,400




1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
		Total стены Inclusiv salariu				7 495,174 3 908,390
		2.5.2. полы				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000	36,630 35,880	439,560 430,560
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	63,790 32,200	765,480 386,400
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	12,000	202,236 50,600	2 426,830 607,200
		Total полы Inclusiv salariu				3 631,870 1 424,160
		2.5.3. двери				
80	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,700	106,040 98,440	74,228 68,908
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,240	19,314 19,314	120,520 120,520
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,340	994,533 37,252	2 327,207 87,170
83	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,340	1 000,737 41,857	6 344,675 265,374
		Total двери Inclusiv salariu				8 866,630 541,972



1	2	3	4	5	6	7
		Total котельная				19 993,674
		Inclusiv salariu				5 874,522
		2.6. сантехника				
84	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	53,286 17,480	1 598,580 524,400
85	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап)	buc	2,000	157,200 85,100	314,400 170,200
86	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 32,0 mm, inclusiv.	m	35,000	39,550 13,800	1 384,250 483,000
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 32,0 mm, inclusiv	buc	5,000	15,230 6,900	76,150 34,500
88	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	827,419 101,200	1 654,839 202,400
89	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	6,000	808,076 85,100	4 848,456 510,600
90	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	342,000 92,000	2 736,000 736,000
		Total сантехника				12 612,675
		Inclusiv salariu				2 661,100
		2.7. электрическая часть				



1	2	3	4	5	6	7
		2.7.1. устройство силового и осветительного оборудования				
91	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,500	1 978,060 258,060	989,030 129,030
92	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн5*4	100 m	0,180	4 899,989 309,989	881,998 55,798
93	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	0,800	1 758,060 258,060	1 406,448 206,448
94	08-02-390-2	кабель канал 40*25	100 m	0,800	2 385,329 845,940	1 908,263 676,752
95	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,020	4 081,200 1 481,200	81,624 29,624
96	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,020	5 115,400 2 019,400	102,308 40,388
97	08-03-591-9	Розетка открытой установки с защ.штарками двойная	100 buc	0,100	6 952,600 1 752,600	695,260 175,260
98	08-03-526-1	Автомат однополюсный В10	buc	2,000	109,360 71,760	218,720 143,520
99	08-03-526-1	Автомат однополюсный В20	buc	3,000	109,360 71,760	328,080 215,280
100	08-03-594-11	Светильник LED 2 x 36W IP65	100 buc	0,150	51 582,000 14 582,000	7 737,300 2 187,300
101	08-03-594-11	Светильник панель LED50W6400K	100 buc	0,030	49 582,000 14 582,000	1 487,460 437,460
102	08-03-526-1	Автомат В16 3P	buc	1,000	109,360 71,760	109,360 71,760
103	08-03-526-1	выключатель нагрузки 3P 63A	buc	2,000	127,360 71,760	254,720 143,520
104	08-03-604-1	кнопочный пуск/стоп	100 seturi	0,010	8 295,000 3 519,000	82,950 35,190
105		УЗО 2PC25A	buc	3,000	201,300 0,000	603,900 0,000
106	08-03-526-2	магнитный пускатель КМ 4P 40A	buc	1,000	213,320 106,720	213,320 106,720
107	08-03-572-3	металлический щит ЩРВ 24гр	buc	2,000	426,720 106,720	853,440 213,440
		Total устройство силового и				17 954,181



1	2	3	4	5	6	7
		осветительного оборудования Inclusiv salariu				4 867,490
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				17 954,181 4 867,490
		Total	lei			258 400,037
		Соц страх		24,00 %		25 765,947
		Транспортные		10,00 %		14 955,942
		Итого		100,00 +		299 121,926
		Накладные расходы		10,00 %		29 912,193
		Итого		100,00 +		329 034,119
		Прибыльные		2,00 %		6 580,682
		Total внутренние работы Inclusiv salariu				335 614,801 107 358,112
		3. вентиляция				
		3.1. монтажные работы				
108	07-03-003-01к=0,5	установка воздухоотводов зонта в сборе з/пл к=0,5	buc	5,000	696,900 696,900	3 484,500 3 484,500
109	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздухопроводов 400*400	m2	40,000	284,960 163,760	11 398,400 6 550,400
110	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw	buc	1,000	969,460 952,660	969,460 952,660
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				15 852,360 10 987,560
		Total	lei			15 852,360
		Соц страх		24,00 %		2 637,014
		Транспортные		10,00 %		486,480
		Итого		100,00 +		18 975,854
		Накладные расходы		76,00 %		8 350,546
		Итого		100,00 +		27 326,400



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			546,528
		Total ventilația Inclusiv salariu				27 872,928 10 987,560
		4. оборудование вентиляции				
111	цена договорная	зонт - воздухоотвод	buc	5,000	950,000 0,000	4 750,000 0,000
112	цена рыночная	вентилятор	buc	1,000	5 900,000 0,000	5 900,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			10 650,000
		<i>Складские</i>	1,20 %			127,800
		Total оборудование вентиляции Inclusiv salariu				10 777,800
		5. отопление				
		5.1. трубопровод				
113	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	28,000	40,790 16,100	1 142,120 450,800
114	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	20,000	34,370 13,800	687,400 276,000
115	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	140,000	44,150 18,400	6 181,000 2 576,000
116	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник ППР 32*20*32	buc	47,000	9,975 8,280	468,825 389,160
117	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (угол ППР 90* д32	buc	22,000	11,675 8,280	256,850 182,160



1	2	3	4	5	6	7
118	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (угол ППР 25*20	buc	24,000	9,975 8,280	239,400 198,720
119	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (угол ППР 90* д20	buc	18,000	9,875 8,280	177,750 149,040
120	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник ППР 25	buc	15,000	9,875 8,280	148,125 124,200
121	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	140,000	7,560 5,060	1 058,400 708,400
		Total трубопровод				10 359,870
		Inclusiv salariu				5 054,480
		5.2. сантех работы				
122	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500*1600	buc	3,000	1 445,990 23,000	4 337,970 69,000
123	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-500мм)	buc	3,000	987,890 29,900	2 963,670 89,700
124	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1200-500мм)	buc	7,000	1 155,890 29,900	8 091,230 209,300
125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, ELBA тип 22 VK 800/500 H/L	buc	5,000	763,850 29,900	3 819,250 149,500



1	2	3	4	5	6	7
126	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20мм (кран подача	buc	18,000	79,650 4,600	1 433,700 82,800
127	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратка	buc	18,000	73,280 8,280	1 319,040 149,040
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (ВЕНТИЛЬ американки д-25	buc	4,000	72,650 4,600	290,600 18,400
		Total сантех работы Inclusiv salariu				22 255,460 767,740
		5.3. строительные работы				
129	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	34,000	26,680 26,680	907,120 907,120
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	34,000	7,250 6,900	246,500 234,600
		Total строительные работы Inclusiv salariu				1 153,620 1 141,720
		<i>Total</i>	lei			33 768,950
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			1 671,346
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			2 631,587
		<i>Итого</i>	100,00 +			38 071,883
		<i>Накладные</i>	10,00 %			3 807,188
		<i>Итого</i>	100,00 +			41 879,071
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			837,581
		Total отопление Inclusiv salariu				42 716,652 6 963,940
		6. монтажные работы				
131	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind	buc	1,000	1 224,958 1 012,000	1 224,958 1 012,000



1	2	3	4	5	6	7
		puterea calorica de 71 - 130 kw				
132	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр для жидкого топлива)	buc	1,000	235,975 142,600	235,975 142,600
		<i>Total</i>	lei			1 460,933
		<i>Soц страх</i>	24,00 %			277,104
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			14,857
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 752,894
		<i>Нкладные</i>	76,00 %			877,496
		<i>Итого</i>	100,00 +			2 630,390
		<i>Прибыльные</i>	2,00 %			52,608
		Total montajne работы Inclusiv salariu				2 682,998 1 154,600
		7. оборудование отопления				
133		котел в комплекте с теплообменником 50 KW	buc	1,000	47 000,000 0,000	47 000,000 0,000
134		фильтр	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			47 110,000
		<i>Складские</i>	1,20 %			565,320
		Total оборудование отопления Inclusiv salariu				47 675,320

		Total	lei	584 992
		НДС	20,00 %	116 998
		Total deviz: Inclusiv salariu		701 990 156 709



Administrator *A. Coșovec*
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)