

Obiectivul: IP Azilul raional de batrini Tanatari raionul Causeni

Obiectul: IP Azilul raional de batrini Tanatari

Devizul: Tanatari

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-15

Valoarea de deviz 1 034 908,30 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.</b>	<b>Lucrari de constructii</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	12,1000	15,5260	187,86
					14,8060	179,15
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	3,3600	16,8000	56,45
					16,8000	56,45
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,4000	6,4000	15,36
					6,4000	15,36
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	0,2000	205,4300	41,09
					183,5500	36,71
	<b>1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructii</b>				<b>300,76</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>287,67</b>
	<b>1.1.2.</b>	<b>Tavan</b>				
5	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtiebde slefuit etc.)=1,005	m2	12,1000	523,3215	6 332,19
					76,4000	924,44
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,1000	5,9500	72,00
					1,2000	14,52
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	12,1000	34,7101	419,99
					27,4600	332,27
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	12,1000	31,2690	378,35
					17,4600	211,27
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,1000	5,9500	72,00
					1,2000	14,52
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	12,1000	37,8380	457,84
					22,0000	266,20
	<b>1.1.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>7 732,37</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 763,21</b>
	<b>1.1.3.</b>	<b>Pereti</b>				
11	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2	2,4000	122,8950	294,95
					79,4400	190,66
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, pereti	m2	50,5000	21,5370	1 087,62
					5,6000	282,80
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	50,5000	67,5210	3 409,81
					48,8000	2 464,40
14	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	19,8000	64,5960	1 279,00
					4,5460	90,01
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,5000	34,7101	1 752,86
					27,4600	1 386,73
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,5000	31,2690	1 579,08
					17,4600	881,73

17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	50,5000	5,9500	300,48
					1,2000	60,60
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,5000	37,8380	1 910,82
					22,0000	1 111,00
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la pereti vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	50,5000	34,7500	1 754,88
					28,0000	1 414,00
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000	428,8880	857,78
					21,6380	43,28
<b>1.1.3.</b>		<b>TOTAL Pereti</b>				<b>14 227,27</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 925,20</b>
<b>1.1.4.</b>		<b>Pardoseli</b>				
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	12,1000	11,6025	140,39
					0,8000	9,68
22	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	12,1000	127,7200	1 545,41
					47,4600	574,27
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,1000	72,6360	878,90
					33,4600	404,87
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	12,1000	12,3760	149,75
					5,8920	71,29
25	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Materiale marunt (cutie,ticling,capace)=1,015	m2	12,1000	502,0052	6 074,26
					110,7100	1 339,59
<b>1.1.4.</b>		<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>8 788,71</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 399,70</b>
<b>1.1.5.</b>		<b>Tamplarie</b>				
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.( Usa 0,95x2.1 m-2buc.)	m2	3,9900	1 096,1480	4 373,63
					66,6980	266,13
<b>1.1.5.</b>		<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>4 373,63</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>266,13</b>
<b>1.2. bLOCURI SANITARE-3 BUC.(27.28.2 9)</b>		<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>				
27	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	4,8000	16,8000	80,64
					16,8000	80,64
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	9,7000	53,6940	520,83
					52,4940	509,19
29	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	2,0000	44,0000	88,00
					44,0000	88,00
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	3,0000	38,0000	114,00
					38,0000	114,00
31	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc	1,0000	98,0000	98,00
					98,0000	98,00
32	RpSE15A	Demontarea unui spalator de rufe montat pe suport montat pe podea	buc	1,0000	156,0000	156,00
					156,0000	156,00
33	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	56,4000	107,8120	6 080,60
					107,6800	6 073,15
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9,7000	37,6000	364,72
					37,6000	364,72
35	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	0,2000	205,4300	41,09
					183,5500	36,71
<b>1.2. bLOCURI SANITARE-3</b>		<b>TOTAL 1.2.1. Lucrari de demolare</b>				<b>7 543,87</b>

	<b>BUC.(27.28.29)</b>					
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 520,41</b>
	<b>1.2.2.</b>	<b>Tavan</b>				
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m :tavane fara izolatie Material marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,7000	523,3215	5 076,22
					76,4000	741,08
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	9,7000	5,9500	57,72
					1,2000	11,64
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,7000	34,7101	336,69
					27,4600	266,36
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,7000	31,2690	303,31
					17,4600	169,36
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	9,7000	5,9500	57,72
					1,2000	11,64
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,7000	37,8380	367,03
					22,0000	213,40
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	3,0000	428,8880	1 286,66
					21,6380	64,91
	<b>1.2.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>7 485,34</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 478,40</b>
	<b>1.2.3.</b>	<b>Peretii</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	56,7000	5,9500	337,37
					1,2000	68,04
44	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	56,7000	501,2720	28 422,12
					174,7600	9 908,89
	<b>1.2.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>28 759,49</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 976,93</b>
	<b>1.2.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt(polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,7000	152,0002	1 474,40
					9,3600	90,79
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli.	m2	9,7000	21,5370	208,91
					5,6000	54,32
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	9,7000	436,9955	4 238,86
					131,8340	1 278,79
	<b>1.2.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>5 922,17</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 423,90</b>
	<b>1.2.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(3 usi cu dim.0.95x2,1 mH)	m2	5,9900	1 096,1480	6 565,93
					66,6980	399,52
49	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.( Perete dispartitor din PVC cu dim.1,7x2,3 m H cu usa dim 0,9x2,1 m,Bae in camera nr.27)	m2	3,9100	651,0520	2 545,61
					65,3440	255,50
50	SC11B	Bara de sprigin de inox pentru persoane cu dizabilitati,montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprigin Material marunt (dibluri,ipsos etc)=1,025	buc	4,0000	316,2750	1 265,10
					18,0000	72,00
	<b>1.2.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>10 376,64</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>727,02</b>
	<b>1.3.Coridor /Hol (25.26.17.18.33)</b>	<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
51	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	34,3400	15,5260	533,16

					14,8060	508,44
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	12,4400	16,8000	208,99
					16,8000	208,99
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	35,3400	53,6940	1 897,55
					52,4940	1 855,14
54	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,0000	6,4000	19,20
					6,4000	19,20
	<b>1.3.Coridor /Hol (25.26.17.18.33)</b>	<b>TOTAL 1.3.1. Lucrari de demolare</b>				<b>2 658,90</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 591,77</b>
	<b>1.3.2.</b>	<b>Tavan</b>				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	69,4000	303,0150	21 029,24
					96,1900	6 675,59
	<b>1.3.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>21 029,24</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 675,59</b>
	<b>1.3.3.</b>	<b>Peretii</b>				
56	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2	6,4000	122,8950	786,53
					79,4400	508,42
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	6,4000	21,5370	137,84
					5,6000	35,84
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	6,4000	67,5210	432,13
					48,8000	312,32
59	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	42,0000	64,5960	2 713,03
					4,5460	190,93
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	24,0000	34,7101	833,04
					27,4600	659,04
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	24,0000	31,2690	750,46
					17,4600	419,04
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	150,2000	5,9500	893,69
					1,2000	180,24
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	150,2000	37,8380	5 683,27
					22,0000	3 304,40
64	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	150,2000	34,7500	5 219,45
					28,0000	4 205,60
	<b>1.3.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>17 449,44</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 815,83</b>
	<b>1.3.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
65	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	36,0000	11,6025	417,69
					0,8000	28,80
66	CG22A	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.(Buldozerul si centrala de beton se exlude)	m2	27,9400	122,3470	3 418,38
					41,4600	1 158,39
67	CG22A1	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.(Buldozerul si centrala de beton se exclud)	m2	8,1000	127,7200	1 034,53
					47,4600	384,43
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	36,0000	72,6360	2 614,90
					33,4600	1 204,56
69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	36,0000	12,3760	445,54
					5,8920	212,11
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt( polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2	35,8000	152,0002	5 441,61
					9,3600	335,09
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un	m2	71,8000	21,5370	1 546,36

		strat,la pardoseli			5,6000	402,08
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	54,7000	418,8115	22 908,99
					113,6500	6 216,66
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	17,1000	436,9955	7 472,62
					131,8340	2 254,36
74	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Materiale marunt (cirpe,apa etc)=1,050	m	41,8000	116,9343	4 887,85
					25,4600	1 064,23
	<b>1.3.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>50 188,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 260,70</b>
	<b>1.3.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	12,4400	1 096,1480	13 636,08
					66,6980	829,72
	<b>1.3.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>13 636,08</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>829,72</b>
	<b>1.4. Salonul de proceduri</b>	<b>1.4.1. lucrari de demolare</b>				
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	11,0000	53,6940	590,63
					52,4940	577,43
77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5000	6,4000	9,60
					6,4000	9,60
78	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	38,0000	38,00
					38,0000	38,00
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	23,2100	107,8120	2 502,32
					107,6800	2 499,25
	<b>1.4. Salonul de proceduri</b>	<b>TOTAL 1.4.1. lucrari de demolare</b>				<b>3 140,55</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 124,29</b>
	<b>1.4.2.</b>	<b>Tavan</b>				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m : tavane fara izolatie Material marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	11,1000	523,3215	5 808,87
					76,4000	848,04
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	11,1000	5,9500	66,05
					1,2000	13,32
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,1000	34,7101	385,28
					27,4600	304,81
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,1000	31,2690	347,09
					17,4600	193,81
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	11,1000	5,9500	66,05
					1,2000	13,32
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,1000	37,8380	420,00
					22,0000	244,20
86	VB20A	Gura de ventilare cu dim.20x30cm.	buc	1,0000	349,4316	349,43
					222,4000	222,40
87	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane cu înălțimea pînă la 4M:suprafete înclinate fără izolație	m2	12,2000	520,3215	6 347,92
					73,4000	895,48
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	35,4100	5,9500	210,69
					1,2000	42,49
89	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	35,4100	401,2220	14 207,27
					108,9200	3 856,86
90	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	9,0000	64,5960	581,36
					4,5460	40,91
	<b>1.4.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>28 790,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 675,64</b>
	<b>1.4.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				

91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2	11,1000	152,0002	1 687,20
					9,3600	103,90
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,1000	21,5370	239,06
					5,6000	62,16
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	11,1000	436,9955	4 850,65
					131,8340	1 463,36
<b>1.4.4.</b>		<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>6 776,91</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 629,41</b>
<b>1.5. Salon de distribuirea bucatelor.(42 .)</b>		<b>1.5.1.Lucrari de demolare</b>				
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	6,5000	53,6940	349,01
					52,4940	341,21
95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5000	6,4000	9,60
					6,4000	9,60
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	15,6000	107,8120	1 681,87
					107,6800	1 679,81
97	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,5000	37,6000	244,40
					37,6000	244,40
<b>1.5. Salon de distribuirea bucatelor.(42 .)</b>		<b>TOTAL 1.5.1.Lucrari de demolare</b>				<b>2 284,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 275,02</b>
<b>1.5.2.</b>		<b>Tavan</b>				
98	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: tavane fără zolație Materiale marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2	6,5000	523,3215	3 401,59
					76,4000	496,60
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,5000	5,9500	38,68
					1,2000	7,80
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,5000	34,7101	225,62
					27,4600	178,49
101	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,5000	31,2690	203,25
					17,4600	113,49
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	6,5000	5,9500	38,68
					1,2000	7,80
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,5000	37,8380	245,95
					22,0000	143,00
<b>1.5.2.</b>		<b>TOTAL Tavan</b>				<b>4 153,75</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>947,18</b>
<b>1.5.3.</b>		<b>Peretii</b>				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	29,5000	5,9500	175,53
					1,2000	35,40
105	CI06C4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	14,6000	425,2220	6 208,24
					132,9200	1 940,63
106	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	9,0000	64,5960	581,36
					4,5460	40,91
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,9000	5,9500	76,76
					1,2000	15,48
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	14,9000	34,7101	517,18
					27,4600	409,15
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	14,9000	31,2690	465,91
					17,4600	260,15
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,9000	5,9500	88,66
					1,2000	17,88
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	14,9000	37,8380	563,79

		manual .				22,0000	327,80
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000		428,8880	857,78
						21,6380	43,28
	<b>1.5.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>					<b>9 535,19</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>3 090,69</b>
	<b>1.5.4.</b>	<b>Pardoseli</b>					
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Materiale marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2	6,5000		152,0002	988,00
						9,3600	60,84
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,5000		21,5370	139,99
						5,6000	36,40
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	6,5000		436,9955	2 840,47
						131,8340	856,92
	<b>1.5.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>					<b>3 968,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>954,16</b>
	<b>1.6. Incaperi auxiliare-2buc.(45.46)</b>	<b>1.6.1. Lucrari de demolare</b>					
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	1,9800		16,8000	33,26
						16,8000	33,26
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	9,9000		53,6940	531,57
						52,4940	519,69
118	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,3000		37,6000	274,48
						37,6000	274,48
119	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5000		6,4000	9,60
						6,4000	9,60
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	24,8000		107,8120	2 673,74
						107,6800	2 670,46
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000		38,0000	38,00
						38,0000	38,00
122	RpSE15A	Demontarea unui spalator de rufe montat pe podea	buc	2,0000		156,0000	312,00
						156,0000	312,00
123	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	30,4000		37,6000	1 143,04
						37,6000	1 143,04
	<b>1.6. Incaperi auxiliare-2buc.(45.46)</b>	<b>TOTAL 1.6.1. Lucrari de demolare</b>					<b>5 015,69</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>5 000,54</b>
	<b>1.6.2.</b>	<b>Tavan</b>					
124	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m :tavane fără izolație Materiale marunt(apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,9000		523,3215	5 180,88
						76,4000	756,36
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	9,9000		5,9500	58,91
						1,2000	11,88
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,9000		34,7101	343,63
						27,4600	271,85
127	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	9,9000		31,2690	309,56
						17,4600	172,85
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	9,9000		5,9500	58,91
						1,2000	11,88
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,9000		37,8380	374,60
						22,0000	217,80
	<b>1.6.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>					<b>6 326,48</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>					<b>1 442,63</b>
	<b>1.6.3.</b>	<b>Peretii</b>					
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	24,8000		21,5370	534,12
						5,6000	138,88
131	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	24,8000		437,5440	10 851,09

		placajelor			142,7420	3 540,00
132	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	24,0000	64,5960	1 550,30
					4,5460	109,10
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	21,7000	21,5370	467,35
					5,6000	121,52
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	21,7000	67,5210	1 465,21
					48,8000	1 058,96
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,7000	5,9500	129,12
					1,2000	26,04
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	21,7000	34,7101	753,21
					27,4600	595,88
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	21,7000	31,2690	678,54
					17,4600	378,88
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	21,7000	5,9500	129,12
					1,2000	26,04
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,7000	37,8380	821,08
					22,0000	477,40
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	2,0000	428,8880	857,78
					21,6380	43,28
	<b>1.6.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>18 236,91</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 515,99</b>
	<b>1.6.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
141	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2	9,9000	152,0002	1 504,80
					9,3600	92,66
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,9000	21,5370	213,22
					5,6000	55,44
143	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	9,9000	436,9955	4 326,26
					131,8340	1 305,16
144	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe,apa etc)=1,005	m	7,6000	116,9343	888,70
					25,4600	193,50
	<b>1.6.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>6 932,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 646,76</b>
	<b>1.6.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,6800	1 096,1480	1 841,53
					66,6980	112,05
	<b>1.6.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>1 841,53</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>112,05</b>
	<b>1.7. Bae.(50)</b>	<b>1.7.1. Lucrari de demolare</b>				
146	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	12,6560	53,6940	679,55
					52,4940	664,36
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,5000	6,4000	9,60
					6,4000	9,60
148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	8,4000	107,8120	905,62
					107,6800	904,51
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC( ferestre,).	m2	1,4400	16,8000	24,19
					16,8000	24,19
150	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,7000	37,6000	439,92
					37,6000	439,92
151	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	62,0000	62,00
					62,0000	62,00
152	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	0,2300	205,4300	47,25
					183,5500	42,22
	<b>1.7. Bae.(50)</b>	<b>TOTAL 1.7.1. Lucrari de demolare</b>				<b>2 168,13</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 146,80</b>
	<b>1.7.2.</b>	<b>Tavan</b>				
153	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi	m2	11,7000	523,3215	6 122,86

		metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m . tavane fără izolație la umezire Material marunt (apa,hirtie de slefuit etc.)=1,005			76,4000	893,88
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	11,7000	5,9500	69,62
					1,2000	14,04
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,7000	34,7101	406,11
					27,4600	321,28
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,7000	31,2690	365,85
					17,4600	204,28
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	11,7000	5,9500	69,62
					1,2000	14,04
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,7000	37,8380	442,70
					22,0000	257,40
	<b>1.7.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>7 476,75</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 704,92</b>
	<b>1.7.3.</b>	<b>Peretii</b>				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	45,5000	21,5370	979,93
					5,6000	254,80
160	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	45,5000	401,2220	18 255,60
					108,9200	4 955,86
161	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	6,0000	64,5960	387,58
					4,5460	27,28
	<b>1.7.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>19 623,11</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 237,94</b>
	<b>1.7.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracotar": grosime 10mm .(polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2	12,6500	152,0002	1 922,80
					9,3600	118,40
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6500	21,5370	272,44
					5,6000	70,84
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	12,6500	436,9955	5 527,99
					131,8340	1 667,70
	<b>1.7.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>7 723,24</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 856,94</b>
	<b>1.7.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
165	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla si setca pentru insecte,	m2	1,4400	799,6520	1 151,50
					60,0820	86,52
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	0,9500	79,1960	75,24
					4,1460	3,94
167	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200mm	m	1,0000	59,4180	59,42
					20,3680	20,37
168	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC cu dim.3.0 x 2.3 m H cu usa dim.0.9x2,3 m)	m2	6,9000	651,0520	4 492,26
					65,3440	450,87
	<b>1.7.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>5 778,41</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>561,70</b>
	<b>1.8 Blocuri sanitare-3 buc. (48,49,50)</b>	<b>1.8.1. Lucrari de demolare</b>				
169	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	1,6000	16,8000	26,88
					16,8000	26,88
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	11,3000	53,6940	606,74
					52,4940	593,18
171	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	4,0000	44,0000	176,00
					44,0000	176,00
172	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	38,0000	38,00

					38,0000	38,00
173	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc	2,0000	98,0000	196,00
					98,0000	196,00
174	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	56,4000	107,8120	6 080,60
					107,6800	6 073,15
175	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,3000	37,6000	424,88
					37,6000	424,88
176	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	0,2000	205,4300	41,09
					183,5500	36,71
	<b>1.8 Blocuri sanitare-3 buc. (48,49,50)</b>	<b>TOTAL 1.8.1. Lucrari de demolare</b>				<b>7 590,19</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 564,80</b>
	<b>1.8.2.</b>	<b>Tavan</b>				
177	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	11,3000	523,3215	5 913,53
					76,4000	863,32
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	11,3000	5,9500	67,24
					1,2000	13,56
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,3000	34,7101	392,22
					27,4600	310,30
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,3000	31,2690	353,34
					17,4600	197,30
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	11,3000	5,9500	67,24
					1,2000	13,56
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,3000	37,8380	427,57
					22,0000	248,60
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	3,0000	428,8880	1 286,66
					21,6380	64,91
	<b>1.8.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>8 507,80</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 711,55</b>
	<b>1.8.3.</b>	<b>Peretii</b>				
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	60,2000	21,5370	1 296,53
					5,6000	337,12
185	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	60,2000	401,2220	24 153,56
					108,9200	6 556,98
	<b>1.8.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>25 450,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 894,10</b>
	<b>1.8.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt(polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2	11,3000	152,0002	1 717,60
					9,3600	105,77
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,3000	21,5370	243,37
					5,6000	63,28
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	11,3000	436,9955	4 938,05
					131,8340	1 489,72
	<b>1.8.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>6 899,02</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 658,77</b>
	<b>1.8.5.</b>	<b>Tamplarie</b>				
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(3 usi cu dim.0.95x2,1 m H)	m2	1,9900	1 096,1480	2 181,33
					66,6980	132,73
190	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.(Perete dispartitor din PVC cu dim. 1,5x 2,3 m H + usa dim.0.9x2,3	m2	5,5200	651,0520	3 593,81

		m,Bae in camera nr.51)			65,3440	360,70
191	SC11B	Bara de sprigin din inox pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin. Material marunt (dibluri,ipsos etc)=1,025	buc	6,0000	316,2750	1 897,65
					18,0000	108,00
	<b>1.8.5.</b>	<b>TOTAL Tamplarie</b>				<b>7 672,79</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>601,43</b>
	<b>1.9.</b>	<b>1.9.1.Lucrari de demolare</b>				
	<b>Coridor/Hol.(61.55)</b>					
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	10,4000	19,9900	207,90
					18,9900	197,50
193	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	27,0000	53,6940	1 449,74
					52,4940	1 417,34
	<b>1.9.</b>	<b>TOTAL 1.9.1.Lucrari de demolare</b>				<b>1 657,63</b>
	<b>Coridor/Hol.(61.55)</b>					
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 614,83</b>
	<b>1.9.2.</b>	<b>Tavan</b>				
194	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	69,4000	303,0150	21 029,24
					96,1900	6 675,59
	<b>1.9.2.</b>	<b>TOTAL Tavan</b>				<b>21 029,24</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 675,59</b>
	<b>1.9.3.</b>	<b>Peretii</b>				
195	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2	10,4000	122,8950	1 278,11
					79,4400	826,18
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti .	m2	10,4000	21,5370	223,98
					5,6000	58,24
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	10,4000	5,9500	61,88
					1,2000	12,48
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,4000	67,5210	702,22
					48,8000	507,52
199	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	22,0000	64,5960	1 421,11
					4,5460	100,01
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,4000	34,7101	360,98
					27,4600	285,58
201	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,4000	31,2690	325,20
					17,4600	181,58
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	67,1000	5,9500	399,25
					1,2000	80,52
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	67,1000	37,8380	2 538,93
					22,0000	1 476,20
204	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la pereti vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	67,1000	34,7500	2 331,73
					28,0000	1 878,80
	<b>1.9.3.</b>	<b>TOTAL Peretii</b>				<b>9 643,39</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 407,12</b>
	<b>1.9.4.</b>	<b>Pardoseli</b>				
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm . Material marunt ( polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)=1,005	m2	29,0000	152,0002	4 408,01
					9,3600	271,44
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	27,0000	72,6360	1 961,17
					33,4600	903,42
207	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	27,0000	418,8115	11 307,91
					113,6500	3 068,55
208	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp.	m	24,0000	78,0311	1 872,75
					57,3800	1 377,12
	<b>1.9.4.</b>	<b>TOTAL Pardoseli</b>				<b>19 549,83</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 620,53</b>

	<b>1.10.</b>	<b>Sistem de incalzire</b>				
209	RpIC33A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4".	buc	16,0000	3,6000	57,60
					3,6000	57,60
210	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,0000	101,0884	1 617,41
					34,0000	544,00
211	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,0000	36,6000	439,20
					16,0000	192,00
212	IC53C	RACORD F 25x1/2" GRI	buc	16,0000	57,8100	924,96
					10,0000	160,00
213	IC37C	Cot PP-R D.25,GRI	buc	16,0000	32,6000	521,60
					12,0000	192,00
214	IC37C	Mufta PP-R D.25 GRI	buc	16,0000	32,6000	521,60
					12,0000	192,00
215	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de -1/2".Material marunt(cinepa fuior,ulei de in, grunt miniu de plumb etc)=1,005	buc	16,0000	49,7215	795,54
					5,2000	83,20
216	IB06B	Calorifer din otel, Tip 22 500x 1400 PANOU ECCORAD	buc	7,0000	249,3600	1 745,52
					26,0000	182,00
217	IB06C	Calorifer din otel, Tip 22 500x2000 PANOU ECCORAD	buc	1,0000	258,7100	258,71
					32,0000	32,00
218	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25mm.	m	60,0000	6,4000	384,00
					6,4000	384,00
219	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm.	10 m	6,0000	4,4000	26,40
					4,4000	26,40
220	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	16,0000	18,8000	300,80
					18,8000	300,80
	<b>1.10.</b>	<b>TOTAL Sistem de incalzire</b>				<b>7 593,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 346,00</b>
	<b>1.11.</b>	<b>Apeduct si Canalizarea</b>				
221	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	1,1000	124,0000	136,40
					124,0000	136,40
222	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110X2,2mm. VALROM	m	6,4000	75,7850	485,02
					12,8000	81,92
223	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Material marunt(sirma din otel,hirt.de slefuit,etc)=1,025	buc	6,0000	72,6319	435,79
					22,0000	132,00
224	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	5,0000	72,5080	362,54
					10,0000	50,00
225	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	8,0000	44,6880	357,50
					8,8000	70,40
226	AcD21E2	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin exterior, pentru utilizarea aditivilor la betoane. Mat.marunte(dreptare etc.)=1,010	m3	0,2400	1 679,5335	403,09
					141,2000	33,89
227	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	6,0000	434,0000	2 604,00
					66,0000	396,00
228	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Marteriale marunt (dibluri lemni,ipsos,holtsuruburi,codez ,dicloretan,etc.)=1,030	buc	5,0000	2 475,8798	12 379,40
					168,0000	840,00
229	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	6,0000	698,9724	4 193,83

		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez,diblu lemn,ipsos,etc)=1,020			74,0000	444,00
230	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez,dicloretan,cirpe de sters, etc)=1,030	buc	3,0000	1 245,1100	3 735,33
					74,0000	222,00
231	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior,ulei de in,grunt miniu de plumb etc)=1,005	buc	6,0000	367,6000	2 205,60
					46,0000	276,00
	<b>1.11.</b>	<b>TOTAL Apeduct si Canalizarea</b>				<b>27 298,51</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 682,61</b>
	<b>1.12.</b>	<b>Ventilarea</b>				
232	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm.(K=3,6)	buc	3,0000	66,0020	198,01
					20,0000	60,00
233	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm.(K=1,9)	buc	10,0000	66,0020	660,02
					20,0000	200,00
234	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru ventilare, PP D=110mm (10 buc cite-2,0 m cu cacila de aerisire PP D=110mm intern (gri) Material marunt (sirna din otel,hirt.de slefuit, etc)=1,050	m	20,0000	41,3917	827,83
					16,0000	320,00
235	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc	10,0000	13,1780	131,78
					11,2000	112,00
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110°110	buc	3,0000	428,8880	1 286,66
					21,6380	64,91
	<b>1.12.</b>	<b>TOTAL Ventilarea</b>				<b>3 104,30</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>756,91</b>
	<b>1.13.</b>	<b>Deseuri</b>				
237	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare.	t	32,0000	50,9000	1 628,80
					38,0000	1 216,00
238	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi.	t	32,0000	54,4000	1 740,80
					54,4000	1 740,80
239	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	32,0000	15,9000	508,80
					0,0000	0,00
	<b>1.13.</b>	<b>TOTAL Deseuri</b>				<b>3 878,40</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 956,80</b>
	<b>2.Lucrari de electricitate</b>	<b>2.1.Lucrari de constructii</b>				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	26,0000	9,0200	234,52
					9,0200	234,52
241	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari;(intreruptoare,prize, comutatoare,buton pentru actionare la distanta)	buc	42,0000	2,0500	86,10
					2,0500	86,10
242	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	20,0000	52,1380	1 042,76
					52,1380	1 042,76
243	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	21,0000	13,0980	275,06
					13,0980	275,06
244	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	62,0000	38,0000	2 356,00
					38,0000	2 356,00
245	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc	41,0000	13,1780	540,30
					11,2000	459,20
246	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	62,0000	21,6440	1 341,93
					12,0000	744,00
	<b>2.Lucrari de electricitate</b>	<b>TOTAL 2.1.Lucrari de constructii</b>				<b>5 876,66</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 197,64</b>
	<b>2.2 Lucrari de montare</b>	<b>2.2.1. echipament electric</b>				
247	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,0000	260,2900	780,87
					161,1600	483,48
248	VC07A	Montarea ventilatoarelor ( Ventilator axial E-EXTRA EE 150	buc	3,0000	922,7300	2 768,19

		Europlast, Da50 200m3/h.20W(Se exclude utilajul) Materiale marunte si de montaj (suruburi,oxijen,carbide etc.)=1,010			462,0000	1 386,00
249	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete.(demonstate)	buc	3,0000	244,4250	733,28
					116,2600	348,78
250	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe pardosea si greutatea pina la 100 kg,(Se foloseste numai Manopera Electrician in constructii,instalator apa si canalizatie si muncitor deservire)	buc	3,0000	864,0268	2 592,08
					401,5400	1 204,62
	<b>2.2</b>	<b>Lucrari de montare</b>				<b>6 874,42</b>
		<b>TOTAL 2.2.1. echipament electric</b>				<b>6 874,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 422,88</b>
	<b>2.2.2.</b>	<b>Echipament pentru iluminare</b>				
251	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,2000	16 412,4950	3 282,50
					11 492,0000	2 298,40
252	503-9041	Corpuri de iluminat tavan casetat L:ed 48W 600x600 mm	buc	20,0000	150,0000	3 000,00
					0,0000	0,00
253	08-03-593-10	Indicator de iluminat de perete	100 buc	0,0400	8 024,2500	320,97
					6 677,6000	267,10
254	20-01-018-03	Indicator LED evacuare urgenta,acumulator PL-EXDO	buc	4,0000	2 130,4677	8 521,87
					1 645,6000	6 582,40
	<b>2.2.2.</b>	<b>TOTAL Echipament pentru iluminare</b>				<b>15 125,34</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 147,90</b>
	<b>2.2.3.</b>	<b>Produse electrice</b>				
255	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,2000	2 324,3270	464,87
					2 230,4000	446,08
256	08-03-591-4	Intreruptor cu 2 clape montare incorporata,IP20	buc	20,0000	4 100,4145	82 008,29
					2 985,2000	59 704,00
257	08-03-591-8	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,1800	4 061,0645	730,99
					2 937,6000	528,77
258	3120275536171	Priza pentru montare incorporata,cuimpamintare de protectie IP 20,In=16A,U=230V	buc	18,0000	30,0000	540,00
					0,0000	0,00
259	20018332	Doza universala incorporata,rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor.intreruptoarelor 85x85mm IP 20	buc	38,0000	15,0000	570,00
					0,0000	0,00
	<b>2.2.3.</b>	<b>TOTAL Produse electrice</b>				<b>84 314,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>60 678,85</b>
	<b>2.2.4.</b>	<b>Cablu si materiale</b>				
260	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 la manopera)	100 m	2,5000	3 030,6800	7 576,70
					1 618,4000	4 046,00
261	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	250,0000	4,0000	1 000,00
					0,0000	0,00
262	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0,5 la manopera)	100 m	0,8000	4 282,3800	3 425,90
					2 339,2000	1 871,36
263	2521216704242	Tub gofrat D=50 mm	m	80,0000	4,0000	320,00
					0,0000	0,00
264	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	2,5000	505,3661	1 263,42
					458,3200	1 145,80
265	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	0,8000	600,5261	480,42
					534,4800	427,58
266	201-9070	Cablu 3x1,5 mm2 V V Gng	m	95,0000	10,0000	950,00
					0,0000	0,00
267	201-9070	Cablu 3 x 2.5 mm2 V V Gng	m	155,0000	10,0000	1 550,00
					0,0000	0,00
268	201-9070	Cablu 5 x 4 mm2 V V Gng	m	80,0000	10,0000	800,00
					0,0000	0,00
	<b>2.2.4.</b>	<b>TOTAL Cablu si materiale</b>				<b>17 366,44</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 490,74</b>
	<b>3.</b>	<b>Valoarea utilajului</b>				
269	4371	Panouri de distributie 275x320x120.m cu 16 module	m2	3,0000	64,0000	192,00
					0,0000	0,00
270	2912435776200	Ventilator axaial E-Extra EE 150 Europlast D 150.200 m3/h.20W	buc	3,0000	600,0000	1 800,00
					0,0000	0,00

271	28751142007 80	Cada de dus din fonta emailata	buc	3,0000	1 007,0000	3 021,00
					0,0000	0,00
	<b>3.</b>	<b>TOTAL Valoarea utilajului</b>				<b>5 013,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 661,2680</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		624 689,88
Asigurari sociale	24,0000%	58 630,53
Total		683 320,42
Cheltuieli de transport	6,5000%	23 224,17
Total		706 544,59
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	7 145,90
Total		713 690,49
Cheltuieli de regie	14,0000%	99 916,67
Total		813 607,15
Beneficiu de deviz	6,0000%	48 816,43

<b>Total General fara TVA</b>	<b>862 423,58</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>172 484,72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 034 908,30</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>244 293,89</b>

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;