

la Documentația standard nr. _____
 din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1717063052612 din 30 mai 2024						
Obiectul achiziției: _serviciilor de deservire a infrastructurii de comunicații TETRA (demonatrea/montarea echipamentelor, schimbarea sistemului de balizaj a turnurilor CBI, consumabile și piese de schimb, etc.)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Transfer echipament tehnic						
1.1 TIP 1 - lucrări de transfer a stațiilor de bază MTS1 și MTS4						
Orhei	Efectuarea lucrărilor de transfer a stațiilor de bază MTS1 și MTS4 din locațiile operatorilor economici în locațiile aflate în gestiunea STI și IGPF	Moldova	-	1136_ORH_O, Orhei/H=50m Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe , 2 antene omni H=34m, antena radom H= 40m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	1136_ORH_O, Orhei/H=50m Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe , 2 antene omni H=34m, antena radom H= 40m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	
				IP Orhei/H=50m Montare: stație de baza MTS1,	IP Orhei/H=50m Montare: stație de baza MTS1,	

				2 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=2x80m, jumper, suportți, conectori, ground kit.	2 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=2x80m, jumper, suportți, conectori, ground kit.	
Dondușeni	Efectuarea lucrărilor de transfer a stațiilor de bază MTS1 și MTS4 din locațiile operatorilor economici în locațiile aflate în gestiunea STI și IGPF	Moldova	-	1430_DON_O, Dondușeni/H=50 Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe, 3 antene omni H=48m, antena radom H=47m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	1430_DON_O, Dondușeni/H=50 Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe, 3 antene omni H=48m, antena radom H=47m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	
				IP Dondușeni/H=50 Montare: stație de baza MTS4, 3 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=3x90m, jumper, suportți, conectori, ground kit	IP Dondușeni/H=50 Montare: stație de baza MTS4, 3 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=3x90m, jumper, suportți, conectori, ground kit	
Vulcănești	Efectuarea lucrărilor de transfer a stațiilor de bază MTS1 și MTS4 din locațiile operatorilor economici în locațiile aflate în gestiunea STI și IGPF	Moldova	-	1125_VUL_G, Vulcănești/H=75m Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe, 2 antene omni H=37m, antena radom H=43m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	1125_VUL_G, Vulcănești/H=75m Demontare: cabinet outdoor cu echipamentele interne și externe, 2 antene omni H=37m, antena radom H=43m, antenna GPS, ODU, feeder, jumper, conectori, ground kit, instalațiile electrice.	
				GF Vulcănești/H=50 Montare: stație de baza MTS1, 2 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=2x60m, jumper, suportți, conectori, ground kit	GF Vulcănești/H=50 Montare: stație de baza MTS1, 2 antene omni H=45m, antenna GPS, feeder L=2x60m, jumper, suportți, conectori, ground kit	
1.2 TIP 2 - lucrări de transfer a antenelor omni și demontarea antenelor radom						

1428_CRI_S , IP Criuleni	Efectuarea lucrărilor de transfer a antenelor omni pe turnul de comunicații aflate în gestiunea STI și demontarea antenelor radom de pe turnurile operatorilor economici	Moldova	-	Lucrări de demontare 3 antene omni H= 15m, feeder L=3x50m, jumper, conectori, ground kit.	Lucrări de demontare 3 antene omni H= 15m, feeder L=3x50m, jumper, conectori, ground kit.	
				Lucrări de montare 3 antene omni H= 85m, feeder L=3x200m, jumper, conectori, ground kit.	Lucrări de montare 3 antene omni H= 85m, feeder L=3x200m, jumper, conectori, ground kit.	
1427_REZ_S, IP Rezina	Efectuarea lucrărilor de transfer a antenelor omni pe turnul de comunicații aflate în gestiunea STI și demontarea antenelor radom de pe turnurile operatorilor economici	Moldova	-	Lucrări de demontare 3 antene omni H= 18m, feeder L=3x45m, jumper, conectori, ground kit.	Lucrări de demontare 3 antene omni H= 18m, feeder L=3x45m, jumper, conectori, ground kit.	
				Lucrări de montare 3 antene omni H= 45m, feeder L=3x200m, jumper, conectori, ground kit.	Lucrări de montare 3 antene omni H= 45m, feeder L=3x200m, jumper, conectori, ground kit.	
1448_IVN_R, Ivancea	Efectuarea lucrărilor de transfer a antenelor omni pe turnul de comunicații aflate în gestiunea STI și demontarea antenelor radom de pe turnurile operatorilor economici	Moldova	-	Lucrări de demontare antena radom H=108m , feeder L=2x125m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	Lucrări de demontare antena radom H=108m , feeder L=2x125m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	

1102_RUD_F, Soroca s. Rudi	Efectuarea lucrărilor de transfer a antenelor omni pe turnul de comunicații aflate în gestiunea STI și demontarea antenelor radom de pe turnurile operatorilor economici	Moldova	-	Lucrări de demontare antena radom H=65m, feeder L=2x70m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	Lucrări de demontare antena radom H=65m, feeder L=2x70m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	
1313_CAH_R, Cahul	Efectuarea lucrărilor de transfer a antenelor omni pe turnul de comunicații aflate în gestiunea STI și demontarea antenelor radom de pe turnurile operatorilor economici	Moldova	-	Lucrări de demontare antena radom H=81m, feeder L=2x120m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	Lucrări de demontare antena radom H=81m, feeder L=2x120m, conectori, ground kit, ODU, MMU.	
Lotul 2 Servicii de schimbarea antenelor a stațiilor de baza Motorola și deservirea sistemului de transport radioreleu, alinierea linkurilor, etc.						
2.1 Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare						
1133_PUR_S Purcari, Stefan Voda	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si	Moldova	-	Schimbare 2 antene Omni H=50m, feeder L=2x120m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 2 antene Omni H=50m, feeder L=2x120m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	

	MTS1 aflate în gestiunea STI					
1101_PRO_O Prodănești, Floresti	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=50m, feeder L=55m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=50m, feeder L=55m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1106_DRN_O Dereneu, Calarasi	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=42m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=42m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1108_CHT_O Chițcani, Telenești	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1117_MHL_O Selemet, Cimișlia	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=35m, feeder L=50m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=35m, feeder L=50m, jumper,	

	conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI				surge arrestor, ground kit, conectori	
1118_AVD_O Avdarma, Comrat	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=21m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=21m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1124_MOS_O Moscovei, Cahul	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1126_CIS_O Cișmichioi, Cahul	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=36m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=36m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	

1127_MIL_O Milești, Cimișlia	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=30m, feeder L=40m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=30m, feeder L=40m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1128_TRS_O Taraclia sat, Căușeni	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=37m, feeder L=45m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1405_BEL_O Biliceni, Sângerei	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=33m, feeder L=40m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=33m, feeder L=40m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1408_FAL_O Fălești	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=17m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=17m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	

	MTS1 aflate în gestiunea STI					
1430_DON_O Dondușeni	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=48m, feeder L=55m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=48m, feeder L=55m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1110_LUP_U Lupa Rece, Strășeni	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=15m, feeder L=20m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=15m, feeder L=20m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1120_CRL_U Chiriet Lunga, UTAG	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=22m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=22m, feeder L=30m, jumper, surge arrestor, ground kit, conectori	
1418_CAN_U Cantemir	Servicii de schimbarea antenelor Omni, feeder, jumper și	Moldova	-	Schimbare 1 antene Omni H=17m, feeder, jumper L=20m, surge arrestor, ground kit, conectori	Schimbare 1 antene Omni H=17m, feeder, jumper L=20m,	

	conectoare a stațiilor de baza Motorola MTS4 si MTS1 aflate în gestiunea STI				surge arrestor, ground kit, conectori	
2.2 Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antenna						
1129_CAI_O Căușeni, Căinari H= 30m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=90m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H : 1315_CHE_S Anenii Noi, Puhoi/H=60m	Schimb Cablaj/L=90m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H : 1315_CHE_S Anenii Noi, Puhoi/H=60m	
1106_DRN_O Călărași, Dereneu H= 38m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=110m Schimb ODU (part number) - (6363 7/31H) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 1105_BOC_O Fălești, Bocani/H=35	Schimb Cablaj/L=110m Schimb ODU (part number) - (6363 7/31H) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 1105_BOC_O Fălești, Bocani/H=35	
2409_GFR_F Ungheni, Măcărești H= 45m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor,	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=110m Schimb ODU (part number) - (6363 15/11H) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 1410_VAR_O Nisporeni, Vărzărești/H=37	Schimb Cablaj/L=110m Schimb ODU (part number) - (6363 15/11H) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 1410_VAR_O Nisporeni, Vărzărești/H=37	

	configurare si radom antena aflate în gestiunea STI					
1406_GND_O Florești, Ghindești H= 45m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=120m Schimb ODU (part number) - (6363 7/34H) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 2238_MIN_R Sângerei, Biliceni/H=30m	Schimb Cablaj/L=120m Schimb ODU (part number) - (6363 7/34H) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 2238_MIN_R Sângerei, Biliceni/H=30m	
1410_VAR_O Nisporeni, Vărzăre H= 37m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=120m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 2409_GFR_F Ungheni, Măcărești/H=45	Schimb Cablaj/L=120m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 2409_GFR_F Ungheni, Măcărești/H=45	
1419_ABA_O Basarabeasca H= 20 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=70m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 1311_CIM_R Cimișlia /H=30m	Schimb Cablaj/L=70m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H 1311_CIM_R Cimișlia /H=30m	

1425_SOL_U /Șoldănești H= 30 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=70m Schimb ODU (part number) - (6363 7/34L) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1107_TRF_R Șoldănești ,Trifești /H=130	Schimb Cablaj/L=70m Schimb ODU (part number) - (6363 7/34L) Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1107_TRF_R Șoldănești ,Trifești /H=130	
1311_CIM_R Cimișlia H= 30 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=200m Schimb ODU (part number) - (6363 7/32L) Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1419_ABA_O Basarabeasca/H=20m	Schimb Cablaj/L=200m Schimb ODU (part number) - (6363 7/32L) Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1419_ABA_O Basarabeasca/H=20m	
2406_GIU_F Giurgiulești H= 45 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=130m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1126_CIS_O Cișmichioi / H=35m	Schimb Cablaj/L=130m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1126_CIS_O Cișmichioi / H=35m	
1124_MOS_S Cahul, Moscovei H= 35 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=100m Schimb ODU (part number) - (6363 15/11L) Schimb MMU	Schimb Cablaj/L=100m Schimb ODU (part number) - (6363 15/11L) Schimb MMU	

	extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI			Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1313_CAH_R Cahul/H=75	Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1313_CAH_R Cahul/H=75	
2415_CHT_R Chișinău H= 100 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	SchimbAntena/H= 100 m Schimb Cablaj/L=300m Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1115_VLV_O Vadul lui Vodă H=32m	SchimbAntena/H= 100 m Schimb Cablaj/L=300m Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1115_VLV_O Vadul lui Vodă H=32m	
2403_CAL_F Fălești, Călinești H= 40 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	SchimbAntena/H= 40 m Schimb Cablaj/L=300m Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1314_LIM_O Glodeni, Limbeni/H=33m	SchimbAntena/H= 40 m Schimb Cablaj/L=300m Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1314_LIM_O Glodeni, Limbeni/H=33m	
1130_HRB_R Anenii Noi, Hirbov H= 120 m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si	Moldova	-	SchimbAntena/H= 120 m Schimb Cablaj/L= 280m Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1421_ANN_O Anenii Noi/H=33	SchimbAntena/H= 120 m Schimb Cablaj/L= 280m Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1421_ANN_O Anenii Noi/H=33	

	radom antena aflate în gestiunea STI					
1121_COR_O Taraclia , Corten H=17m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1420_BAL_S Taraclia, Balabanu /H=40m	Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1420_BAL_S Taraclia, Balabanu /H=40m	
1120_CRL_U Ceadâr Lunga H=28m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1312_CON_U Ceadâr Lunga/H=42m	Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1312_CON_U Ceadâr Lunga/H=42m	
1312_CON_U Ceadâr Lunga H=42m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1420_BAL_S Taraclia, Balabanu/H=40m	Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1420_BAL_S Taraclia, Balabanu/H=40m	

2408_GVM_F Ungheni, Valea Mare H=45m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=130m Schimb ODU (part number) - (6363 7/33L) Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1111_RDN_U Călărași, Rădeni/H=17m	Schimb Cablaj/L=130m Schimb ODU (part number) - (6363 7/33L) Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1111_RDN_U Călărași, Rădeni/H=17m	
1412_MRC_S Chișinău H=35m	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=100m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1414_PRS_S Chișinău /H=3m (acoperis)	Schimb Cablaj/L=100m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1414_PRS_S Chișinău /H=3m (acoperis)	
1414_PRS_S Chișinău H=3m (acoperis)	Deservirea sistemului de transport radioreleu, cablaj extern HF, module defecte, alinierea linkurilor, configurare si radom antena aflate în gestiunea STI	Moldova	-	Schimb Cablaj/L=100m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1412_MRC_S Chișinău /H=35m	Schimb Cablaj/L=100m Schimb MMU Configurare Aliniere Link Locații Far end / H - 1412_MRC_S Chișinău /H=35m	
Lotul 3 Schimbarea sistemului de balizaj a turnurilor CBI						
Schimbarea sistemului de balizaj a turnurilor CBI	Schimbarea sistemului de	Moldova	-	Conform Caietului de sarcini pentru lotul 3	Conform Caietului de sarcini pentru lotul 3 (Demontarea	

	balizaj pe turnurile de comunicații aflate în gestiunea STI				balizaj vechi, Montarea balizaj nou oferit de către ofertant)	
Lotul 4 Consumabile și piese de schimb TETRA						
Jumper 1/2 7-16 3m M/M	Jumper 1/2 7-16 3m M/M	SUA		Part number: JMPS/3000K / se vor accepta și echipamente compatibile	Jumper 1/2 7-16 3m M/M	
Jumper 1/2 7-16 to N type 2m	Jumper 1/2 7-16 to N type 2m	SUA		Part number: JMPS/2044K/ se vor accepta și echipamente compatibile	Jumper 1/2 7-16 to N type 2m	
Jumper 1/2 7-16 MF type 2m	Jumper 1/2 7-16 MF type 2m	SUA		Part number: JMPS/5001K/ se vor accepta și echipamente compatibile	Jumper 1/2 7-16 MF type 2m	
Conector feeder 7/8 la 7-16	Conector feeder 7/8 la 7-16	SUA		Part number: J01121A0180 / se vor accepta și echipamente compatibile	Conector feeder 7/8 la 7-16	
Conector feeder 1/2 la 7-16	Conector feeder 1/2 la 7-16	SUA		Part number: J01121G0136/ se vor accepta și echipamente compatibile	Conector feeder 1/2 la 7-16	
Conector feeder 1/2 la N type	Conector feeder 1/2 la N type	SUA		Part number: J01020D0141/ se vor accepta și echipamente compatibile	Conector feeder 1/2 la N type	
Grounding kit ½	Grounding kit ½	SUA		Part number: 6115409012/ se vor accepta și echipamente compatibile	Grounding kit ½	
MMU2 K	MMU2 K	SUA		Part number: ROJ 208 1308/4 / se vor accepta și echipamente compatibile	MMU2 K	
Antenă Omnidirecțională 380-400MHz	Antenă Omnidirecțională 380-400MHz	SUA		Part number:K751637 sau K862748	Antenă Omnidirecțională 380-400MHz	

FAN UNIT	FAN UNIT	SUA		Part number: BFB 102103/2 / se vor accepta și echipamente compatibile	FAN UNIT	
Set de hidroizolare cablu coaxial	Set de hidroizolare cablu coaxial	SUA		Material – cauciuc; Lățime 10 cm; Lungime – 1 m; Grosime – min. 2 mm.	Set de hidroizolare cablu coaxial	
Lotul 5 Echipamente Rețea						
Swich	MikroTik crs326-24g-2s+rm	Letonia	MikroTik	Conform Specificatiilor tehnice din Caietul de sarcuni	Conform Specificatiilor tehnice din Caietul de sarcuni	
TOTAL	3621117,31 fără TVA	4345340,78 cu TVA				

Semnat: Dmitri ALEXEEV. În calitate de: Administrator

Ofertantul: GHESAR SRL Adresa: str. Mitropolitul Varlaam 75, of 31, Chisinau, Republica Moldova