

IP LT "Traian", mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de instalare a gardului la IP LT "Traian", mun. Chisinau****Valoarea de deviz 574 140,82 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint	m3	14,80	238,000 238,000	3 522,400 3 522,400
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	13,80	1 096,462 138,250	15 131,180 1 907,850
3	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat (2.00 x 2.00), model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=697 m.l. inclusiv stilpi din otel 60 x 60 - 349 buc., 2 porti, si o portita	kg	14 588,0 0	22,935 2,800	334 575,780 40 846,400
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	14,59	556,874 225,401	8 124,796 3 288,600

Cheltuieli directe

lei

361 354,16



Asigurare sociala si medicala	22,50 %	11 152,18
Cheltueli de transport	7,00 %	21 702,02
Total	100,00 +	394 208,36
Cheltueli de regie	14,50 %	57 160,21
Total	100,00 +	451 368,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	27 082,11
Total	100,00 +	478 450,68
TVA	20,00 %	95 690,14

Total deviz:
Inclusiv salariu

574 140,82
49 565,25

Intocmit

_____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

IP LT "Traian", mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
Lucrari de instalare a gardului la IP LT "Traian", mun. Chisinau
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint	m3			238,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8000	35,00	238,000
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 096,462
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	35,00	124,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,65	475,629
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	230,00	177,417
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	250,00	177,627
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,851
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,188
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
3	CO07A1	Imprejmuiuri metalice din otel profilat (2.00 x 2.00), model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=697 m.l. inclusiv stilpi din otel 60 x 60 - 349 buc., 2 porti, si o portita	kg			22,935
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	35,00	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,750
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	19,00	19,950
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	35,00	0,035
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,000
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	30,00	0,150
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			556,874
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	35,00	225,401
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	22,00	171,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	23,00	12,649
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	23,00	44,849
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875

INTOCMIT
Antreprenor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

IP LT "Traian", mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL № 1****Lucrari de instalare a gardului la IP LT "Traian", mun. Chisinau****Valoarea de deviz 574 140,82 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :


1.	7123010010200	Betonist	h-om	48,990	35,00	1 714,650
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	93,960	35,00	3 288,600
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	437,640	35,00	15 317,400
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,640	35,00	3 522,400
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	734,920	35,00	25 722,200
Total manopera						49 565,25

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,805	250,00	2 451,250
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,645	230,00	2 448,350
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,225	5,00	71,125
4.	2320166200676	White spirit	kg	28,450	23,00	654,350
5.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	113,802	22,00	2 503,644
6.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	56,901	25,00	1 422,525
7.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	72,940	30,00	2 188,200
8.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	8,024	23,00	184,552
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 977,988	1,65	6 563,680
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,357	0,00	0,000
11.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	15 317,400	19,00	291 030,600
12.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,588	35,00	510,580
13.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,588	0,00	0,000
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,062	0,00	0,000
Total materiale de constructii						310 028,86

Utilaje de constructii:

1.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,248	400,00	99,200
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,280	50,00	414,000
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,787	50,00	39,350



4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,450	350,00	1 207,500
		Total utilaje de construcții				1 760,05

Total:

Cheltuieli directe	lei	361 354,16
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	11 152,18
Cheltuieli de transport	7,00 %	21 702,02
Total	100,00 +	394 208,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	57 160,21
Total	100,00 +	451 368,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	27 082,11
Total	100,00 +	478 450,68
TVA	20,00 %	95 690,14

574 140,8
2

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

