

# Lucrari de reparatii interioare la gradinita de copii nr. 223 din com. Tohatin (grupa 1, grupa 3, scara)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 479 426,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Casa scarii</b> <b>1.1. Раздел</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv cele de hidrant)	m2	2,93	13,09 13,09	38,34 38,34
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12cm grosime	m2	0,40	41,47 40,97	16,59 16,39
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (pereti, treptele scarii)	m2	148,00	16,71 7,11	2 473,32 1 052,52
4	RpCK42E	Desfacerea plintele din beton existente	m	22,30	7,89 7,74	175,84 172,54
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din gresie	m2	20,10	49,62 49,47	997,38 994,38
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (partial)	m2	24,00	8,45 8,35	202,76 200,36
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (partea interioara a scarii)	m2	14,00	8,45 8,35	118,28 116,88
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,10	9,69 9,29	194,76 186,76
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg	94,00	1,44 1,24	135,51 116,26
10	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor)	m2	1,20	4,89 4,89	5,87 5,87

1	2	3	4	5	6	7
11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	2,00	21,95 21,95	43,91 43,91
12	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,00	10,82 10,82	21,64 21,64
13	TsI50C10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	2,00	78,30 0,00	156,60 0,00
<b>Total Раздел</b>						<b>4 580,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 965,85</b>
<b>1.2. Раздел</b>						
14	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,95	932,32 179,34	885,70 170,37
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,10	47,15 21,64	1 277,77 586,55
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	1 007,17 29,37	2 014,35 58,74
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (usi de hidrant	m2	0,93	829,95 28,92	771,85 26,90
18	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (b=150mm)	m	2,70	81,53 13,86	220,14 37,41
19	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	24,00	46,50 35,25	1 116,11 845,97
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	19,80	164,01 68,09	3 247,42 1 348,11
21	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	8,50	158,79 60,78	1 349,68 516,67

1	2	3	4	5	6	7
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat (suprafata treptelor/contratreptelor scarii existente)	m2	12,40	15,19 4,34	188,31 53,80
23	RpCE25A	Plasa de rabit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor, cu ochiuri de 50x50 mm	m2	11,80	54,69 20,41	645,30 240,87
24	RpCK13B	Reconstructia treptelor scarii existente, din beton cu adaos de aditiv plastifiant, grosime medie 8 cm grosime (inaltarea fiecarei trepte)	m2	11,80	404,78 104,50	4 776,41 1 233,09
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	130,70	15,17 4,33	1 982,49 565,84
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,00	50,26 37,72	703,68 528,11
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	116,70	195,52 75,75	22 817,68 8 840,33
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (coordonat cu beneficiarul)	m2	30,80	209,11 89,67	6 440,71 2 761,78
29	RpCM20 A	Inlocuirea elementelor liniare din placi de gresie ceramica, montate cu adezivi, avind latimi variabile (coordonat cu beneficiarul)	m2	12,40	271,87 133,58	3 371,16 1 656,38
30	CK18C	Montarea proailor de colt l din aluminiu cu caiciuc (40x20mm), la trepte	m	30,90	40,67 8,04	1 256,59 248,29
31	CH06B	Balustrada INOX, inaltime 1.1m doua maini curente (maturi h=1.1m, copii h=0.75m), modelul de coordonat cu beneficiarul	m	9,00	706,84 37,10	6 361,55 333,94
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,30	2,54 0,93	107,52 39,27
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,30	21,45 17,01	907,31 719,51

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,30	2,54 0,93	107,52 39,27
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (coordonat cu beneficiarul)	m2	42,30	25,82 17,01	1 092,29 719,51
36	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor)	m2	1,20	27,13 26,28	32,56 31,54
37	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile	m2	5,00	21,86 18,55	109,30 92,76
<b>Total Раздел</b>						<b>61 783,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>21 695,01</b>
<b>1.3. Раздел</b>						
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	2,00	6,80 6,80	13,60 13,60
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	4,00	1,85 1,85	7,42 7,42
40	RpEG15A	Inlocuirea pe santier a usitiei de vizitare la tablou electric (usa metalica cu incuietoare, 660x660mm)	buc	1,00	176,04 48,54	176,04 48,54
41	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	19,21 15,46	211,31 170,06
42	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	41,00	19,39 13,30	795,10 545,12
43	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	34,00	20,48 10,51	696,35 357,44
44	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	7,00	20,49 10,51	143,43 73,59
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica	buc	1,00	42,91 9,59	42,91 9,59

1	2	3	4	5	6	7
		sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
46	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,00	28,72 9,28	28,72 9,28
47	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cap-scara	buc	2,00	28,70 9,28	57,41 18,55
48	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W)	buc	3,00	454,45 33,70	1 363,36 101,11
<b>Total Раздел</b>						<b>3 535,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 354,30</b>
<b>Total Casa scarii</b>						<b>69 899,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 015,16</b>
		<b>2. Grupa 1</b>				
		<b>2.1. Раздел</b>				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,50	12,95 12,95	123,06 123,06
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (compartimentari grup-sanitar)	m2	6,00	12,99 12,99	77,92 77,92
51	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	9,50	49,62 49,47	471,38 469,98
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	91,00	10,49 9,89	954,53 900,39
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	223,70	8,45 8,35	1 889,66 1 867,26
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (ghene ventilatie)	m2	4,06	7,77 7,77	31,54 31,54
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	1,70	8,48 8,36	14,42 14,22
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)	m2	115,70	15,06 14,22	1 742,72 1 645,56
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	115,70	9,68 9,28	1 119,84 1 073,54

1	2	3	4	5	6	7
58	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor)	m2	6,20	4,94 4,94	30,61 30,61
59	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	75,75 75,75	75,75 75,75
60	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	3,60	1,89 1,89	6,80 6,80
61	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,80	2,41 2,41	4,33 4,33
62	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	15,00	30,92 30,92	463,80 463,80
63	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,00	10,82 10,82	162,33 162,33
64	TsI50C10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	15,00	78,12 0,00	1 171,80 0,00
<b>Total Раздел</b>						<b>8 340,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 947,09</b>
<b>2.2. Раздел</b>						
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	118,30	13,85 1,39	1 638,76 164,49
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,70	47,14 21,64	5 500,75 2 525,86
67	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	116,70	12,11 3,71	1 413,17 432,88
68	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,60	1 394,83 41,74	3 626,57 108,53
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	9,50	1 510,43 55,66	14 349,13 528,73

1	2	3	4	5	6	7
70	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori in grupul sanitare)	m2	6,00	899,99 29,68	5 399,92 178,10
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	1 007,06 29,37	3 826,84 111,62
72	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (b=350mm)	m	12,50	81,45 13,93	1 018,08 174,08
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	223,70	2,54 0,93	568,71 207,47
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	223,70	50,26 37,72	11 243,61 8 438,38
75	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	223,70	14,96 7,42	3 345,82 1 660,09
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	15,80	61,31 30,65	968,62 484,21
77	CK26D	Profile de colt din aluminiu	m	75,00	7,57 3,09	567,90 231,90
78	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	6,30	205,11 46,38	1 292,21 292,19
79	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	2,10	163,92 68,02	344,24 142,85
80	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (ghene)	m2	11,20	158,79 60,79	1 778,41 680,86
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi) fixate de adeziv special (coordonat cu beneficiarul)	m2	9,30	168,84 51,03	1 570,19 474,62

1	2	3	4	5	6	7
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	252,80	21,45 17,01	5 421,68 4 299,12
83	CK52B	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m. Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%	m2	115,60	155,52 31,73	17 978,68 3 667,42
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	252,80	2,54 0,93	642,64 234,37
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa de trafic 33)	m2	116,70	285,79 40,19	33 351,25 4 690,56
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (coordonat cu beneficiarul)	m2	252,80	25,82 17,01	6 527,00 4 299,12
87	CK31A	Captuseli cu placi de PFL menamilat (18 mm) pe suporti din lemn, inclusiv usa ( dulap obiecte de curatenie 500x500x1800h)	m2	3,60	171,44 58,75	617,18 211,49
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, 250x250mm	buc	7,00	34,46 15,46	241,25 108,22
<b>Total Раздел</b>						<b>123 232,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 347,16</b>
<b>2.3. Раздел</b>						
89	RpIA22A	Montarea unui boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda (exclusiv boilerul)	buc	1,00	313,68 286,94	313,68 286,94
90	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	39,13 11,75	78,27 23,50
91	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	23,70 9,28	94,81 37,10
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 50x45g)	buc	2,00	16,19 8,04	32,38 16,08



1	2	3	4	5	6	7
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110*50x45g)	buc	1,00	44,70 10,51	44,70 10,51
94	RpSC42A	Inlocuirea mecanismului pentru alimentarea si golirea rezermorului de apa pentru WC	buc	3,00	280,33 27,83	840,98 83,48
95	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00	133,68 7,73	802,05 46,38
96	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor)	m2	1,20	27,13 26,28	32,56 31,54
<b>Total Раздел</b>						<b>2 239,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>535,53</b>
<b>2.4. Раздел</b>						
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip inclusiv tijele di glomurile	buc	18,00	6,80 6,80	122,44 122,44
98	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	9,00	1,86 1,86	16,70 16,70
99	RpEP23A	Demontarea intreruptorului automat (cu pastrarea intreruptorului)	buc	1,00	4,64 4,64	4,64 4,64
100	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	19,00	19,21 15,46	364,99 293,74
101	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm	m	103,00	19,39 13,30	1 997,40 1 369,45
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	61,00	20,48 10,51	1 249,24 641,28
103	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	42,00	20,48 10,51	860,18 441,54
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc	12,00	42,89 9,59	514,64 115,02

1	2	3	4	5	6	7
105	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	5,00	28,71 9,28	143,53 46,38
106	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led incastrabil 48W)	buc	15,00	454,45 33,70	6 816,79 505,54
107	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W)	buc	1,00	454,45 33,70	454,45 33,70
108	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rotund D=24cm, complet echipate (panou led aplicat 18W)	buc	1,00	454,45 33,70	454,45 33,70
109	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat existente (exclusiv corpul de iluminat)	buc	2,00	19,06 8,66	38,12 17,32
110	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor automate-intrerupator monopolar 25 A (exclusiv intrerupatorul)	buc	1,00	21,71 20,10	21,71 20,10
<b>Total Раздел</b>						<b>13 059,28</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 661,55</b>
<b>2.5. Раздел</b>						
111	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,00	19,21 15,46	38,42 30,92
112	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm	m	32,00	19,39 13,30	620,56 425,46
113	RpEI24A	Cablu de semnalizare din cupru, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1- 9x1 mmp (Cablu de date FTP cat.6)	m	32,00	6,72 3,71	215,02 118,73
114	RpEE03A	Montarea prizelor de date RJ-45, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,00	45,16 9,59	45,16 9,59
<b>Total Раздел</b>						<b>919,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>584,70</b>
<b>Total Grupa 1</b>						<b>147 790,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>46 076,03</b>
<b>3. Grupa 3</b>						
<b>3.1. Раздел</b>						
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,80	13,01 13,01	88,44 88,44

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (compartimentari grup-sanitar)	m2	18,90	12,99 12,99	245,50 245,50
117	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	4,20	49,61 49,47	208,38 207,78
118	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie	m2	185,70	10,49 9,89	1 947,78 1 837,27
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	201,80	8,45 8,35	1 705,03 1 684,83
120	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (ghene ventilatie)	m2	2,50	7,79 7,79	19,48 19,48
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)	m2	115,50	15,06 14,23	1 739,96 1 643,08
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	115,50	9,67 9,27	1 117,26 1 071,06
123	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor)	m2	6,20	4,94 4,94	30,61 30,61
124	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	75,75 75,75	75,75 75,75
125	TrB05B1- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	15,00	30,92 30,92	463,80 463,80
126	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,00	10,82 10,82	162,33 162,33
127	TsI50C10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	15,00	78,12 0,00	1 171,80 0,00
<b>Total Раздел</b>						<b>8 976,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 529,93</b>
<b>3.2. Раздел</b>						
128	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	117,10	13,86 1,39	1 622,56 162,95
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,50	47,14 21,64	5 444,25 2 499,89

1	2	3	4	5	6	7
130	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	115,50	12,12 3,71	1 399,99 428,56
131	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,60	1 494,83 41,74	3 886,57 108,53
132	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,20	1 510,43 55,66	6 343,82 233,76
133	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori in grupul sanitare)	m2	5,70	899,95 29,73	5 129,69 169,44
134	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,20	1 007,17 29,37	3 222,93 93,99
135	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,00	764,03 17,32	9 168,32 207,78
136	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice (b=350mm)	m	12,60	81,50 13,91	1 026,85 175,32
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,70	2,54 0,93	482,22 175,93
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	189,70	50,26 37,72	9 534,77 7 155,82
139	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	189,70	14,96 7,42	2 837,37 1 407,79
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	17,00	61,31 30,65	1 042,23 521,00

1	2	3	4	5	6	7
141	CK26D	Profile de colt din aluminiu	m	80,00	<u>7,57</u> 3,09	<u>605,76</u> 247,36
142	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	6,20	<u>205,11</u> 46,38	<u>1 271,66</u> 287,56
143	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (ghene)	m2	2,50	<u>158,98</u> 60,85	<u>397,45</u> 152,13
144	CK31A	Trap in pardoseala, din PAL 18mm	m2	1,00	<u>173,13</u> 58,75	<u>173,13</u> 58,75
145	CK18C	Montarea profilelor de colt din aluminiu 25x25mm, in jurul trapului din pardoseala	m	8,00	<u>12,81</u> 8,04	<u>102,45</u> 64,31
146	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi) fixate de adeziv special (coordonat cu beneficiarul)	m2	4,20	<u>168,90</u> 51,02	<u>709,39</u> 214,28
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,70	<u>21,45</u> 17,01	<u>4 754,84</u> 3 770,39
148	CK52B	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m. Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%	m2	114,50	<u>155,52</u> 31,72	<u>17 807,51</u> 3 632,48
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	221,70	<u>2,54</u> 0,93	<u>563,64</u> 205,62
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa de trafic 33)	m2	115,50	<u>285,79</u> 40,19	<u>33 008,85</u> 4 642,32
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (coordonat cu beneficiarul)	m2	221,70	<u>25,82</u> 17,01	<u>5 724,18</u> 3 770,38
152	CK31A	Captuseli cu placi de PFL menamilat (18 mm) pe suporti din lemn, inclusiv usa ( dulap obiecte de curatenie 500x500x1800h)	m2	3,60	<u>171,44</u> 58,75	<u>617,18</u> 211,49
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, 250x250mm	buc	5,00	<u>34,47</u> 15,46	<u>172,33</u> 77,30

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Раздел</b>						<b>117 049,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 675,13</b>
<b>3.3. Раздел</b>						
154	RpIA22A	Montarea unui boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda (exclusiv boilerul)	buc	1,00	313,68 286,94	313,68 286,94
155	RpSC42A	Inlocuirea mecanismului pentru alimentarea si golirea rezermorului de apa pentru WC	buc	3,00	280,33 27,83	840,98 83,48
156	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00	133,68 7,73	802,05 46,38
157	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor)	m2	6,20	27,14 26,28	168,28 162,95
<b>Total Раздел</b>						<b>2 124,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>579,75</b>
<b>3.4. Раздел</b>						
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip inclusiv tijele di glomurile	buc	16,00	6,80 6,80	108,84 108,84
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	9,00	1,86 1,86	16,70 16,70
160	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului automat (cu pastrarea intrerupatorului)	buc	1,00	4,64 4,64	4,64 4,64
161	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	18,00	19,21 15,46	345,78 278,28
162	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm	m	98,00	19,39 13,30	1 900,50 1 302,97
163	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	56,00	20,48 10,51	1 146,90 588,72
164	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	42,00	20,48 10,51	860,18 441,54
165	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica	buc	10,00	42,89 9,59	428,87 95,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau similare, montate ingropat				
166	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	4,00	28,70 9,28	114,81 37,10
167	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led incastrabil 48W)	buc	16,00	454,45 33,70	7 271,24 539,24
168	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W)	buc	1,00	454,45 33,70	454,45 33,70
169	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor automate- intrerupator monopolar 25 A (exclusiv intrerupatorul)	buc	1,00	21,71 20,10	21,71 20,10
<b>Total Раздел</b>						<b>12 674,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 467,68</b>
<b>3.5. Раздел</b>						
170	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,00	19,21 15,46	38,42 30,92
171	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm	m	36,00	19,39 13,30	698,14 478,64
172	RpEI24A	Cablu de semnalizare din cupru, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1- 9x1 mmp (Cablu de date FTP cat.6)	m	36,00	6,72 3,71	241,89 133,57
173	RpEE03A	Montarea prizelor de date RJ-45, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,00	42,91 9,59	42,91 9,59
<b>Total Раздел</b>						<b>1 021,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>652,72</b>
<b>Total Grupa 3</b>						<b>141 847,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>42 905,21</b>
Cheltuieli directe			lei		359 537,85	
Asigurare sociala si medicala			22,50 %		25 874,19	
Total			100,00 +		385 412,04	
Transportarea materialelor			1,00 %		2 398,00	
Total			100,00 +		387 810,04	
Cheltuieli de regie			1,00 %		3 878,10	
Total			100,00 +		391 688,14	

Beneficiu de deviz	2,00 %	7 833,76
Total	100,00 +	399 521,90
TVA	20,00 %	79 904,38

**Total deviz:** **479 426,28**

**Incluziv salariu** **114 996,40**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)