

Centrul de găzduire și orientare pentu persoane fără domiciliu stabil

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrări de construcție a gardului Centrului de găzduire și orientare pentu persoane fără domiciliu stabil

Valoarea de deviz 186 161 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCS20C K=2	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m	102,000	28,600 28,600	2 917,200 2 917,200
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	7,000	752,640 742,500	5 268,480 5 197,500
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 185,680 8 114,700
		2. Lucrari de constructie 1.1.				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	28,000	170,500 170,500	4 774,000 4 774,000
4	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	6,000	110,700 110,000	664,200 660,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	28,000	17,050 17,050	477,400 477,400

		teren mijlociu				
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	9,000	436,829 63,250	3 931,461 569,250
7	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,360	1 271,074 217,250	23 336,910 3 988,710
8	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime	m	102,000	453,614 60,500	46 268,635 6 171,000
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	81,600	211,878 93,500	17 289,240 7 629,600
10	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	550,000	20,302 2,365	11 166,375 1 300,750
		Total Lucrari de constructie 1.1. Inclusiv salariu				107 908,221 25 570,710
		3. Lucrari diverse				
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,000	61,050 61,050	732,600 732,600
12	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	12,000	165,550 165,550	1 986,600 1 986,600
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,000	131,250 0,000	1 575,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 294,200 2 719,200

	Total	lei	120 390
	Asigurari sociale	24,00 %	8 737
	Transport	7,00 %	5 352
	Total	100,00 +	134 479

	Cheltuieli de regie	12,00 %	16 137
	Total	100,00 +	150 616
	Beneficiu	3,00 %	4 519
	Total	100,00 +	155 135
	TVA	20,00 %	31 026
	Total de viz:		186 161
	Inclisiv salariu		36 406

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrul de găzduire și orientare
pentu persoane fără domiciliu
stabil**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

**Lucrări de construcție a gardului Centrului de găzduire și orientare pentu
persoane fără domiciliu stabil**

Valoarea de deviz 186 161 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	135,178	55,00	7 434,790
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,650	55,00	1 300,750
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	91,800	55,00	5 049,000
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	144,840	55,00	7 966,200
5.	7129020012800	Pavator	h-om	10,350	55,00	569,250
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,120	55,00	3 856,600
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,644	55,00	3 995,420
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,520	55,00	1 458,600
9.	9312040019600	Sapator	h-om	86,800	55,00	4 774,000
Total manopera						36 406

Materiale:

1.	1421402200393	Balast pentu betoane 0-71 mm S1667	m3	11,799	270,00	3 185,730
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,163	4 500,00	733,500
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,632	4 500,00	7 344,000
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,163	4 500,00	733,500
5.	2320187315789	Decofrol	kg	9,792	20,00	195,840
6.	2661112800650	Placi din beton armat pline	buc	83,803	195,00	16 341,585
7.	2661112806500	Placi din beton armat traforate	buc	41,902	195,00	8 170,890
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,101	900,00	17 190,900

9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,314	900,00	282,600
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	563,750	17,50	9 865,625
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,240	20,00	244,800
12.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	41,902	280,00	11 732,560
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,400	20,00	408,000
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,688	7,00	18,816
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140	7,00	0,980
Total materiale de constructii						76 450

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	10,200	350,00	3 570,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,400	50,00	70,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,377	95,00	130,815
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,016	50,00	550,800
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,590	350,00	1 606,500
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,500	350,00	1 575,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,207	150,00	31,050
Total utilaje de constructii						7 534

Total	lei	120 390
Asigurari sociale	24,00 %	8 737
Transport	7,00 %	5 352
Total	100,00 +	134 479
Cheltuieli de regie	12,00 %	16 137
Total	100,00 +	150 616
Beneficiu	3,00 %	4 519
Total	100,00 +	155 135
TVA	20,00 %	31 026

Total deviz:

186 161

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de construcție a gardului
Centrului de găzduire și orientare
pentu persoane fără domiciliu stabil**

**Investitor Centrul de găzduire și
orientare pentu persoane fără
domiciliu stabil**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCS20C K=2	Demontarea imprejuririlor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m			28,600
						28,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1300	55,00	14,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	55,00	14,300
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			752,640
						742,500
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	55,00	550,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	7,00	0,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,000
		2. Lucrari de constructie 1.1.				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3			170,500
						170,500
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	55,00	170,500
4	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			110,700
						110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	55,00	110,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	7,00	0,700
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,050
						17,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	55,00	17,050
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			436,829
						63,250
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	55,00	63,250
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	270,00	353,970
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,624
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	95,00	14,535
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,450
7	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B	m3			1 271,074
						217,250

		150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	55,00	195,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	900,00	936,324
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
8	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime	m			453,614 <hr/> 60,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9000	55,00	49,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	900,00	2,771
	2661112800650	Placi din beton armat pline	buc	0,8000	195,00	160,212
	2661112800650	Placi din beton armat traforate	buc	0,4000	195,00	80,107
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,4000	280,00	115,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1000	350,00	35,000
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			211,878 <hr/> 93,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	55,00	79,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	20,00	5,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,989
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	8,989
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 500,00	90,000
10	CC04A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			20,302 <hr/> 2,365
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	55,00	2,365
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,938
		3. Lucrari diverse				
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			61,050 <hr/> 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,050
12	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			165,550 <hr/> 165,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	55,00	165,550
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250 <hr/> 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250

APROBAT:

Intocmit



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.