

**Reparatia strazilor Sadoveanu,
Mazilu, Salcimilor, V. Pirvan, M.
Cogalniceanu si L. David din s.
Gotesti, raionul Cantemir, anul
2026**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 280 035,33 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Sadoveanu din s.Gotesti in varianta alba cu L=340 m, b=3.5 m, h=15 cm.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	1,785	1 444,03 0,00	2 577,60 0,00
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,900	2 429,06 253,50	2 186,15 228,15
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,666	1 124,91 0,00	2 999,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	309,880	12,50 0,00	3 873,50 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	11,900	10 796,40 247,00	128 477,20 2 939,30
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	3,400	466,00 86,00	1 584,40 292,40
		<i>Total</i>	Lei			141 697,85
		Total Reparatia str. Sadoveanu din s.Gotesti in varianta alba cu L=340 m, b=3.5 m, h=15 cm. Inclusiv salariu				141 697,85 3 459,85
		2. Reparatia str. Mazilu din s.Gotesti in varianta alba cu L=260 m, b=3.5 m, h=15 cm.				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	1,365	1 444,10 0,00	1 971,20 0,00
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,	100 m3	0,700	2 428,86 253,50	1 700,20 177,45

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,038	1 124,88 0,00	2 292,50 0,00
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	236,960	12,50 0,00	2 962,00 0,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,100	10 796,40 247,00	98 247,20 2 247,70
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	2,600	466,00 86,00	1 211,60 223,60
		<i>Total</i>	Lei			108 384,70
		Total Reparatia str. Mazilu din				108 384,70

1	2	3	4	5	6	7
		s.Gotesti in varianta alba cu L=260 m, b=3.5 m, h=15 cm. Inclusiv salariu				2 648,75
		3. Reparatia intersectiei str. Salcimilor cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15cm.				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	0,350	1 443,43 0,00	505,20 0,00
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,170	2 428,53 253,53	412,85 43,10
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,188	1 125,00 0,00	1 336,50 0,00
16	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	137,808	12,50 0,00	1 722,50 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	2,250	721,64 30,00	1 623,70 67,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	2,900	233,46 85,00	677,02 246,50
19	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (96x0,617=74*2=148 kg) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)	kg	59,230	38,90 2,50	2 304,09 148,05
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	22,500	411,33 31,00	9 254,86 697,50
21	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 4,5x2x0.4x0.5=1,8 m3 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,800	2 602,72 159,50	4 684,90 287,10
		<i>Total</i>	Lei			22 521,62
		Total Reparatia intersectiei str. Salcimilor cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15cm. Inclusiv salariu				22 521,62 1 489,75
		4. Reparatia str. Salcimilor din s.Gotesti in varianta alba cu L=160 m, b=4,0 m, h=15 cm.				
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,960	1 444,17 0,00	1 386,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Нарезка корыта				
23	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 м3	0,480	2 429,06 253,54	1 165,95 121,70
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	1,434	1 124,83 0,00	1 613,00 0,00
25	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	166,750	12,50 0,00	2 084,50 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,400	10 796,41 247,00	69 097,00 1 580,80
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения),	100 m	1,600	466,00 86,00	745,60 137,60

1	2	3	4	5	6	7
		глубиной 0,40 м, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			76 092,45
		Total Reparatie str. Salcimilor din s.Gotesti in varianta alba cu L=160 m, b=4,0 m, h=15 cm. Inclusiv salariu				76 092,45 1 840,10
		5. Reparatie str. V.Pirvan din s.Gotesti din beton armat, cu L=100 m, b=1,0 m, h=15cm, beton				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	22,000	59,50 59,50	1 309,00 1 309,00
29	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,110	2 428,64 253,64	267,15 27,90
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,324	1 125,00 0,00	364,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
31	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	38,400	12,50 0,00	480,00 0,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impranare fara innorogire, h=6 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	6,600	721,36 30,00	4 761,00 198,00
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	1,000	466,00 86,00	466,00 86,00
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	126,500	232,70 85,00	29 436,54 10 752,50
35	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (55x0,617=354,78 kg) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)	kg	354,780	38,90 2,50	13 802,57 886,95
36	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	110,000	411,34 31,00	45 247,58 3 410,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)				
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 1x2x0.4x0.5=0,4 m ³ (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m ³	0,400	2 603,75 159,50	1 041,50 63,80
38	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T (Наружные ступени из бетона класса Bc 7,5(B100) на существующий фундамент или бетонные плиты, облицованные гранитом, обработанные согласно проекта, на слой цементного раствора М 100-Т толщиной примерно 3 см)	m	157,000	769,66 290,00	120 836,23 45 530,00
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m	232,000	555,23 45,00	128 812,20 10 440,00
		<i>Total</i>	Lei			346 824,27
		Total Reparatia str. V.Pirvan din s.Gotesti din beton armat, cu L=100 m, b=1,0 m, h=15cm, beton Inklusiv salariu				346 824,27 72 704,15
		6. Reparatia str. M.Cogalniceanu din s.Gotesti in varianta alba cu L=150 m, b=4,0 m, h=15 cm.				
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка	100 m ³	0,900	1 444,00 0,00	1 299,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта				
41	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 м3	0,450	2 429,11 253,56	1 093,10 114,10
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	1,344	1 125,00 0,00	1 512,00 0,00
43	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	156,230	12,50 0,00	1 952,75 0,00
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,000	10 796,40 247,00	64 778,40 1 482,00
45	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 СР, in teren catg. II	100 m	1,500	466,00 86,00	699,00 129,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			71 334,85
		Total Reparatia str. M.Cogalniceanu din s.Gotesti in varianta alba cu L=150 m, b=4,0 m, h=15 cm. Inclusiv salariu				71 334,85 1 725,10
		7. Reparatia intersectiei str. Cogalniceanu cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15cm.				
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 СР, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	0,137	<u>1 445,26</u> 0,00	<u>198,00</u> 0,00
47	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,070	<u>2 428,57</u> 253,57	<u>170,00</u> 17,75
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	1,188	<u>1 125,00</u> 0,00	<u>1 336,50</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
49	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	137,808	<u>12,50</u> 0,00	<u>1 722,50</u> 0,00
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h=10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m ³	9,100	<u>721,35</u> 30,00	<u>6 564,31</u> 273,00
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton cu dimensiunile 1000x300x150 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	26,000	<u>107,22</u> 29,50	<u>2 787,72</u> 767,00
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m ²	3,900	<u>233,26</u> 85,00	<u>909,73</u> 331,50
53	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (260x0,617=160,4 kg) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)	kg	160,400	<u>38,90</u> 2,50	<u>6 240,24</u> 401,00
54	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m ²	91,000	<u>411,34</u> 31,00	<u>37 432,12</u> 2 821,00
55	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 4,5x2x0.4x0.5=1,8 m ³ (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных)	m ³	1,400	<u>2 602,11</u> 159,50	<u>3 642,95</u> 223,30

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений)				
		<i>Total</i>	Lei			61 004,07
		Total Reparatia intersectiei str. Cogalniceanu cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15cm. Inklusiv salariu				61 004,07 4 834,55
		8. Reparatia str. L.David din s.Gotesti in varianta alba cu L=205 m, b=3.0 m, h=15 cm.				
56	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3	0,923	1 443,99 0,00	1 332,80 0,00
57	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,460	2 429,02 253,48	1 117,35 116,60
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,378	1 124,82 0,00	1 550,00 0,00
59	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов	t	160,140	12,50 0,00	2 001,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалами на расстояние 1 км)				
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,150	10 796,37 247,00	66 397,70 1 519,05
61	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	3,300	466,00 86,00	1 537,80 283,80
		<i>Total</i>	Lei			73 937,40
		Total Reparatia str. L.David din s.Gotesti in varianta alba cu L=205 m, b=3.0 m, h=15 cm. Inclusiv salariu				73 937,40 1 919,45

		Total	Lei	901 797,21
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	21 749,21
		Total		923 546,42
		Cheltuieli de regie	10 %	92 354,64
		Total		1 015 901,06
		Beneficiu de deviz	5 %	50 795,05
		Total		1 066 696,11
		TVA	20 %	213 339,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 280 035,33 90 621,70

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reparatia strazilor Sadoveanu,
Mazilu, Salcimilor, V. Pirvan, M.
Cogalniceanu si L. David din s.
Gotesti, raionul Cantemir, anul
2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 280 035,33 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	208,130	50,00	10 406,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,976	50,00	1 148,80
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	193,285	50,00	9 664,25
4.	7129020012800	Pavator	h-om	22,210	50,00	1 110,50
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,470	50,00	223,50
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	800,700	50,00	40 035,00
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	208,800	50,00	10 440,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,533	50,00	3 726,65
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,469	50,00	3 523,45
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	206,861	50,00	10 343,05
Total manopera						90 621,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	46,400	12,00	556,80
2.	11202062010361	Savura	m3	39,550	250,00	9 887,50
3.	1411122201645-08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	39,550	450,00	17 797,50
4.	1411122201646-816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 8-16 mm	m3	3,644	450,00	1 639,80
5.	1411122201661-3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	747,495	420,00	313 947,90
6.	1411122201672-3263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32-63 mm	m3	21,881	420,00	9 190,02
7.	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	59,325	450,00	26 696,25
8.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	2,512	450,00	1 130,40
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,191	350,00	1 116,85
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,705	350,00	2 346,75
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,140	350,00	1 099,00
12.	14221022055121620	Beton in banda pentru longrine, C16/20	m3	1,341	2 000,00	2 682,00
13.	1422102205515-1620	Beton in imbracaminte, C16/20	m3	33,525	2 000,00	67 050,00
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,267	5 500,00	1 468,50
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,957	5 500,00	16 263,50
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,267	5 500,00	1 468,50
17.	2010237318750	Distantieri	buc	172,323	1,00	172,32

18.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,004	200,00	0,80
19.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,894	25,00	22,35
20.	2320166200676	White spirit	kg	2,458	38,00	93,41
21.	2320166200729	Parchetin	l	3,925	35,00	137,38
22.	2320187315789	Decofrol	kg	18,454	35,00	645,88
23.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	21,903	15,00	328,55
24.	2320322600374	Citom	kg	37,680	20,00	753,60
25.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	1,570	20,00	31,40
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,800	75,00	435,00
27.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,014	20,00	320,28
28.	2462106110376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,628	40,00	25,12
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	75,920	2,50	189,80
30.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,925	2,50	9,81
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 960,050	2,50	4 900,12
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	75,360	5,00	376,80
33.	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	3,672	2 000,00	7 344,00
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,170	1 500,00	1 755,00
35.	2666122800285-15mb	(material beneficiar) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	26,130	0,00	0,00
36.	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	161,710	200,00	32 342,00
37.	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	161,710	200,00	32 342,00
38.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	33,755	3,00	101,27
39.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	37,680	5,00	188,40
40.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	15,198	20,00	303,96
41.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	11,845	15,00	177,67
42.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,118	18,00	20,12
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,872	18,00	51,70
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,995	35,00	699,81
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,744	35,00	201,04
46.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	4,023	20,00	80,46
47.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	232,000	500,00	116 000,00
48.	2873122004100	Plase sudate	kg	580,154	35,00	20 305,39
49.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,447	40,00	17,88
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,325	25,00	833,12
51.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,894	25,00	22,35
52.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	13,920	65,00	904,80
53.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,565	65,00	101,73
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,200	3,00	69,60
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	137,210	20,00	2 744,20
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,511	20,00	50,22
		Total materiale de constructii				699 440,61

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,988	450,00	894,60
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	5,140	65,00	334,10
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	38,322	400,00	15 328,80

4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	491,700	10,00	4 917,00
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	5,140	450,00	2 313,00
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	29,064	250,00	7 266,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,632	250,00	1 158,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	107,180	250,00	26 795,00
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	44,296	250,00	11 074,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,008	500,00	13 004,00
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,204	300,00	3 061,20
12.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	5,140	65,00	334,10
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	5,140	30,00	154,20
14.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	4,192	200,00	838,40
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,470	200,00	894,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,470	450,00	2 011,50
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	67,198	250,00	16 799,50
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,230	250,00	4 557,50
Total utilaje de construcții						111 734,90

Total	Lei	901 797,21
Asigurarea sociale si medicale	24 %	21 749,21
Total		923 546,42
Cheltuieli de regie	10 %	92 354,64
Total		1 015 901,06
Beneficiu de deviz	5 %	50 795,05
Total		1 066 696,11
TVA	20 %	213 339,22

Total deviz:

1 280 035,33

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia strazilor Sadoveanu, Mazilu, Salcimilor, V. Pirvan, M. Cogalniceanu si L. David din s. Gotesti, raionul Cantemir, anul 2026**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Sadoveanu din s.Gotesti in varianta alba cu L=340 m, b=3.5 m, h=15 cm.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3			1 444,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,03
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 429,06 253,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,56
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 124,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,91
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
5	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 796,40 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661-3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	420,00	7 938,00
	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645-08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,19
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			466,00 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
		2. Reparatia str. Mazilu din s.Gotesti in varianta alba cu L=260 m, b=3.5 m, h=15 cm.				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3			1 444,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,10
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 428,86 253,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,36
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 124,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,88
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 796,40 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661-3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	420,00	7 938,00
	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645-08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,49
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,21
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			466,00 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
		3. Reparatia intersectiei str. Salcimilor cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15cm.				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыга	100 m3			1 443,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 443,43
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 428,53 253,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,53
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
16	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h=10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			721,64 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 8-16 mm	m3	0,2030	450,00	91,40
	1411122201672-3263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32-63 mm	m3	1,2190	420,00	512,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			233,46 85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,00
19	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (96x0,617=74*2=148 kg) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)	kg			38,90 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	450,00	0,31
20	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2			411,33 31,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	50,00	29,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,00
	14221022055121620	Beton in banda pentru longrine, C16/20	m3	0,0060	2 000,00	12,00
	1422102205515-1620	Beton in imbracaminte, C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	40,00	0,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	20,00	1,36
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,00	1,47
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	15,00	0,79
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	200,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,00	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	65,00	0,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	38,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	450,00	10,34
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	65,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	65,00	1,49
21	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 4,5x2x0.4x0.5=1,8 m3 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 602,72 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	204,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,50

1	2	3	4	5	6	7
		4. Reparatia str. Salcimilor din s.Gotesti in varianta alba cu L=160 m, b=4,0 m, h=15 cm.				
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3			1 444,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,17
23	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 429,06 253,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,54
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,52
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 124,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,83
25	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 796,41 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661-3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	420,00	7 938,00
	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645-08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,19
27	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			466,00 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
		5. Reparatia str. V.Pirvan din				

1	2	3	4	5	6	7
		s.Gotesti din beton armat, cu L=100 m, b=1,0 m, h=15cm, beton				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			59,50 59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
29	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 428,64 253,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,64
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,00
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
31	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h=6 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			721,36 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 8-16 mm	m3	0,2030	450,00	91,36
	1411122201672-3263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			466,00 86,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			232,70 85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,00
35	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (55x0,617=354,78 kg) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)	kg			38,90 2,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	450,00	0,31
36	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2			411,34 31,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	50,00	29,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,00
	142210220551216 20	Beton in banda pentru longrine, C16/20	m3	0,0060	2 000,00	12,00
	1422102205515-1620	Beton in imbracaminte, C16/20	m3	0,1500	2 000,00	300,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	40,00	0,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	20,00	1,36
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,00	1,47
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	15,00	0,80
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	200,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,00	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	65,00	0,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	38,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	35,00	0,39
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	65,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	65,00	1,50
37	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (zub) 1x2x0.4x0.5=0,4 m3 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 603,75 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	206,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,00
38	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T (Наружные ступени из бетона класса Bc 7,5(B100) на существующий фундамент или бетонные плиты, облицованные гранитом, обработанные согласно проекта, на слой цементного раствора М 100-Т толщиной примерно 3 см)	m			769,66 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,1000	50,00	255,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,4500	2,50	28,62
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0160	450,00	7,20
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	350,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	350,00	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2150	3,00	0,65
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2400	5,00	1,20
	2320322600374	Citom	kg	0,2400	20,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800	5,00	2,40
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1020	20,00	2,04
	2462106110376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,0040	40,00	0,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0250	2,50	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0100	20,00	0,20
	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	1,0300	200,00	206,00
	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	1,0300	200,00	206,00
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m			555,23 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	500,00	500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,40
		6. Reparatia str. M.Cogalniceanu din s.Gotesti in varianta alba cu L=150 m, b=4,0 m, h=15 cm.				
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
41	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu	100 m3			2 429,11 253,56

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15- 20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,56
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,56
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
43	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 796,40 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661- 3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	420,00	7 938,00
	14111222017521- 816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645- 08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
45	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			466,00 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00
		7. Reparatia intersectiei str. Cogalniceanu cu str. Mazilu, in beton armat cu h-15cm.				
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m3			1 445,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 445,26
47	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей	100 m3			2 428,57 253,57

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,00
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
49	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire, h=10 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			721,35 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646-816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 8-16 mm	m3	0,2030	450,00	91,34
	1411122201672-3263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr. 32-63 mm	m3	1,2190	420,00	511,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,74
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton cu dimensiunile 1000x300x150 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			107,22 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-15mb	(material beneficiar) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
52	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			233,26 85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,00
53	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, (260x0,617=160,4 kg) (Укладка арматурной сварной сетки весом	kg			38,90 2,50

1	2	3	4	5	6	7
		до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте более 35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	450,00	0,31
54	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m ²			411,34 31,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	50,00	29,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,00
	14221022055121620	Beton in banda pentru longrine, C16/20	m ³	0,0060	2 000,00	12,00
	1422102205515-1620	Beton in imbracaminte, C16/20	m ³	0,1500	2 000,00	300,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	40,00	0,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0300	350,00	10,50
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	20,00	1,36
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,00	1,47
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m ²	0,0530	15,00	0,79
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m ²	0,00002	200,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,00	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	65,00	0,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	38,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	25,00	0,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0710	20,00	1,42
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	65,00	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	10,00	22,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	65,00	1,49
55	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zub) 4,5x2x0.4x0.5=1,8 m ³ (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m ³			2 602,11 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m ³	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0370	5 500,00	204,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,32
		8. Reparatia str. L.David din s.Gotesti in varianta alba cu L=205 m, b=3.0 m, h=15 cm.				
56	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта	100 m ³			1 443,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 443,99
57	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей	100 m ³			2 429,02 253,48

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,48
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	250,00	2 175,54
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 124,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,82
59	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
60	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			10 796,37 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661-3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	420,00	7 938,00
	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645-08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
61	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			466,00 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	400,00	380,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.