

**Proiectul retelelor de canalizare
manajer-fecaloide ale str-
lor: Caramidarilor, Uzinelor, Movi
leni, Rebreanu, Calatorilor, Maiak
ovski mun Chisinau (004-2018-
RCE)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1
Retele exterioare de canalizare.(Str.Uzinelor)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Retele exterioare de canalizare C1.		
		1.1. Земляные работы.		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а-самосвалы)	100 m3	50,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	113,85
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	156,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	321,36
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	815,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	986,15

1	2	3	4	5
	7137010011500	Electrician	h-om	97,80
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание разработанного грунта вручную)	100 m3	9,71
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,82
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта разр.вручную)	100 m3	9,71
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,85
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (на площадку складирования)	t	7 368,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	198,94
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (излишний грунт)	t	2 885,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	219,26
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	60,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,12
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II с погрузкой на а-самосвалы)(для транспортировки на засыпку траншей)	100 m3	43,34
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	97,52
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (из площадки складирования на объект)	t	7 368,00

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	198,94
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка вручную)	m3	985,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	305,35
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение вручную)	m3	985,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	856,95
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	39,39
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	42,94
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	39,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	347,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	409,26
15	Pret de piata	СТОИМОСТЬ ПЕСКА (при засыпке траншей под асфальтобетонным и бетонным покрытием дороги)	m3	590,00
	1482110220052 51	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	604,75
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3	397,00
	9312040019600	Sapator	h-om	242,17
	1482110220052 51	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	406,92

1	2	3	4	5
17	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)	m2	3 239,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1 166,04
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	5,83
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	9,72
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	48,26
Total Земляные работы.				
		1.2. Трубопроводы.		
18	AcA08B K=1,69к 3-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN8 D=500mm)(Elpo SRL)	m	2 208,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 455,29
	2521216700500 500	Conducte din tuburi PVC SN8 D=500mm	m	2 307,36
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,42
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Conducte din tuburi PVC SN8 D=200mm)	m	5,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,15
	2521216700500 200	Conducte din tuburi PVC SN8 D=200mm	m	5,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,01
20	Pret de piata	Banda avertizare	m	2 180,00
	2521216700500 205	Banda avertizare	m	2 180,00
Total Трубопроводы.				
		1.3. Стальные футляры.		
21	AcA04G	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 900-1000 mm (Teava din otel D920x9mm) (Tub de protectie)	m	36,50

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	214,62
	2521216701000 920	Teava din otel D920x9mm) (Tub de protectie)	m	37,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	38,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	114,67
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	80,79
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	508,19
	2320322600374	Citom	kg	5,96
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	16,38
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	44,68
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	18,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,58
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	5,40
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,09
Total Стальные футляры.				
		1.4. Изоляция и заделка стальных футляров.		
22	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit(Очистка стального футляра перед изоляцией)	m2	105,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,75
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	31,63
	2320166200676	White spirit	kg	14,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,16
23	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita (Изоляция футляра весьма усиленного типа)	m2	105,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,16
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	54,83
	7212030022700	Sudor	h-om	3,16
	7420000000500	Tractorist	h-om	4,22
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	108,08
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	4,85
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	278,57
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	278,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,16
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	17,92
24	CF01F	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos	m3	0,10

1	2	3	4	5
		de var) preparat cu malaxorul in santier (Заделка концов футляра цементным раствором)		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	43,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,03
Total Изолация и заделка стальных футляров.				
		1.5. Колодцы.(л.64,л.65,л.66)-(51шт)		
25	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=14,74м3)	m3	42,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	415,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	178,05
	2663102100957 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лютоток)	m3	14,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,62
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,92
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	34,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	80,89
26	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом бетона на лоток V=11,92м3)	m3	40,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	275,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	118,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лютоток)	m3	21,40
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	6,58
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,97
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	28,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	43,51
27	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3	19,66

1	2	3	4	5
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=41,06-21,40-(в норме)=19,66м3)		
	7123010010200	Betonist	h-om	80,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,86
	2663102100001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	20,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,80
28	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	22,00
	6664113202512 12	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	buc	22,00
29	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put	21,00
	6664113202512 1126	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10-6	buc	21,00
30	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-3)	put	2,00
	6664113202512 1123	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10-3	buc	2,00
31	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put	12,00
	6664113252515 212	Placi prefabricate pt. camine KЦ10-9	buc	12,00
32	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)	put	22,00
	6664331201215 1101	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	22,00
33	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)	put	29,00
	2661126433152 015	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15	buc	29,00
34	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)	put	24,00
	2661126433116 1560	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-6	buc	24,00
35	Pret de	Elemente din beton armat prefabricat ale	put	34,00

1	2	3	4	5
	piata	caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)		
	2661126433116 212	Placi prefabricate pt. camine KЦ-15-9	buc	34,00
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-1)	put	28,00
	2661126432520 2151	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	28,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put	92,00
	2661126431156 11	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	92,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	put	9,00
	2661126431156 13	Placi prefabricate pt. camine KЦ-7-3	buc	9,00
39	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	41,00
	6664113202511 11	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	41,00
40	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "Л"	buc	10,00
	6664113202511 10	Costul capacelor din fonta tip "Л"	buc	10,00
41	Pret de piata	Стремянки(стоимость)	kg	761,50
	2875274200000 22	Стремянки	kg	776,73
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t	0,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,90
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,95
43	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg	142,58
	1234556121657 899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	142,58
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,14

1	2	3	4	5
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,53
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,73
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
Total Колодцы.(л.64,л.65,л.66) -(51шт)				
		1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=1715x1,2=2058м2)		
45	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	3 430,00
	7123010010200	Betonist	h-om	994,70
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	12,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	137,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 008,42
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия тротуара)	m3	82,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	131,71
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,57
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	63,80
47	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	4,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,71
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие тротуаров)	m3	205,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	185,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	226,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,58

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	86,44
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	412,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	407,88
	1411122201700 000	Piatra sparta	m3	236,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	173,04
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.4,0см)	m2	2 058,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	102,90
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	193,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	10,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,91
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,91
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=1715x1,2=2058м2)				
		1.7. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=172x1,2=206,4м2)		
51	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	344,00
	7123010010200	Betonist	h-om	99,76
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,76
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	101,14
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	22,70

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,32
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	17,59
53	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,30
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)	m3	31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,02
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	49,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,04
	1411122201700 000	Piatra sparta	m3	28,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,81
56	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление покрытия дороги мелко-зернистым асфальтобетоном толщ.5см)	m2	206,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,90
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	24,25
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,37
57	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление покрытия дороги крупно-зернистым асфальтобетоном толщ.6см)	m2	206,40

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,38
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	29,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,63
Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=172x1,2=206,4м2)				
		1.8. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=86,5x1,2=103,8м2)		
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в бетонном покрытии)	m	173,00
	7123010010200	Betonist	h-om	50,17
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,92
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	50,86
59	DG06A прим.	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile(Разборка бетонного покрытия)	m3	10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,30
60	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)	100 m3	0,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,26
61	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (	m3	10,80

1	2	3	4	5
		Восстановление песчаного основания)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,54
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня М400 Н=0,10м)	m3	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	6,23
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,16
63	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см-Бетон В25)	m2	103,80
	7123010010200	Betonist	h-om	29,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,15
	266310210000025	Beton B25	m3	10,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,25
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10
Total Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=86,5x1,2=103,8м2)				
		1.9. Восстановление газонов S=231x5=1155м2		
64	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 155,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	127,05
65	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	11,55

1	2	3	4	5
		orizontale sau in panta sub 30%		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	55,67
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	45,74
66	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	11,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,55
Total Восстановление газонов S=231x5=1155m2				
		1.10. Вывоз мусора.		
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)	100 m3	3,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,26
68	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	641,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	72,95
Total Вывоз мусора.				
Cheltuieli directe				
Asigurare soiciale				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuiele directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Benifical de deviz				
Total Retele exterioare de canalizare C1.				

Total deviz:
Inclusiv salariu