

Obiect IMSP Insitututul de Cardiologie - Lucrari Investitor IMSP Institutul de Cardiologie
la sistemul de alimentare cu apa si canalizare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SA05A	Teava din oțel zincată pentru instalații STAS3262-75, montată în coloane pentru hidranți interiori, la construcții industriale și la clădiri de locuit și social-culturale, având Dn=60 mm Material marunt (sirma din oțel)=1,0100	m			170,60 24,22
2	SA04E	Teava din oțel zincată pentru instalații STAS3262-75, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având Dn=48,0 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m			213,58 42,67
3	SA04D	Teava din oțel zincată pentru instalații STAS3262-75, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având Dn=42,3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m			161,49 37,48
4	SA04C	Teava din oțel zincată pentru instalații STAS3262-75, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având Dn=33,5 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m			109,07 28,83
5	SA04B	Teava din oțel zincată pentru instalații STAS3262-75, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având Dn=26,8 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m			117,51 25,95
6	SA04A	Teava din oțel zincată pentru instalații STAS3262-75, montată în conducte de distribuție la clădiri de locuit și social-culturale, având Dn=21,3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m			76,32 23,06
7	IzH22A	Izolarea conductelor cu izolație elastomerică de tip ARMAFLEX ACE, gata confecționate, autoadezivă, cu grosimea de 19 mm	m2			310,58 27,33
8	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
9	SF02A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,77 5,77
10	SF05A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m			3,46 3,46
11	SA16D	Teava din polipropilenă PN20, imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, având diametrul de 40 mm	m			83,52 24,79

1	2	3	4	5	6	7
12	SA16B	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32 mm	m			63,38 20,18
13	SA16A	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25 mm	m			46,69 19,03
14	SA15B	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20 mm	m			73,82 36,33
15	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
16	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
18	SD08A	Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc			1 281,62 28,83
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			202,17 51,32
20	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc			239,31 27,68
21	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			193,40 23,06
22	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			118,72 16,72
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			83,71 13,84
24	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			61,38 10,38
25	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2"	buc			36,79 24,79
26	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			34,06 23,06
27	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			31,33

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"				21,33
28	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,03
						19,03
29	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24,72
						16,72
30	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			20,41
						14,41
31	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,30
						17,30
32	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
						17,30
33	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,52
						33,44

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.