

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N_o
**Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din
PVC la clădirile administrative aflate în gestiunea I.P. DGACG RM**
Lot 4 șos.Hâncești, nr.53, mun.Chișinău

Valoarea de deviz 131 081,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie				
		1.1. Lucrari de timplarie Ferestre sos Hincesti 53				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	51,70	22,67 22,67	1171,80 1171,80
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit 3 canaturi Profil cu 4 camere	m2	51,70	1659,36 30,22	85788,81 1562,39
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300mm	m	28,10	86,46 4,86	2429,42 136,50
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata Lacrimar b-200mm	m	28,10	101,28 21,58	2845,93 606,40
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior	m	168,00	32,94 26,98	5533,87 4531,80
		Total Lucrari de timplarie Ferestre sos Hincesti 53				97769,83 8008,89

		Inclusiv salariu		
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu		97769,83 8008,89

		Прямые затраты	lei	97769,83
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1922,13
		Transportarea materialelor	2,00 %	1793,79
		Total	100,00 +	101485,75
		Cheltuieli de regie	4,50 %	4566,86
		Total	100,00 +	106052,61
		Beneficiul de deviz	3,00 %	3181,57
		Total	100,00 +	109234,18
		TVA	20,00 %	21846,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		131081,02 8008,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
**Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din
PVC la clădirile administrative aflate în gestiunea I.P. DGACG RM**
Lot 4 șos.Hâncești, nr.53, mun.Chișinău

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,76	53,95	2900,35
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	26,37	53,95	1422,66
3.	7422010060100	Timplar	h-om	22,10	53,95	1192,30
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,36	53,95	1907,68
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,86	53,95	585,90
Total manopera						8008,89

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,82	350,00	287,00
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	51,70	1600,00	82720,00
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,53	87,00	742,11
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,36	95,00	604,20
5.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	28,10	80,00	2248,00
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	124,32	3,20	397,82
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,13	2380,00	309,40
8.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,67	0,00	0,00
9.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,68	2,50	51,70
10.	27431235490326	Glafuri din tabla zincata	m	28,10	78,50	2205,85
11.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	436,10	0,20	87,22
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,19	1,00	36,19
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	1,00	0,20
Total materiale de construcții						89689,69

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,17	20,00	3,40
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,59	40,00	63,60
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17	25,00	4,25
Total utilaje de construcții						71,25

Прямые затраты	lei	97769,83
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1922,13
Transportarea materialelor	2,00 %	1793,79
Total	100,00 +	101485,75

Cheltuieli de regie	4,50 %	4566,86
Total	100,00 +	106052,61
Beneficiul de deviz	3,00 %	3181,57
Total	100,00 +	109234,18
TVA	20,00 %	21846,84

Total deviz:

131081,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Directia generala pentru administrarea Investitor
cladirilor Guvernului Republicii Moldova
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de timplarie				
		1.1. Lucrari de timplarie Ferestre sos Hincesti 53				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,67 22,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit 3 canaturi Profil cu 4 camere	m2			1659,36 30,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	53,95	27,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,95	2,70
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	87,00	14,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300mm	m			86,46 4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata Lacrimar b=200mm	m			101,28 21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490326	Glafuri din tabla zincata	m	1,0000	78,50	78,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior	m			32,94 26,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,20	2,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 380,00	1,84
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,00	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.