

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria satului Corlateni r-ul.Riscani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria satului Corlateni r-ul.Riscani**
3. Obiectul achizițiilor **Eliminarea unei porțiuni de gunoaeste din apropierea satului Corlateni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de inchidere a gunoistei		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	380,0000
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	180,0000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	60,0000
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9 300,0000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	60,0000
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	80,0000
		2. Amenajaria gunoaestei		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	98,0000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	15 680,0000

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 1 km		
9	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	98,0000
10	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	40,0000
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	40,0000
12	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Salicini)	buc	100,0000
		3. Instalarea gardului de protectie		
13	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat(plasa rabita 45x45x2.4x1.7m-360m.l silpi beton 100x80x2400) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	360,0000
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (2 stilpi metal (80x80x5mm 3 m)Tava patrata 50x50 x3mm (20 m.l. +plasa 1.7Hx5 m.l)Balamali 6 bucati)	m2	10,0000