

**Reparatii curente in Oficiu
medicilor de familie Leuntea din
cadrul Centrului de Sanatate
Copanca, r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Reparatii curente

Valoarea de deviz 124 149,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	28,00	4,38 4,33	122,61 121,21
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	128,00	22,36 22,26	2 862,39 2 849,59
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	183,00	155,43 35,56	28 443,55 6 507,11
4	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	50,00	37,94 15,46	1 897,00 773,00
5	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente,	m	30,00	120,23 28,45	3 606,91 853,39

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 12,5 cm				
6	RpCI20C	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 15,4 cm	m	20,00	110,86 39,89	2 217,28 797,74
		Total Acoperis Inclusiv salariu				39 149,73 11 902,04
		2. Lucrari de constructie exterioare				
7	RpCJ23D	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite	m2	22,00	115,67 81,63	2 544,83 1 795,83
8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	32,00	19,52 15,46	624,52 494,72
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,00	2,86 0,93	343,51 111,31
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,00	14,64 6,18	1 756,98 742,08

1	2	3	4	5	6	7
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,00	2,86 0,93	343,51 111,31
12	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	120,00	27,66 20,41	3 319,50 2 448,86
13	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	152,00	27,72 13,91	4 213,29 2 114,93
		Total Lucrari de constructie exterioare Inclusiv salariu				13 146,15 7 819,05
		3. Amenajarea teritoriului				
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	12,00	189,11 32,28	2 269,27 387,37
15	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	2,20	920,46 183,97	2 025,01 404,74
16	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	12,00	113,85 21,64	1 366,21 259,73
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				5 660,48 1 051,84
		4. Gard				
17	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m	60,00	3,09 3,09	185,52 185,52
18	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	3,40	23,19 23,19	78,85 78,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor				
19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,20	20 742,82 556,56	4 148,56 111,31
20	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,00	857,57 122,13	4 287,87 610,67
21	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	195,00	20,70 3,71	4 037,36 723,53
22	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	58,00	218,27 43,91	12 659,91 2 546,57
23	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2,00	1 919,21 52,87	3 838,43 105,75
24	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,40	758,56 306,11	303,42 122,44
		Total Gard Inclusiv salariu				29 539,91 4 484,64

		Total	lei	87 496,28
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 682,95
		Total	100,00 +	93 179,23
		Transportarea	4,00 %	2 482,18
		Total	100,00 +	95 661,42
		Cheltuieli de regie	3,00 %	2 869,84
		Total	100,00 +	98 531,26
		Beneficiu	5,00 %	4 926,56
		Total	100,00 +	103 457,82
		TVA	20,00 %	20 691,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				124 149,38
		Inclusiv salariu				25 257,56

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)