

**Reparatia capitala cu replanificarea a
blocului (J), (Sala de sport), a Academiei
"Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan General (04-07.22-PG)**

Valoarea de deviz 843 807,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	212,000	654,22 112,00	138 695,50 23 744,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	2,120	18 347,88 425,61	38 897,50 902,30
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	477,000	45,60 0,00	21 751,20 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				199 344,20 24 646,30
		2. Canal de scurgere				
4	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2	65,200	166,82 85,40	10 876,74 5 568,08
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ8 pas 200x200	kg	257,540	25,25 3,15	6 503,21 811,30
6	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate / Beton C15	m3	13,377	3 323,19 13,30	44 454,36 177,94
		Total Canal de scurgere Inclusiv salariu				61 834,31 6 557,32
		3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,000	396,53 46,90	6 344,46 750,40
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	76,000	370,46 21,00	28 155,26 1 596,00
		Total Borduri Inclusiv salariu				34 499,72 2 346,40
		4. Pavaj				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,300	2 052,10 632,10	10 876,13 3 350,13
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiune 20-40) conform GOST 8267-82 h=0,12m	m3	63,600	1 102,30 69,30	70 106,28 4 407,48
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip SR EN13242-A, h=0,01m	m3	5,300	953,50 63,00	5 053,55 333,90
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat dimens.0,2x0,1x0,06m asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip h=0,05m conform SR EN13242-A	m2	530,000	390,13 41,72	206 768,90 22 111,60
		Total Pavaj Inclusiv salariu				292 804,86 30 203,11

	Total	lei	588 483,09
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 300,75
	Total	100,00 +	603 783,84
	Transportarea	7,00 %	22 260,16
	Total	100,00 +	626 044,00
	Cheltuieli de regie	8,00 %	50 083,52
	Total	100,00 +	676 127,52
	Beneficiu	4,00 %	27 045,10
	Total	100,00 +	703 172,62
	TVA	20,00 %	140 634,52
	Total deviz: Inclusiv salariu		843 807,14 63 753,13

**Reparatia capitala cu replanificarea a
blocului (J), (Sala de sport), a Academiei
"Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan General (04-07.22-PG)**

Valoarea de deviz 843 807,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,302	70,00	721,14
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	79,544	70,00	5 568,08
3.	7129020012800	Pavator	h-om	329,506	70,00	23 065,42
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,542	70,00	177,94
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,113	70,00	8 897,91
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,288	70,00	90,16
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,374	70,00	586,18
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	352,090	70,00	24 646,30
		Total manopera				63 753,13

Materiale:

1.	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	73,140	650,00	47 541,00
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,008	650,00	5,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,372	550,00	204,60
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,830	550,00	3 206,50
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,650	550,00	1 457,50
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,140	550,00	11 077,00
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,134	5 500,00	737,00
8.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,201	5 500,00	1 105,50
9.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,134	5 500,00	737,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	77,262	4,00	309,05
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,240	2,70	346,24
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	848,000	2,70	2 289,60
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 996,000	2,70	18 889,20
14.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 0,2x0,1x0,06m	m2	537,950	280,00	150 626,00
15.	26631021000001	Beton C15	m3	13,916	3 000,00	41 748,00
16.	26631021000011	Beton clasa C16	m3	4,368	3 000,00	13 104,00
17.	26661228002861	Bordura BP 100.30.15	m	16,080	200,00	3 216,00
18.	26661228003253	Bordura BP 100.20.8	m	76,380	200,00	15 276,00
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,288	20,00	25,76
20.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	3,358	24,00	80,59
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,575	24,00	61,80
22.	2873122004100	Plase sudate	kg	260,115	20,00	5 202,30
23.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	2,015	20,00	40,30

24.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	3,358	36,00	120,89
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,600	30,00	318,00
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,300	20,00	106,00
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,675	20,00	33,50
28.	4100126202818	Apa	m3	6,890	20,00	137,80
Total materiale de constructii						318 002,33

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	164,300	225,00	36 967,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,938	450,00	13 022,10
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,469	450,00	6 511,05
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,155	600,00	93,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,956	25,00	48,90
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,049	1 000,00	4 049,00
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,420	1 000,00	7 420,00
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	30,316	1 000,00	30 316,00
9.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	7,674	1 000,00	7 674,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	164,300	450,00	73 935,00
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	8,026	220,00	1 765,72
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,428	220,00	3 174,16
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,252	600,00	21 751,20
Total utilaje de constructii						206 727,63

Total	lei	588 483,09
Asigurarea sociala	24,00 %	15 300,75
Total	100,00 +	603 783,84
Transportarea	7,00 %	22 260,16
Total	100,00 +	626 044,00
Cheltuieli de regie	8,00 %	50 083,52
Total	100,00 +	676 127,52
Beneficiu	4,00 %	27 045,10
Total	100,00 +	703 172,62
TVA	20,00 %	140 634,52

Total deviz:

843 807,1

4

Obiect Reparatia capitala cu replanificarea a blocului (J), (Sala de sport), a Academiei "Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			654,22 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1 000,00	19,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	450,00	348,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	225,00	174,38
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			18 347,88 425,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	70,00	425,61
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	650,00	2,45
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	1 000,00	14 300,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	1 000,00	3 619,81
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			45,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		2. Canal de scurgere				
4	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2			166,82 85,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	5 500,00	16,96
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	5 500,00	11,30
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	5 500,00	11,30
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	36,00	1,85
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	20,00	0,62
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,00	1,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1700	220,00	37,40
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ8 pas 200x200	kg			25,25 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
6	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate / Beton C15	m3			3 323,19 13,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,1900	70,00	13,30
	26631021000001	Beton C15	m3	1,0300	3 000,00	3 120,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	220,00	132,00
		3. Borduri				
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			396,53 ----- 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	26631021000011	Beton clasa C16	m3	0,0450	3 000,00	135,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	550,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002861	Bordura BP 100.30.15	m	1,0050	200,00	201,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			370,46 ----- 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	26631021000011	Beton clasa C16	m3	0,0480	3 000,00	144,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	550,00	1,65
	26661228003253	Bordura BP 100.20.8	m	1,0050	200,00	201,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		4. Pavaj				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			2 052,10 ----- 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	1 000,00	1 400,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiune 20-40) conform GOST 8267-82 h=0,12m	m3			1 102,30 ----- 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017522	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip SR EN13242-A, h=0,01m	m3			953,50 ----- 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	550,00	605,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat dimens.0,2x0,1x0,06m asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip h=0,05m conform SR EN13242-A	m2			390,13 ----- 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,64
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 0,2x0,1x0,06m	m2	1,0150	280,00	284,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	550,00	20,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60