

**Lucrari de amenajare a terenului
sportiv multifunctional din
str. Lesecico nr. 8 mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de amenajare a terenului universal desport. Dimensiuni teren 24x15m. 1.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,54 | | |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,60 | | |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,60 | | |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 24,56 | | |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 54,00 | | |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,54 | | |

Total Lucrari de

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|--------|---|----|--------|---|---|
| terasament | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| 1.2. Teren sportiv | | | | | | |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 220,00 | | |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 950,00 | | |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 23,00 | | |
| 10 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 220,00 | | |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 78,00 | | |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 136,00 | | |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 990,00 | | |
| 14 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,25 | | |
| 15 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 | 190,00 | | |
| 16 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m | m | 124,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|---------|--------|---|---|
| 17 | IzK12A | Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei | m2 | 180,00 | | |
| 18 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 50,00 | | |
| Total Teren sportiv | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| | | 1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal | | | | |
| 19 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,24 | | |
| 20 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,24 | | |
| 21 | TsH91A | Instalarea banci pe picioare | buc | 4,00 | | |
| 22 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,04 | | |
| 23 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,00 | | |
| Total Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| Total | | | lei | | | |
| Asigurarea sociala | | | 24,00 % | | | |
| Cheltuieli detransport | | | 8,00 % | | | |
| Cheltuieli de depozit | | | 2,00 % | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|----------------------------|-----|----------|---|---|
| | | Total | | 100,00 + | | |
| | | Cheltuieli deregie | | 14,50 % | | |
| | | Total | | 100,00 + | | |
| | | Beneficiu de deviz | | 6,00 % | | |
| | | Total | | 100,00 + | | |
| Total Lucrari de amenajare a terenului universal desport. Dimensiuni teren 24x15m. Incluziv salariu | | | | | | |
| 2. Utilaj | | | | | | |
| 24 | | Plasa pentru volei | buc | 1,00 | | |
| 25 | | Plasa pentru joc de fotbal | buc | 2,00 | | |
| 26 | | Set pentru joc de baschet | buc | 2,00 | | |
| Total Utilaj | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | |
| | | Total | | lei | | |
| | | TVA | | 20,00 % | | |
| | | TOTAL | | 100,00 + | | |

**Total deviz:
Incluziv salariu**